




1903
1. Aug. 1903.
17919 Chavanne, Kohler & Co.
1. V98 Pendel-Nivellirinstr. *Zusatz*
Genau nach Tarif.
ohne Stativ frs 60.-
2 Senkel N53 à 5.- 10.-
1 Cylinderkreuzscheibe N12
mit Boussole. 52.-
1 Stock zu N12 5.-
29/21.03

3. VIII. 03
17920 Public Works Office - Valletta Malta 1. VIII. 03
1 Aufsatz N40 *Zusatz*
Fernrohr 12 1/2, corrig. Df. Schutzhülle.
Peripherieabteilung 14 1/2 im Kreis. 1 Nomin.
Teilung
Parallellinial 60 1/2 in. Linse & Blende
3 Libellen.
Kiste & iibl. Zubehör. *360.-*
1 Reservierglasdistanzmaner 364.-
1 ~~Distanzmaner~~ *12.-*
4 Papierklammern N56 14.-
1 Senkel N51. 3.-
1 Lotgabel N55 5.-
1 Lineallibelle N68 24 1/2 in. 24.-
~~1 Probierlibelle N68~~ ~~25.-~~
1 Transversalmaßstab 30 1/2 in. 4 Prop. 9.-
1 Tauschbandzirkel 13 1/2 in. 8.50
1 Centralspiegel auf J. Nivellirlibelle. 18.-
457.50
gehört zu 17928 + 220.-
677.50
11. Sept. 03

17921 Ing. Rudolf. Kröber *Wien* 28. Juli 03
Ost-Afrika Exped. vide 17899. Nachtrag.
1 Tischblatt 54/60; als Resumptischblatt.
engerichtet für Rollenbehläge 22.-
1 Stativ extra hoch, 2 Mtr 50 1/2 in. d. h.
mit 3 Verschiebbare für. zu Meßt. 27.
Auftrag 17899. à 25 75.-
2 Rollen f. Zepheumpapier
à 50 Mtr. 58 1/2 in. breit. 80.-
à 40.-
In 2 Kist. mit Blech. *23.-*
200.-
Spezial
30. VII. 03

3. VIII. 03.

Nachtrag zu 17921 ²150 Bogen: Berechnung der Höhen der ^{Festdel}
Polygonpunkte100 Bogen: Berechnung der Coordinaten
der Polygonpunkte

400 Bogen: Winkelmessung der Polygonzüge.

17921 ⁶

so bald wie möglich,

1 Rechenschieber Wild 360°

grosse Sorte

100.-

17922 Const. Hydres. Mallani 18. IV ⁰⁴
(Hause Egypte)

1 Winkelmesser N18.

Fernrohr 8 1/2, Vergr. 14 fach, +, ist ^{Festdel}
auf einem Ständer durchschlagbar.

freie Nivellirlibelle.

Horiz. Kreis 12", Teilung 360°

1/2° Alidade mit Nonius 14/15 = 2'

Dosenlibelle.

Gradbogen 360° 1/2° 1 Nonius 14/15

Teilungen auf Messing, versilbert.

Kleinschraube, Hebel & Micr. Schraube

3 vertic. Nivellirschrauben.

Zapfenstativ. Kiste mit Schloss & Hand-
griff. Zubehör.

185.-

10 Mai 04

17923. Jos. Andrey, Comissaire Géomètre

1 Theodolite répétiteur 18".

Bulle.
1. VIII. 03

Construction la plus récente, lunette 33/270 mm.

Oculaire orthoscope, grossenput 30 fois. Verres de Feuss.

Croix de fils simple.

Cercle horiz. 18", 2 verriers, Loupes & réflecteurs. ^{Festdel}

Division 400° 1/5° 99/100 = 20 Sec.

Cercle vertic. 15", alidade inscrite à 2 verriers

Loupes et réflecteurs. 400° 1/5° 39/40 = 50 Sec.

Niveau sur l'axe, niveau à pied, crochets central.

Trépieds en bois. Caisn. miroirs. fr 830.-

Niveau à fils fixes 1:100 10.-

Niveau à niveller 25.-

Couverture du limbe horizontal 25.-

Niveau de Collimation 20.-

fr 910.-

Emballage 8.-

918.-

Sicher bis 1. Okt. 03.

3. VIII. 03.

Pierre A. Cérakis. Alexandrie 26. VII. 03.

17924 a) 1 Winkelmesser N22 ^{Festdel}

Fernrohr 9 1/6 16 1/2, Durchschlagbar, +,

Nivellirlibelle auf das Fernrohr.

Horiz. Kreis 15", Alidade mit 1 Nonius

Teilung 360° 1/3 19/20 = 1'

Kleine & Micrometerschraube.

Vertic. Kreis, 1 Nonius. 360° 1/3 19/20 = 1'

Teilungen auf Silber.

Vertic. kleine & Micrometerschraube.

Dosenlibelle auf d. Alidade.

Zapfenwerk. Dreifuss mit Nivellir.

Tellerstativ. Centralantrieb.

Kiste mit Schloss & Handgriff.

Zubehör.

Zuschlag für + auf Glas fr 290.-

6.-

b.) 1 Niveau d'égault N124 N17849

Hier nehmen wir N17849 aus Vorrat.

Vide Fachwerkbüchle N30 fr 245.-

+ auf Glas 6.-

c.) 1 Stahlmessband N69 fr 46.-

1 Holzspuhle 4.-

d.) 1 Nivellirlatte 4 Meter.

Lag. Kieselplatte. aus 4 Stück. bestehend.

Construct. nach eingesandter Skizze aus

d. Catalog von Breithaupt. 60.-

e.) 1 Taschenboussole N222 fr 18.-

12. VIII. 03. M. Payot, Géomètre Saigon 1. Juli 03

au Service du Cadastre et de la Topographie.

17925 1 Tachymeter N151 ^{Festdel}

Neueste Construction. Fernrohr 27/245 mm

mit Porrolinse. Orthosc. Ocular. Glasdistanz-

messer 1:100. freie Nivellirlibelle auf

das Fernrohr. Collimationslibelle auf der

Verticalalidade. Alidadenlibelle.

Horiz. Kreis 15", eingedr. Alidade mit

2 Nonien mit Leppen & Blenden.

Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50 Sec.

Vertic. Kreis 13", eingedr. Alidade.

1 Nonius. Linse & Blende.

Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Magnetnadel in corrigierbarem, rotstelligem

Gehäuse unter dem Kreissystem.

Tellerstativ. Kiste mit Formstempeltrag-

band. Centralantrieb. Lib. Zubehör.

Dreilappenfederbalanzierung.

Horiz. Limbuslibelle fr 700.-

Last Telegram verlangt er 400° Teilung. 25.-

725.-

14 Dec. 1903.

12. VIII. 03.

17926/27 The Crown Agents for London 8. VIII. S.W.
The Colonies Downing Street.

17926 1 Repet. theodolit 12^h mit horizontaler

1 vertikaler mikroskopischer Ablesung.

fernrohr 12^h ($\frac{26}{216}$ m) einf. Linsenbr.
1 Reserveglaskörper in Stützen durch-
schlagbar.

Horizontalkreis 12^h 360° 1/6°

2 diametrale Microscope direct 10 Stunden

gebend. Frontel in 60 Teile geteilt:

1 Teil also 10^{Sec}. Je der 2^{te} Teil mit seiner

Limbusscheibe.

Nivellierlibelle, Stütze libelle.

Vertikalkreis 12^h 360° 1/6°2 diametrale Microscope, direct 10^h gebend.

Frontel wie oben in 60 Teile geteilt.

Zahlenbezeichnung wie oben.

Der Vertikalkreis an dem Wirtel fest-

gesteckt ohne Centrum. Microscopie.

Träger außerhalb der Stütze, aber mögl.

nahe, damit man in einem Microscopie.

Stück. Auf der andern Seite der Stütze

der Vertikalhelix in einem Microscopie.

Stück. Collimationslibelle 5-10^{Sec} montiert

auf dem Microscopenträger.

Dreitappenfederbalancierung.

Centralanage.

Kiste mit festem braunem Segel.

Auch ein Zug. (Segeltuch mit festem

Carton) derselbe auf die Kiste ange-

schlagen. Das Instr. bezeichnet

"Ing. Survey S. M. N. 5" 1200.-

17927. 1. Meßtisch N26

Lederkappe. 1 Tischblatt 4^h 48^h m

1 Aufsatz N38. Neueste Construction.

Fernrohr 23/190^h m. Vergr. 22 fach. Corrig.H. Vertic. Kreis 14^h m. Peripherie.

teilung. 360° 1/3 19/20 = 1'

Collimationslibelle.

Parallellinial 43^h m.

Nivellierlibelle. Stütze libelle.

Kiste 1. u. 2. Zubehör (150 + 110 + 15 + 320) 500.-

2 N25 Prismenbrückung nach Baurfeind

a 50.- 100.-

1 Rechenrechner Wild 360° 35.-

1 N45. Declinatorium, neue Constr. 60.-

1 N55. Lotgabel 5.-

4 N56 Papierklammern 14.-

1 N68 15^h m. 18.-

Verpackung etc. 30.-

Lieferbar 15. Nov. 03. 1962.-

12. VIII. 03.

Public Works Office - Malta

17928

Valletta 1. VIII. 03

1 Meßtisch N29

Kiste & Statio. 200.-

1 Tischblatt 60/66 20.-

gehört zu 17920

17928 a

Isler. Konkord. Geometer.

24. VIII. 03.

Schaffhausen.

1 Normalmeter aus Stahl.

1005^h m lang mit Streif. 2 KnöpfeTeilung in ^h m, 1 Decimeter 1/2^h m

Vermikelt. in Etui. for 68.50

Linsal 30.- Etui 7.50

Teilung 1100 Str. 26.- Vermikelt. 5.-

Zahlen 193 x 2

7. Sept 03.

A. Ceresole. Ing.

Lausanne 5. Sept. 03

17929

bestellt drei Instr. für eine Gesellschaft in Peru. S. Amerika.

1) 1 Theodolite répétiteur de 15^h m à employer comme tachéomètre.

Lunette astronomique 27/245, oculaire orthoscopique grossissant 30 fois. Optique de Jéris.

Stadia à fils fixes 1:100 et Stadia sur verre en reserve. La lunette à révolution à côté de l'objectif.

Circle horizontal 15^h m de diamètre, alidade murée à 2 verniers avec loupes et réflecteurs.

Division 360° 1/3° 39' 40" = 30"

Circle vertical 13^h m de diamètre, alidade murée avec 1 vernier avec loupe et réflecteur.

Division 360° 1/3° 39' 40" = 30"

Niveau libre sur la lunette pour viser avec miroir.

" " les tourillons de l'axe de rotation de la lunette.

" corrigible monté au montant vertical.

" de Collimation sur l'alidade vertical.

Conversiones du circle horizontal à du circle vertical.

Boussole libre sur les tourillons de la lunette.

Ocularprima mit Linsen.

Verre noir seul sur l'oculaire.

Miroir à l'objectif p. l'éclairage du réticule.

Caine à bécasses avec une houe en cuir.

3 places: le crochet central, double plombé tube noir, ajusteurs, pinceaux, tourne-vis, flacon avec craie spéciale. Tripied.

(201965.- + 30) 995.-

995.-

Une mire pliante de 4 Mètres de longueur.

divisée en 1 m. Système Mairiot (50 + 5) 55.-

fortsetzung

28 IX 03

17937

Chirulescu
Chirulescu Theod. Craiova

1 Repet. theod 168

Zeissferrohr 30/250 28 fach. f. d. 1:100

Horiz kreis 15 cm 360°/6° 29-30 = 30"

eingedr. Verticalis. 1. Nominus 1/3° 19-20

3 Libellen

keine Limbus decke

Kiste & Stativ

1 Niv. latte N. 84

1 Transp. ang. N. 128 360°/40°

738.-

35.-

35.65

6 X 03

17938

Ambschl Albert

1 Niv. Instr 112

Fernrohr 12/12 Ab. 1/2, +, frei.

Zwisch. Libelle

2 vert. Niv. schrauben & 2 Gegenbüchse

Stationsstativ. Kiste

f 225.-

20 X 03

17939

Billweller & Qi Zürich

1 Repet. theod 15 cm

Fernrohr 33/250 30 fach auf Objekt. Seite durch-

schlagbar. Verticaldoppelfaden 2' Abstand.

Horiz kreis 15 cm, 360°/6° 29-30 = 30"

Limbusdecke

Vertic kreis 13 cm eingedr. Ab. 2. Nomin. 1/3° 19-20

Limbusdecke. Nullstellung bei horiz Lage des Rohrs.

Patent Nivellir- & Axenlibelle. Stützenlibelle

Boussole zu aufsetzen.

Seukel 375 Gramm schwer!

1 gewöhnl. Stativ aber mit Metallkeller.

1 Stativ mit verschiebbaren Füßen & Metallkeller.

Drei Stativ stark & mit Tragriemen ausgerüstet.

Lusthüte mit viel Zubehör & Lederhüllen mit Vorzeichen

tragbar.

f 1000.-

bis Ende Noobr.

17940

Doswald & Farmer Hagen

persönl. bestellt am 19 X 03 Farmer.

1 Niv. Instr nach N. 120

Fernrohr 16/14 2/5, frei, f. d. 1:100 v. v. B.

Vision bis 2 1/2 Meter. Patent Niv. Lib.

Horiz kreis & Microschraube.

Tellerstativ mit 3 Klößen zwischen den Wangen.

Kiste mit Tragriemen.

Bis Ende Noobr

Mit feiner Reparatur N. 1080

200.-

3. XI. 03

17941.

Société Anonyme

Zettel

1 Niv. Instr 104

Fernrohr 12/12, +, fest.

Corrigbare Libelle über dem Lager

fest. 2 horiz. Nivellirschrauben mit 2 Ge.

gegenfeuern

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Tragriemen.

In depot
12. I. 06

neuer Preis 200.-

17942

Kreisingenieur II. Brugg

Düggeli

per hüt.

15. X. 05.

Zettel

1 Niv. Instr 107

Fernrohr 10/10, +, frei.

Nivellir libelle. 2 horizontale

Nivellirschrauben. 2 Gegenfeuern

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Tragriemen & Zubehör

f 160.-

17943

Wartmann & Vallette

Brugg 7. III. 04

Zettel

1 Niv. Instr 122

Fernrohr 12/12, +, frei.

Horiz. kreis 10 cm Durchmesser. 1. Nominus.

Teilung 360°/3° 19/20 = 1'

Nivellir libelle.

Klemme & Micrometerschraube.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Tellerstativ. Fleckenanzug.

Kiste mit Tragriemen & Zubehör.

f 300.-

1 Handkuppe 3. 50

Verpackung 30. 50

17944

Müller, Baumeister

Herisan 19. III. 03

Zettel

1 Niv. Instr 132

Fernrohr 10/10, +, frei

Nivellir libelle. Elevationschraube.

Klemme & Micrometerschraube.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Tellerstativ. Kiste & viel Zubehör.

f 260.-

23.

f 283.-

3. XI. 03.

D. Doulis

Athen

17945/49 5 Universal-Nivellirinstr 145

Qualitätsches Fernrohr $26\frac{1}{2}$ Zoll, auf der
Objectivseite Durchschlagfar. f. Df. 1:100
Nivellirlibelle (Patent Prof. Zwirky)
Horiz. Kreis $14\frac{1}{2}$ Zoll, Alidade mit
1 Nomin. , Linse & Blende.

Teilung $400^\circ 15' 19\frac{1}{20} = 1$ Min.
Verticalgradbogen, Nomin., Teilung
wie horizontal $15^\circ 19\frac{1}{20}$
Dreifuss mit Nivellir-Schrauben
Centralanage.
Kiste & Tellerstativ.

à 550

fr 2750.-

15% Rabatt.

17950/51 D. Doulis

2 Tachymeter N152

Qualitätsches Fernrohr $30\frac{1}{2}$ Zoll
f. Df. 1:100.

Nivellirlibelle (Pat. Prof. Zwirky)
Horiz. Kreis $17\frac{1}{2}$ Zoll, 2 Nomin.

Teilung $400^\circ 15' 39\frac{1}{40} = 50''$

Ohne Limbnussdecke.

Vertic. Kreis $14\frac{1}{2}$ Zoll, 1 Nomin. $15^\circ 19\frac{1}{20} = 1'$

Stellung des vertic. Nomin. rechts.

Collimationslibelle. Alidade mit Libelle.

Rohr declinatorium unter dem

horiz. Kreis.

Kiste & üb. Zubehör.

Tellerstativ. à 850.- fr 1700.-

15% Rabatt.

Alle 7 Instrumente müssen
Ende Dezember expedirt werden!

17952

Nema Lauer

Jägerwilen.

pers. hier
18. XII. 03

1 Niv. Instr 114

Fernrohr $12\frac{1}{2}$ Zoll, +, fest.

Corrigb. Libelle über dem Lager fest.

Balkenstuhl mit Gassen.

Dreifuss mit Nivellir-Schrauben.

Tellerstativ. Kiste mit Fragmente

& üb. Zubehör.

fr 205.-

1 Niv. Instr 81 23

228.-

2%

4. XI. 03.

17953 A. Zeerleder-Ingr.

in Zürich 16. IV
04
bestellt von Salomon
aus in Wallis.

1 Niv. Instr 111

Fernrohr $10\frac{1}{10}$ Zoll, +, frei.

Nivellirlibelle.

4 vertikale Nivellir-Schrauben.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten.

Uebliches Zubehör

fr 190.-

17954 Heir. Koch & Hartmann St. Moritz
Baumeister

1 Niv. Instr 111

Fernrohr $10\frac{1}{10}$ Zoll, +, frei.

Nivellirlibelle.

4 vertikale Nivellir-Schrauben.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten.

Uebliches Zubehör.

fr 190

Teilung 360° mit Index
Zusatzlag für eine
fr 12.-
fr 202

17955 Jean Kienner fils Kaysersberg

1 Niv. Instr 103

Fernrohr $10\frac{1}{10}$ Zoll, +, fest.

Corrigibare Libelle über dem Lager fest.

2 horiz. Nivellir-Schrauben, 2 Gegenfüßern.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten. Zubehör

fr 130.-

1 Chamisso N84 35.-
1 Meissner N89 30.-
6 Zählmaschinen N72 3.- } 68 fr 198

17956 F. Fosi & fils à Chaux-de-fonds

1 Niv. Instr 103

Fernrohr $10\frac{1}{10}$ Zoll, +, fest.

Corrigibare Libelle über dem Lager fest.

2 horiz. Nivellir-Schrauben, 2 Gegenfüßern.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten. Zubehör.

fr 130.-

17957 Inter. Baufachm. Kölliken

1 Niv. Instr N105

Fernrohr $10\frac{1}{10}$ Zoll, +, fest, Corrigb. Libelle

über dem Lager fest, 2 horiz. Nivellir-Schrauben

2 Gegenfüßern. Stativ mit Metallkopf.

Klein & Mikrometerschraube.

Kiste mit Fragmenten. Zubehör

fr 150.-

2% Skonto.

1 Niv. Instr N81

fr 23.-

fr 173.-

4. XI. 03

17958

M. Poursothe

Sägen.

geht mit 18065

Zettel

1 Meßtisch N 29

Der metallene Mechanismus sitzt
auf einem Holzstellersstativ.
Kleine & Micrometerschraube.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Fadenanhang.
Tellerstativ, Kiste & Zubehör

200.-

sped. 31. III 04

17959

Louis Wirthner

Sion

geht mit 18036

Zettel

1 Meßtisch N 29

mit

Tellerstativ, Kiste

200.-

1 Fischblatt 55/75

20.-

fs 220.-

31 März 1904

17960

S. B. B.

Basel 18. I

04

Zettel

1 Nivellir-Instr N 117

Gerühr 10/10, +, frei.
Nivellirlibelle.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Tellerstativ.

Kiste mit Fragmenten & übl. Zubehör

200.-

25 Jan. 1904

17961

Louis Wirthner

Geometer

Sion

Zettel

1 Nivellir-Instr 119

Gerühr 10/10, +, frei, Nivellirlibelle.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Horizontalkreuz & Micrometerschraube.
Tellerstativ.

Kiste mit Fragmenten & übl. Zubehör

220.-

30 Mai 04.

28 März

20.-

190.-

17962

Huttwil-Rafusei-Bahn

Besteller: A. v. W. W. Ober

Zettel

1 Niveau d'Égault N 123

gehört zu 17938

Gerühr 10/10, +, frei.
Corrigibare Libelle unter dem Gerühr auf
dem Balken fest.
Einfache horizontale kleine.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Stativ. Federbüchsenanhang.
Kiste mit Fragmenten & Zubehör

210.-

1. April 1904

4. XI. 03

17963

G. Labherdt Luzern.

Bannwiler

pers. hier 16. III

04

Zettel

1 Niveau d'Égault N 126.

Gerühr 10/10, +, frei.
Corrigibare Libelle unter dem Gerühr
auf dem Balken fest.
Horizontalkreis mit Nonius.
Kleine & Micrometerschraube.
Teilung auf Silber
360° 1/3° 19/20 = 1 Minute.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Stativ mit Federbüchsenanhang.
Kiste mit Fragmenten & Zubehör.

245.-

1 Handkappe

4.50

17964

Curliod, Barraud & Co Birming

11. X. 04

Zettel

1 Niveau d'Égault N 123

Gerühr 10/10, +, frei.
Corrigibare Libelle unter dem Gerühr
rohr auf dem Balken fest.
Einfache Horizontalkreuz.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Stativ mit Federbüchsenanhang.
Kiste mit Fragmenten & Zubehör.

210.-

3 Talons

15.-

1 Niv. Lako 1894

35.-

260.-

17965

Société franco/Suisse Genf.

16. I.

04

Zettel

1 Nivellir-Instr N 132

Gerühr 10/10, +, frei, Nivellirlibelle.
Elevationschraube.
Kleine & Micrometerschraube.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

260.-

18 Jan. 1904.

17966

J. M. Voith

Heidenheim.

10. I. 05

Zettel

1 Taschennivellirinstrument 129

Gerühr 8/5/2, +, Vergr 11 fach, fest.
Corrigibare Libelle über dem Gerühr fest.
Einfache Elevationschraube.
2 horizontale Nivellierschrauben, 2 Gegen-
federn, 2 Indere. Stativ mit Fragmenten.
Metallrollenstativ im Lederkoffer
mit Handgriff

Compt. 244.80

17. April 1904

4. XI. 03

17967

J. M. Voith

Heidenheim
25. III
05

1 Tauchernivellirinstrument N 129

Fernrohr 8/5 1/2, +, Vergr 11 fach, fest.

Corrigib. Libelle über dem Fernrohr fest.

Einfache Elevationschraube.

2 horizontale Nivellierschrauben.

2 Gegenfedern. 2 Indize.

Station & Lederetui.

Auftrag 18297

Jura 120

2 Indize 10

Stahl 1 Stück 114.80

fr 244.80

17968

Ab. Buss & Co

Basel 12. III
04Diese Instrumente wurde ausgetauscht gegen 17970 weil
d. Vert. 360° Teilg. nicht tragl. Vorzucht

1 Bantheodolith N 141

Fernrohr 30/325, 24 fach Vergr, frei, +
Nivellirlibelle.

Horiz. Kreis 12 1/2 m, 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

Vertical-Gradbogen, 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

Kleinen & Mikrometerschrauben.

Centralanzug. Fellerstation.

Kiste & übl. Zubehör.

fr 500.-

4 April 1904

17969

J. Dubuis. Banque Russo-

Top. Ch'nan 9. II
04

Chinois. Peking. (China) } A. W. W.

1 Bantheodolith N 141

Fernrohr 30/325, 24 fach Vergr, frei, +

Nivellirlibelle.

Horiz. Kreis 12 1/2 m, 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

Vertical Gradbogen, 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

Kleinen & Mikrometerschrauben.

Centralanzug. Fellerstation.

Kiste & übl. Zubehör.

fr 500.-

20 April 1904

Zuschlag für pers. Ditzf 1.100

1 Flaschen Öl 10.-

1 Flaschen Öl 1.-

1 Flaschen Öl 2.50

fr 513.50

5. XI. 03

17970

Balu Bellinzona - Mesocco

Grono 8. IV.
04

1 Bantheodolith 141

Fernrohr 30/325, 24 fach Vergr, frei, +
Nivellirlibelle.

Horiz. Kreis 12 1/2 m, 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1'

Vertical-Gradbogen, 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1'

Kleinen & Mikrometerschrauben.

Centralanzug. Fellerstation.

Kiste & übl. Zubehör.

fr 500.-

April 13 April 1904

17971

Bernard Bastaroli

Chaux-de-fonds
4. I. 04

1 Bantheodolith 141

Fernrohr 30/325, 24 fach Vergr, frei, +
Nivellirlibelle.

Horiz. Kreis 12 1/2 m, 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1'

Vertical-Gradbogen 1 Nomin. Linse & Blende.

Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1'

Kleinen & Mikrometerschrauben

Centralanzug. Fellerstation.

Kiste & übl. Zubehör.

1 Kommutator 25.-
1 Rückkehrschraube 20.-
fr 500.-

17972

Eidg. topograph. Bureau
Bern.

1 Aufsatz N 39

Fernrohr 25/245, Zeinoptik, Vergr 24 fach

Corrigirbare Distanzfasen.

Verticalkreis 14 1/2 m. Peripherieteilung.

1 Nomin. Doppelfeld mit Linse.

Teilung 360° 1/3° 19/20

Parallellinial 50 1/2 m.

Collimatorische Libelle. Nivellirlibelle.

Stützenfüßlibelle.

Kiste mit Tragriemen & übl. Zubehör.

fr 340.-

29 April 1904

5. XI. 03

17973

Kanton Aargau. 9. Jan. 04.
Bestellt durch: Kaufmannsgeometer
P. Basler in Thier.

1. Aufsatz N 39

Fernrohr 25/245, Zeissoptik, Vergr 24 fach.

Corrigirtare Distf.

Vertikalkreis 14°/m. Peripherieileitung.

1. Nominis, Doppelgehend mit Linse.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{19}{20} = 1^{\circ}$

Parallellinial 50°/m.

3 Libellen.

Kiste mit Fragmente & Zubehör fr 340.-

Von einem alten Turke werden folgende

de Instrumente in die neue Kiste eingeschlossen

3 Tischblattschrauben

1 Mikrometerschraube

1 Handlinse

1.-

Neu: 1 Doppellette N 48, Glas 60°/m 20.-

4 neue Paparklammern a 3.50 14.-

Lieferung Ende Januar. fr 375.-

17974 The Mexican Light & Power Company, Limited.

Necara, Distrito de Huachuapilla
Estado de Yucatan. Besteller Fritz Walz
Ing.

1. Aufsatz N 40

Fernrohr 27/325, Vergr 26 fach, corrig. 2 ff.

Vertikalkreis 14°/m, Peripherieileitung

1. Nominis, Doppelgehend mit Linse

Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20} = 1^{\circ}$

Parallellinial 60°/m

Kiste mit Fragmenten & Zubehör

1 Reserveglas distanzgenau 12.-

1 Meßstich 27 (17989) 150.-

mit Lederkappe 8.-

1 Tischblatt 54/60 18.-

1 Tischblattfural 22.-

In der Aufsatzkiste platziert:

Nebentrag 644.- 1. N 41 Kreisschneider Wier 35.-

1 Bonnet 45 60.- 1. N 55 Lotgabel 5.-

1 Winkel 157 704.- 4. N 56 a 3.50 Paparkl. 14.-

1. N 68 18°/m Liniallibelle 20.-

fr 644.-

12. XI. 03.

Eidg. hydrometr. Bureau

Bern.

Bestellt persönl. durch d. Direktor Ing. J. Epper.

17975/76

2. Präzisions-Nivellirinstrumente.

nach N 134 & nach besonderen Angaben.

Fernrohr mit Zeissoptik 40/380 mm mit

orthoc. Ocular 7.9 mm = 42 fache Vergrößerung.

Ocularanfang für Ablesung auf 4 Meter

fernrohr in Lager frei zum Drehen &
umlegen. Einfache Kreuzfaden. Maße.
Nivellirglas vor das Ocular aufsetz-
bar. Normalstellung der Oculartrieb-
schrauben senkrecht. Dem Ocularrohr
ist in seiner Bewegung ganz besondere
Aufmerksamkeit zu schenken, dass
bei seiner Verschiebung für fern & nah
seine Axe sich nicht schneidet mit
der Axe des Hauptrohres.

Patent-Nivellir. Libelle mit Spiegel,
10-12 Sec. Sensibilität, diese Libelle
soll bei Nicht-Convencienz kostenfrei
ausgetauscht werden können.

Elevationschraube mit in 100 Teile
eingeteiltem Schraubenkopf & mit
Faden. Das obere Ende der Elevations-
schraube bildet eine Kugel, diese ist
gefast & hindert so das Aufschlagen
des Balkens beim Transport des
Instrumentes auf dem Stativ.

Stativanzug in Form Nivellir & Eganth.
Metallstellschraube mit einem Korkring.
Fuss. Die Stativschrauben sind kräftig
& leicht zu halten, damit sie mit der
ganzen Dammkraft gepresst werden
können. Raster gut abgerundet.

Die Knaggen an den Füßen sind solid
& um gut halbe Fußschraubendruck vor-
springend zu machen. Absolut
solids & gut aufgepaßtes Fußbeschlag.
In jedem Stativ ein Reservefuss.
Instr. Kiste mit allem nöl. Zubehör
& mit extra gutem starken Schloss.
Stativ & Kisten gut eingölt & ver-
nickt, zum Widerstand gegen anhal-
tende Nässe. Das Instrument soll
farbgenau in seiner Kiste verpackt
sein, zuerst soll man das Instrument,
dann das Fernrohr & dann die Libelle aus-
heben können.

Instrumente franco eidg. hydrom.
Bureau Bern mit. Emballage.

a' frs 665.50

fr 1331.-

Tarif 134 600.-
Met. glas 10.-
Reservenfuss 6.-
Framm 12.-
Niv. d'eq. 10.-

Emb. p. Bern 7.50
Versch. frs 20.-

665.50

Lieferung sicher

15. Januar 1904

23. Januar 1904.

18. XI. 03

17977

Tempest Anderson

York 29. XI
04

Zusatz

1. Aufsatz 38

1923
Forts. Kante mit Opt. für Rep. (62)
v. Wankun. Monograph. Luzern.

fernrohr 23/190^m, ortosc. Ocular 9^m
Vergr. 22 fach. Corrig. Gf. mit Schutzlinse.
Verticalkreis 14^m Peripherieileitung.

Teilung 360° 15' 19/20 mit Luppe.

Collimationslibelle, Höhenfunlibelle.

Nivellirlibelle, fix auf dem Fernrohr.

Linsal 43^m mit Parallellinial, 1^{te}

Forts. Kiste mit Zubehör?

29. Dec. 1904

Rechenrührer N 41. 360°	320. -
Baussole N 45	35. -
Seitel N 51	60. -
Lotzabel N 53	3. -
4 Papirtalantum N 56	5. -
	14. -
	fr 437. -

24. XI. 03.

17978

D. Doulis & Co

Athen 14. Nov
03

1 Tachymeter N 151

Anallatisches Fernrohr 27/245^m, Vergr. 30 fach.
Optik. Zeiss. Feste Distz. f. 1:100

Corrig. Revers. Libelle auf Fernrohr fest.

Horiz. Kreis 15^m mit 2 Nomin.

Luppen & Blenden.

400° 15' 19/20 = 1 Minute.

Verti. Kreis 13^m mit 1 Nom. Luppe & Blende.

Teilung wie horiz. 15° 19/20

Collimationslibelle.

Declinatorium in Rohrgehäuse.

Stativ & Kiste.

Außer unserer Firma noch

Maison Sabarera, D. Doulis & Co. Suer
Athens.

15% fr 700. -
105. -

595. -

Einkl.

Gibt mit 17950/51

17979

J. Schwarzenbach. Typ.

P. Rühlhorn
21. XI. 03.

Zusatz

1 Flächenmesser nach P. Basler.

bestimmt für d. geodät. Schutz i. Polytechnicum.

Ausführung laut Angabe des
Experten. d. Geodät. 9. XII. 03

[d. Preis v. 100. - ist richtig, er besteht
auf einer genauen Calculation
gemacht Anfangs Dez 03
bei Herrschaft d. Inst.]

fr 100. -

24. Nov. 03.

17980

M. Perry. Géom. & Gouvernement
Havoi.

Havoi. 3. X. 03

Zusatz

1 Repet. theod. 169 M

Zeissoptik. Fernrohr 33/270^m mit
30 facher Vergr. ortosc. Ocular.

Horiz. Kreis 18^m mit 2 gebrochenen

Scalemmicroscopen.

Teilung des Kreises in 110° 400°

Scala im Ocular 9=10=10^{Sec}

Schätzung.

Verti. Kreis 15^m mit 1 umgedrehten

Nominis mit Luppe & Blende.

Teilung 400° 15' 39/40 = 50 Sec.

Axenlibelle, Höhenlibelle, horizontal.

Stativ & Kiste. frs 1000. -

Glasdistz. messer 1:100 12. -

Patent. Niv. Libelle 30. -

Modorationsglas 10. -

Ocularprisma 25. -

Linsendruck 25. -

Boussole zum Aufsetzen 45. -

1147. -

17981

Bretscher. Jean.

van Veltheim. Winkeltheor
per. best. 3. VIII. 04

Zusatz

1 Universal-Nivellirinstrument N 145

Anallatisches Fernrohr 26/216^m, auf
d. Objectivseite durchschlagbar. f. 2/1:100

Nivellirlibelle (Pat. Zwirky)

Horiz. Kreis 14 1/2^m, Alidade mit

Nominis, Luppe & Blende.

Teilung 400° 15' 19/20 = 1'

Verticalgradbogen, 1 Nominis. Teilung

wie horizontal. 400° 15' 19/20 = 1'

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Centralanzug.

Kiste mit Formiertragband.

Jellerstativ 500. -

Zusatz für fest 2/1:100 10. -

Linsendruck 18. -

Rechenrührer N 400° 35. -

2% gegen Zahlung innerhalb 30 Tagen. 563. -

Abgabefrist 10. Aug. 1904.

30. XI. 03.

17982

S. B. B.

Bauk 27. XI. 03.
Kreis II.

1 einfacher Theodolith 12"m.

Fernrohr 37/204, 22fach, +.

Horiz. Kreis 12"m, 400° 1/5 39/40 = 50"

Vertik. " 11"m, 1 Nomin. 19/20 = 1'

3 Libellen. Centralanhang.

Dreilappenbalancierung.

Kiste & Stativ.

Klein Libellensche

fr 475.-

23. Januar 1904

17983

27. XII. 03

Thienvet à Troyes

1 Repet. theod 18"m.

Fernrohr 33/270, 30fach, f. Df, Moderationsglas.

Horiz. Kreis 18"m, Teilung 400° 1/5 99/100

Libellensche.

2 Nomin.

Vertik. Kreis 15"m, 2 Nomin. 39/40. 1/5°

Collimationslibelle mit Spiegel abnehm.

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hütchenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanhang.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

Nivell. libelle

875.-

Reserv. gl. du. 1:100



30.-

200

12.-

Geht mit N° 18038.

28. Jan 1904

28. XII. 03.

17984

Giuseppe Sona. Ingr.

Locarno.

1 Repet. theod 18"m.

Fernrohr 33/270, 30fach, f. Df, Moderationsglas.

Horiz. Kreis 18"m, Teilung 360° 1/5° 59/60, 2 Nomin.

Libellensche.

Vertikalkreis 15"m, 1/3° 39/40, 2 Nomin.

Collimationslibelle mit abnehm. Spiegel.

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hütchenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanhang.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

Gewicht ohne Stativ & Stativ

Nivellirlibelle

850.-

Klein libelle

10.05 10gr

Kradia 1:100

10.-

fr 890.-

spezial 31. I. 04

28. XII. 03.

17985

Th. Baumgartner.
Cons. geometer.Brünen.
7. I. 04.

1 Repet. theod. 15"m.

Fernrohr 30/250, ortosep, Vergr 28fach, Moderationsglas, f. Df.

Horiz. Kreis 15"m, Teilung 400° 1/5° 39/40, 2 Nomin.

Libellensche.

Vertik. Kreis 13 1/2"m, 2 Nomin. 1/5° 39/40

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hütchenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanhang.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

400.-
Nivell. 25.-
Df. 25.-
Kradia 10.-
Mittel 10.-

13. Mai 1904

fr 770.-

17986

Direction des Travaux.
Chef J. Vitorz Ingr. & Directeur.

Vevey 15. III. 04.

1 Repet. theod 15"m.

Fernrohr 30/250, ortosep, Vergr 28fach, Moderationsglas, f. Df.

Horiz. Kreis 15"m, Teilung 360° 1/5° 59/60, 2 Nomin.

Libellensche.

Vertik. Kreis 13 1/2"m, 2 Nomin. 1/3° 39/40.

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hütchenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanhang.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör. 700.-

für Df 1:100 10.- Nivellirlibelle 30.- 40.-

Collimat. lib. mit abnehm. Spiegel 50.-

Horiz. Libellensche 25.-

fr 815.-

23. März 04.

17987

Michel Praderwand.
Geom. besetzt.Payerne
28. II. 04

1 Repet. theod. 12"m.

Fernrohr 26/216, ortosep, Vergr 22fach, f. Df. Moderationsglas.

Horiz. Kreis 12"m, Teilung 400° 1/5°

2 Nomin. 39/40 = 50"

Libellensche.

Vertikalkreis 11"m, 1 Nomin. 1/5° 19/20 = 1'

3 Libellen (Aren & Nivellir Patent)

Dreilappenbalancierung. Centralanhang.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

600.-
30.-
25.-

Vorheben mit dem Nivometer von D. Clava Pat 223394

fr 655.-

30. XI. 03.

17982

S. B. B.

Bausl 27. XI. 03.
Kreis II.1 einfacher Theodolith 12^m.

Fernrohr 27/204, 22fach, +.

Horiz. Kreis 12^m 400° 1/5 39/40 = 50"Vertik. " 11^m 1 einigst. Nomin 19/20 = 1'

3 Libellen. Centralanlegung.

Dreilappenbalancierung 1904.

Kiste & Stativ.

Klein Liburndecke

frs 475.-

28. Januar 1904

17983

17. XII. 03

Theodolit à Troyes

1 Repet. theod 18^m.

Fernrohr 33/270, 30fach, f. Df, Moderationsglas.

Horiz. Kreis 18^m Teilung 400° 1/5 99/100

Liburndecke.

2 Nomin.

Vertik. Kreis 15^m, 2 Nomin 39/40 1/5°

Collimationslibelle mit Spiegel abnehm.

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hüttenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanlegung

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

Nivell. libelle

875.-

Reserv. gl. d. m. 1:100



12.-

Gehb mit N° 18038.

28. XII. 03.

17984

Giuseppe Sona. Ingr. Locarno.

1 Repet. theod 18^m.

Fernrohr 33/270, 30fach, f. Df, Moderationsglas.

Horiz. Kreis 18^m, Teilung 360° 1/6° 59/60, 2 Nomin.

Liburndecke.

Vertikalkreis 15^m, 1/3° 39/40, 2 Nomin

Collimationslibelle mit abnehm. Spiegel.

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hüttenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanlegung.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

Gewicht ohne Stativ

Nivellirlibelle 850.-

Aren libelle

10.05/100

Nadia 1:100 10.-

frs 890.-

spezial 31. I. 04

28. XII. 03.

17985

Th. Baumgartner. Brünau.
Cons. Geometer. 7. V. 04.1 Repet. theod. 15^m.Fernrohr 30/250, ortosep, Vergr 28fach, Moder.
rationinglas, f. Df.Horiz. Kreis 15^m, Teilung 400° 1/5° 39/40, 2 Nomin.

Liburndecke.

Vertik. Kreis 13 1/2^m, 2 Nomin 1/5° 39/40

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hüttenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanlegung.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

frs 770.-

200.-
Nivell. 25.-
Lib. 25.-
Hütten 10.-
Mod. 10.-

13. März 1904

17986

Direction des Travaux. Vevey 15. III. 04.
best. durch J. Vitorz Ingr. & Director.1 Repet. theod 15^m.Fernrohr 30/250, ortosep, Vergr 28fach, Moder.
rationinglas. f. Df.Horiz. Kreis 15^m, Teilung 360° 1/6° 59/60, 2 Nomin.

Liburndecke.

Vertik. Kreis 13 1/2^m, 2 Nomin 1/3° 39/40.

Aren & Nivellirlibelle Patent.

Hüttenlibelle.

Dreilappenbalancierung. Centralanlegung.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör. 700.-

für Df 1:100 10.- Nivellirlibelle 30.- 40.-

Collimat. lib. mit abnehm. Spiegel 50.-

Horiz. Liburndecke 25.-

frs 815.-

23. März 04.

17987

Mihel Praderwand. Payerne
Geom. besetzt. 28. II. 041 Repet. theod. 12^m.Fernrohr 26/216, ortosep, Vergr 22fach, f. Df.
Moderationsglas.Horiz. Kreis 12^m, Teilung 400° 1/5°

2 Nomin. 39/40 = 50"

Liburndecke.

Vertikalkreis 11^m, 1 Nomin 1/5° 19/20 = 1'

3 Libellen (Aren & Nivellir Patent)

Dreilappenbalancierung. Centralanlegung.

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

frs 655.-

600.-
30.-
25.-Versehen mit dem Nivometer von
D. Clivio Pat 223394

frs

28. XII. 03.

Bern 5. IV. 04.

17988 O. Salvisberg. Sekretär des Verwaltungsrates
der Huttwil-Rauwil-Bahn.Zettel
1 Repet. theod 12 1/2 m.Bestellt von
A. von Wurst
Bern.Fernrohr 26/216, ontopscope, Vergr 22 fach, Mode.
rationisglas, f. 27".Horiz. Kreis 12 1/2 m. Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3} \frac{39}{40} = 30''$

2 Nivellir. Nivellirskizze.

Vertik. Kreis 11 1/2 m, Nivellir $\frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$

3 Libellen, Klein & Nivellir. Port. 1.

Dreifussbalancierung, Centralanhang.

Tellerstativ, Kiste & übl. Zubehör.

14. April	Zuschlag für die Niv. Linie	600.-
	" " feste Dist. faden 1:100	20.-
	" " Libellenskizze horizontal	10.-
		25.-
		655.-

17989

geht mit 17974. Fritz Walz.

Mexico

Zettel

1 Meßtisch 27.

mit Lederkappe. 150.-
8.-

17990

A. Peter. Oberwegmeister.

Burg (Tina Bernois)

Zettel

1 Nivellirinstrument 133

Fernrohr 30/325, 24 fach Vergr, +, frei,
freie Nivellirlibelle. Elevationschraube.

Kleine & Mikrometerschraube.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Tellerstativ. Kiste mit Tragreifen

& übl. Zubehör.

300.-

Doppelkette

12.-

Libellen Spiegel

15.-

327.-

17991

Migliorini & Cie
Aarau.Furhant
21. II.

Zettel

1 Nivellirinstrument 133

Fernrohr 30/325, 24 fach Vergr, +, frei.

Nivellirlibelle. Elevationschraube.

Kleine & Mikrometerschraube.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Tellerstativ. Kiste mit Tragreifen

& übl. Zubehör.

300.-

5% bei Baar.

1 Niv. Linie 82 4 Meter 28.-

1 Rollenbandmaß 74. 15 Meter 18.-

6.40

28. XII. 03.

Auderstatt.

17992

Zschokke Ing.

per hier
1. III. 04

Zettel

1 Meßtisch 27. mit Lederkappe. 158.-

1 Tischblatt 5 1/2 1/2 18.-

1 " " " " 20.-

Kant zu 18014 fi 196.-

17993

Section de Fortification

Sopkha.

Zettel

1 Meßtisch 27. mit Lederkappe.

vide # 18232.

17994

Emanuel Steiner

Basel

Papeterie.

11. Juli 04.

Zettel

1 Nivellir. Instr 113

Fernrohr 23/270, Vergr 20 fach, +, fest.

Corrigbare Libelle über dem Lager fest.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Tellerstativ.

Kiste mit Tragreifen

& übl. Zubehör.

170.-

5% 9.50

161.50

17995

Billwiler & Co.

Zürich.

Zettel

1 Nivellir. Instr 115

Fernrohr 23/270, Vergr 20 fach, +, fest.

Corrigb. Libelle über dem Lager fest.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Kleine & Mikrometerschraube.

Tellerstativ.

Kiste mit Tragreifen & übl. Zubehör

per 28. I.

21. II.

17996

Paul Truniger.

Wipf.

Architekt.

St. Gallen.

Zettel

1 Nivellir. Instr 116

Fernrohr 27/325, Vergr 24 fach, +, fest.

Corrigb. Libelle über dem Lager fest.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Tellerstativ. Kiste mit übl. Zubehör

Fortsetzung

205.-

28. XII 03 Truniger. Architekt. Wyl.
2 Meßstangen N78 à 22. 44.-
12 Salons à 5.- 60.-
1 Nivellirlatte N82 28.-
1 Kreusscheibe N11 mit Stokk. 45.-

28. XII. 03
17997 Kantons-Forstamt Glarus 4. V 05
Glarus geht mit 18257
1 Meßtische 26. mit Lederkappe. 158.-
3 verschiebbare Füße 36.-
1 Drahtgitter 6.50 1 Tisch 15. 1 Kasse 15.- 36.50
230.50

17998 geht mit 18500.
Juli 1906!!!
1 Meßtische 26. mit Lederkappe. 158.-
3 verschiebbare Füße 45.-
25. VII 06

17999 Adolf Niklas. Tepitz 11. III. 07.
1 Niv. Instr N112. Kat 1904.
Genau nach Kart.
Kiste & Stativ mit Lederkappe. 250.-
Nazu: 1 Nivellirlatte N83 45.-
per Ende III. 07 für 295.-
Terrest. Okular 20.-
240.-

18000 L. Kursteiner Zug. St. Gallen 24. VIII. 04.
1 Nivellir. Instr N12
fernrohr 27/325, Vergr 24 fach, frei, +,
2 verti. Nivellirskrauben mit Gegenfedern.
frei Nivellirlibelle.
Zapfenstativ. Kiste & zubl. Zubehör 200.-
Vergütung f. 1 altes Instr 30.-
laut Offerte v. 20. 190.-
25. Aug. 1904

29. XII. 03. Berlin.
Arthur Koppel. 26. X. 03.
18001 Bestellt & abhört vom 5. XII. 03. Bochum
1 Netzplatte in Kupfer
Größe der Platte 60/90 cm, 2,5 mm dick.
Netz 80/50 cm in Quadraten von 5 cm Seite.
Die Platte mit Handgriffen.
Etui für 160.-
plus für 3.- per Kilo der Kupferplatte. diese = 12,5 Kilo 37.50
Sicher bis 15. Jan. 04 für 197.50
16 Jan. 1904

18002 Kartographisches Institut Sofia. 24. XII 03
1 Repet. theod 18 cm mit excentr. Fernrohr
N177 (alt 213)
Fernrohr 33/270 cm, Zeinoptik, ortosc. Okular, Vergr. 30 fach, +; das Fernrohr sitzt an einem seiner Drehaxe also aussenhalb der Stütze; am andern Ende sitzt der Höhenkreis, 15 cm Durchmesser mit verstellbarer, eingedrehter Skizade mit 2 Drahtstrahlen Nivellir mit Lappen & Blendern. Verstellbare Collimationslibelle mit Spiegel am Höhenkreis. Spiegel im Fernrohr zur Farbenbeleuchtung. Horiz. Kreis 18 cm mit eingedr. Skizade, 2 Nivellir mit Lappen & Blendern.
Teilung horiz & vert 360° 1/6 59/60 = 10" Limbusdecke auf dem horiz. Kreis.
Avenlibelle Patent mit Griff.
Stützenlibelle. Dreifuss mit Nivellirskrauben Dreilappenbalancierung Centralantrieb
An der Repetitionsröhre des horiz. Kreises ein Sicherheitsfernrohr 23/270 cm, Vergr 24 fach mit doppel fadenkreuz
Fellenstativ. Kiste mit Formst. tragband & zubl. Zubehör 1200.-
Zusatzlag für: 1 Modulationsglas (gelb) 10.-
Fadenstanzmesser 1:100 10.-
Nivellirlibelle Patent 30.-
Limbusdecke 30.-
Libellenspiegel auf d. Collimat. lib 20.-
Prismenokular mit Formglas f. Fernbeobachtung 25.-
1 verstellbarer Fuß am Stativ 20.-
Total für 1345.-
27. Februar.

29. XII
03Kulturtechnisches Bureau Kriem
Luzern 26. XII
Kultur-Ing. Luzern. 05

18003

Zusatz

1 Niv. Instr 107.

Fernrohr $2\frac{3}{4}$ Zoll Vergr 20 fach, +, frei.
Frei Nivellirlibelle.2 horiz. Nivellirskrib. mit 2 Gegenfedern.
Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten & übl. Zubehör.

30 Dec 05

Preis 30. XII. 05.

160.-

18004

Gebrüder Burger
Elektrizitätswerk Burg 2. III. 05.
Praxis hier
Rud. Burger-Werk

Zusatz

1 Niv. Instr 109

Fernrohr $2\frac{3}{4}$ Zoll Vergr 20 fach, +, frei.
Frei Nivellirlibelle.

2 horiz. Niv. skriben mit 2 Gegenfedern.

Kleine & Mikrometerskrib.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten & übl. Zubehör

Lieferbar 7. III. 05. 1. Auszugskarte 45.-
Preis 20% 225.-

6 März 1905

18005

Gebrüder Lidin
Kiestal für Spinnweb
Geometer.

Zusatz

1 Niv. Instr 109

Fernrohr $2\frac{3}{4}$ Zoll Vergr 20 fach, +, frei.
Frei Nivellirlibelle.

2 horiz. Niv. skriben mit 2 Gegenfedern.

Kleine & Mikrometerskrib.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten & übl. Zubehör

180.-

18006

P. Spörri, successneur von
A. Guidry, Biemle
Biel 7. June
1904

Zusatz

1 Niv. Instr 110

Fernrohr $2\frac{3}{4}$ Zoll Vergr 24 fach, +, frei.
Frei Nivellirlibelle.

2 horiz. Niv. skriben mit 2 Gegenfedern.

Kleine & Mikrometerskrib.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Fragmenten & übl. Zubehör 215.-

8. Juni 1904

4. Jan. 04.

18007

Billwiler & Cie Zürich 28. XII
03.

1 Tachymetrograph. Zusatz

Brünnemann, altes Modell mit

2 1 f. förmig. Alidaden.

Teilung $400^{\circ} 12'$ Nomin 9/10

Stegteilung 1:1000 & 1:1500

in Etui. frs 100.-

2te Alidade 35.-

frs 135.-

Ende Januar sicher.

22 Jan. 04

18008

Arthur Koppel Berlin C2
29. XII. 03

Diverse Zustaten.

zu einem 12 Zoll Rep. theodolit: Zusatz

2 Libellen ohne Fassung f. d. Niv. Libelle frs 12.-

1 Libelle " " Alidadenlib. 4.-

1 " " " Alidadenlib. 6.-

1 Reservestangenmesser auf Glas 12.-

1 " " aus f. Spinnfaden 1:100
in extra Verpackung 14.-

zu einem Aufsatz N 39

1 Nivellirlibelle 5.-

1 Collimatorlibelle 4.-

1 Stützenfußlibelle 3.80

1 Reservestangenmesser auf Glas 12.-

1 Reservestangenmesser aus f. Spinnfaden
1:100 in extra Verpackung 14.-1 Buche Gips nebst einer Anleitung
zum Einbetten der Libellen. -.-

86.80

Leckdichte Verpackung 4.20

frs 91.-

9 Januar 1904

18009

A. Hagmann, Bauführer, Zürich

8. I. 04

Zusatz

1 Cylinderrhauzscheibe N14. gr. Sorte

Teilung auf Tricht. $1^{\circ} 36'$ Nomin 9/30 = 2'. Getriebe zur
feinen Einstellung. Bohrer geteilt in 1° . Auf 2. Hand
ein durchschlagbares Fernrohr $1\frac{1}{4}$ Zoll Vergr 11 fach, +,
Kleine & Mikrometerskrib. Frei Nivellirlibelle.Zapfenwerk, Dreifuß mit Nivellirskriben dazu mit
Tellerli, Zentralanhang, Klappenscheitel & Mutter.

Leibler'scher Stativ.

Preis laut Tarif N14 frs 280.-

Abzug für nicht zu liefernden Gradbogen 30.-

Zuschlag für Umänderung des Modells weil
Fernrohr durchschlagbar gemindert. 10.-

frs 260.-

20 Januar 1904

19. I. 04

18010 Société Anonyme des
Entrepreneurs.
Marsarini & Holliger
Neuchâtel
17. II.
04.

Zettel

1 Niv. Instr 132

fernrohr $2\frac{3}{4}$ 1/270, +, frei,
frei Nivellirlibelle.
Elevationschraube
Kleine & Mikrometerschraube.
Dreifuss mit Nivellirschrauben.
Tellerstativ, Kiste mit Tragf. & Zubehör.

20. II. 04.

Donnlibelle 12.-
1/4 Kranzschraube N 4 mit Stock
& Zopfwerk. 23.-
fr 295.-

18011 Billwiler & Co. Zürich
1. IV.
04

Zettel

1 Nivellir. Instr 132

fernrohr $2\frac{3}{4}$ 1/270, +, frei,
frei Nivellirlibelle.
Elevationschraube
Kleine & Mikrometerschraube.
Dreifuss mit Nivellirschrauben.
Tellerstativ, Kiste, iibl. Zubehör

Spezial
12. IV.
04.

Donnlibelle fr 260.-
12
272.-

18012 Al. Buss & Co. teleph. best.
8. VII. 04

Zettel

1 Nivellir. Instr 132

fernrohr $2\frac{3}{4}$ 1/270, +, frei,
frei Nivellirlibelle.
Elevationschraube.
Kleine & Mikrometerschraube.
Dreifuss mit Nivellirschrauben.
Tellerstativ, Kiste, iibl. Zubehör

8. August 1904.

fr 260.-

18013 Gebrüder Baumgartner
Baugeschäft, Winterthur

Zettel

1 Nivellir. Instr 132

fernrohr $2\frac{3}{4}$ 1/270, +, frei,
frei Nivellirlibelle
Elevationschraube.
Kleine & Mikrometerschraube.
Dreifuss mit Nivellirschrauben.
Tellerstativ, Kiste, iibl. Zubehör

23. Sept. 1904.

fr 260.-

19. I. 04.

18014 Rich. Ischolahe Ing. Churruett.
pers hier 1. VIII.
04

Zettel

1 Aufsatz 39

fernrohr $2\frac{5}{8}$ 1/245, Zeiss, corrig. 1/4.
Vergrößerung 24 fach.
Vertikalkreis 14 1/2 in.
Peripherieileitung $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$
1. Nomin. mit Linse.
Linsal 50 1/2 in mit Parallellinsal
frei Nivellirlibelle.
Collimationslibelle am Nominarium.
Stützenfüßlibelle.
Instr. Kiste mit Tragreimen iibl. Zubehör

Spezial 2. August 1904.

Nebenzug von 17992 fr 340.-
196.-
1 Boussole N 45 60.- 1 Rehschieber 41 35.- 95.-
1 Linsalibelle 18 1/2 in 20.- 1 Lotgabel 5.- 25.-
1 Maßstab 4 Prop. 25 1/2 in 11.- 1 Füllholz 13 1/2 7.55 18.55
1 Feldlinien 45.- 1 Füllholz 1.- 48.-
fr 722.55

18015. F. Wally & Casella. G. Lugano
Ingenieur

Zettel

1 Aufsatz 39

fernrohr $2\frac{5}{8}$ 1/245, corrig. 1/4, Vergr 24 fach, Zeissoptik
Vertikalkreis 14 1/2 in. Peripherieileitung
 $360^{\circ} 13' 19/20 = 1'$ mit Linse.
Parallellinsal 50 1/2 in.
frei Nivellirlibelle.
Collimations & Stützenfüßlibelle.
Instr. Kiste mit Tragreimen iibl. Zubehör

1 Rehschieber N 41 35.- 1 Boussole N 45 60.- fr 340.-
95.-
1 Linsalibelle 18 1/2 in 20.- 1 N 51 3.- 1 N 55 5.- 4 N 56 14.- 42.-
1 Füllholz 13 1/2 7.55 1 Füllholz 25 1/2 in 4 Prop. 11.- 18.55
1 Meßtisch N 29 mit Kiste & Tellerstativ. 200.-
(18152) 1 Füllholz 54 1/2 18.-
fr 713.55

18016 J. Aubert-Dubilleux & Co Paris
23. II. 04

Zettel

1 Aufsatz 40

fernrohr $2\frac{7}{8}$ 1/325, Vergr 26 fach, Zeiss, corrig. 1/4.
Vertikalkreis 14 1/2 in mit Peripherieileitung
Teilung $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$
Parallellinsal 60 1/2 in.
Nivellir, Collimations & Stützenfüßlibelle.
Kiste mit Tragreimen & iibl. Zubehör.

Glasst. nummer
1:100
mit dopp.

fr 360.-
Zuschlag für anall. fernrohr 35.-
1 Boussole N 45 60.-
1 Linsalibelle 68 15 1/2 in 18.-
1 Lotgabel N 55 30 28.-
1 Füllholz N 51 3.-
zu weiteren Zirkelsachen. Rab. 5% 509.-
25.45
Netto 483.55

28. I. 04.

18024

Theophile Jullier
Appenteur

Varone (Valais)

13. V. 05

Zettel
1 einfacher Aufsatz 30Fernrohr $2\frac{3}{4}$ 240, +, Durchschlagbar.

Einfaches Lineal 48 cm.

Verticalcorrection an der Buchse.

Kiste mit Fragmenten 150.-

Anmerkung auf das Lineal 18.- Niveau 168 21/2 40.-

Klotz 1 Schrit für das Einbauen von 3.50

Seufel, Maßstab 1 Sandkorn 18313170.-

363.50

18025

Melioration des Oculare.

Bauzug für

Mr. G. Keme à Kuala-Lumpur.

Zettel

1 Aufsatz 32

Fernrohr $2\frac{3}{4}$ 240, Durchschlagbar, Gladrück 1:100

Einfaches Lineal 48 cm.

Verticalcorrection an der Buchse

Gradbogen Radius 8 cm, Teilung

auf Silber, Doppelgehänder Nominis

Teilung $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$

Kleintube & Mikrometer-Schraube.

Kiste mit Fragmenten 212.-

1 Hühnerschreiber N° 3 34.-

1 Tischblatt 105/70 25.-

1 Kiste mit 18 cm 20.-

geht mit 18375 311.-

18026

Otto Hausherr, Optiker Bern 26. I.

Zettel

1 Vis. Juste 116

Fernrohr $2\frac{3}{4}$ 325, +, in Lager fest.

Corrigirbare Libelle über dem Lager fest.

Dreifuß mit Nivellierschrauben.

Kleine & Mikrometer-Schraube.

Tellerstativ. Kiste mit zbl. Zubehör

Lieferbar Netto fr 225.-

10% Zinsen

Ende Februar.

18027.

28. I. 04.

Alb. Maye

St. Ursanne

Verkauft 25. III. 04

an J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

1 Repet. theod 18 cm, neueste Construction.

Musterinstrument 1904.

Fernrohr $3\frac{3}{4}$ 270, Zeiss, Vergr 30 fach, ortos-copisches Ocular $F=9$ cm. Fernrohr ohne

Blende beidseitig Durchschlagbar, mit dem

Objektivkopf ausbalanciert. Letzte Distz.

Länge 1:100 v. v. Brennpunkt. Gelbes Farb-

glas.

Horizontalkreis 18 cm, als geschlossenes

Kreissystem mit Limbus & 2 Nivelliers

mit Lupen & Blenden.

Teilung $400^{\circ} 15' 99/100 = 20''$

2. Nivellierslibellen senkrecht zueinander.

Aron & Nivellierslibelle Patent, beide

mit Federübergang. Nivellierslibelle mit

Spiegel.

Höhensystem innerhalb der Stütz, Kreis

& Nivellierslibellen wie horizontal

mit Schräger Teilfläche & Limbus.

Schutzdecke. 2 Nivelliers mit Lupen &

Blenden.

Teilung $400^{\circ} 15' 39/40 = 50''$

Collimationslibelle mit abwechselbar.

tem Spiegel.

Tellerstativ, 1 Fuß veränderbar.

Justir. Kiste mit Torustesttragband.

Als Zubehör: 3 Justirstifte, 2 Schrau-

benzüge, 2 Pinsel, 1 solider Stift für

die Verticalcorrection, 1 bestimmter

schlüssel, 1 Fläschchen Klauenfett,

1 gelbes Farbglas. 1 schwerer Seufel

mit Stahlspitze.

Grundpreis 850.- 1050.-

hoh. Limbus 30.- 100/10.-

Vergr. 25.-

1. Distz. 10.-

2. Distz. 20.-

Collimationslibelle mit Spiegel 50.-

Niv. Libelle mit Spiegel 45.-

1 Fuß veränderbar 20.-

15 April 1904

frs 1060.-

18028

Keller, Geometer Olten

Zettel

persönl. bestellt

27. I. 04

1 Repet. theodolith 18 cm.

neuestes Modell 1904.

Ausführung wie 18027.

Lazu 1 Sonnenblende.

Nivellierslibelle ohne Spiegel

Grundpreis 850.-

Zuschlag für horiz. Limbusdecke 25.-

1 Vergr. 25.-

feste Distz. 10.-

2te Nivellierslibelle Pat. 25.-

Collimationslibelle mit abwechselbarem

Spiegel 50.-

Nivellierslibelle 30.-

Am Stativ 1 Fuß veränderbar 20.-

1 Moderationsglas zum aufstecken auf 10.-

das Ocular

Bis Ende März 04. fr 1045.-

Wird abgeholt.

1. Febr. 04.

18029 L. Pfeiffer Zürich
Klausenstr.

Zettel

1 Niv. Instr 114

fernrohr $27/325$, +, Vergr 24 fach, in Lager fest.
Corrigierbare Libelle über d. Lager fest.
Dreifuss mit Nivellierkranz.
Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

05.-

18030

d'Optique

Zettel

1 Niv. Instr 114

Construction wie 18029

205.-

12.10

18031

Stängelfisches Baugeschäft Göttingen
H. B. B. 24. VIII. 04

Zettel

1 Niv. Instr 120

fernrohr $27/325$, +, Vergr 24 fach, frei.
frei Nivellierlibelle.
Dreifuss mit Nivellierkranz.
Kleine & Nivellierkranzschraube.
Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

255.-

1 Kreuzschraube N 4, Zappenschraube.

dazu 1 Rufs zung #454

23.-

51.65

329.65

netto 300.-

18032

Società Bella Ferrovia
Lorano-Pontebroglia-Bignasco Lorano M. X.
(Linha di Vallenaggia) 04

Zettel

1 Niv. Instr 120

Construction wie 18031

255.-

15 Oct 1904

18033

Eberhardt & Kessler Samaden.

Zettel

1 Universal theodolith N 143.

teleph. best.
v. Basel
am 7. VIII. 05

fernrohr $36/380$ mm mit okular. Okular, Vergr 40 fach
in Lager frei. Feste Distanzschieber 4:100
freie Libelle zum aufsetzen auf d. fernrohr
Horiz. Kreis 18° mm mit eingedrehter Alidade

mit 2 Nivellier mit Luppen & Blendern.

Teilung $360^{\circ} \frac{1}{6}^{\circ} 59/60 = 10''$ Verticalbogen mit 1 aufkl. Nivellier mit
Luppe & Blende.Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} 19/20 = 1'$ Auf der Alidade 2 in rechten &
zueinander stehende Libellen corrig. fest.

Dreifuss mit Nivellierkranz.

Centralanhang. Tellerstativ.

Instr. Kiste mit Tornistertragband & allem
übl. Zubehör.

frs 650.-

Zuschlag für: feste Df 1:100 10.-

1 Kamerilibelle v. 5" Seimb. 10.-

1 Libellen Spiegel 15.-

1 horiz. Limbusdecke 25.-

frs 710.-

Lieferbar sofort 9. VIII
05

Spezial

18034

M. Roussette, geometer, Saigon
2.8. VIII. 03

4. I. 04

Zettel

1 Azimutal 18° mm. Allgemeine Constructionwie der Auftrag 17527. Domestien & 17886 für
Poman in Saigon.fernrohr $50/270$ mm mit 2 okular. Okular mit

22 & 40 facher Vergrößerung, nicht durchschlagbar.

in mögl. nied. Höhen. Elevation & Depression 50°

maximal. Lastenstützen & Resonanzlasten.

Kein Verticalkreissystem, nur kleine & kleine

Das fernrohr muss leicht umgelegt werden können

Horiz. Kreis 18° mm, nicht repetierend, aber verstellbar.

2 Nivellier Nivellier mit Luppen & Blendern.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{10}^{\circ} 99/100 = 10''$. Nivellier ohne Überhöhung

Nivellier Alidade, aber die soll in den

Lager bleiben können bei $\pm 50^{\circ}$ Neigung.

des fernrohrs & soll in den Lagerdeckeln

wenig Spielraum haben. Lagerdeckel zum

aufklappen.

Eine Boule zum aufsetzen auf die

Fernrohrscheibe. Tellerstativ nicht zu

schwer. Loch mögl. groß.

Kiste mit 2 Handgriffen, fernrohr mit Ober-

teil der Kiste platziert.

Allgemeines: Die Nivellierkranzschrauben

am Dreifuss sind Kopfloschrauben, keine

Handschrauben. Die Köpfe d. Mutter haben

1. Febr. 04.

18029 E. Pfeiffer Zürich
Klausenstr.

Zettel

1 Niv. Instr 114

fernrohr 27/325, +, Vergr 24 fach, in Lager fest.
 Corrigierbare Libelle über d. Lager fest.
 Dreifuss mit Nivellierkranz.
 Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

11. I. 06
Consignation

205.-

18030

Zettel

1 Niv

Instr

18030 verkauft an
 Gebr. Rabizani, Unternehmern
 21. Nov. 1907 Biberist Soloth
 netto 250.-
 1 Uhrarmirallatte 4^m 42.-
 netto 292.-

205.-

18031

Zettel

1 Niv. Instr 120

fernrohr 27/325, +, Vergr 24 fach, frei.
 freie Nivellierlibelle.
 Dreifuss mit Nivellierkranz.
 Kleine & Mikrometerkranz.
 Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör.

255.-

1 Kreuzscheibe N 4, Zappensch. 23.-
 dazu 1 Reisszeug N 454 51.65
 netto 329.65
 netto 300.-

18032

Zettel

1 Niv. Instr 120

Società Bella Ferrovie
 Locarno-Pontebrolla-Bignasco Locarno M. X.
 (Linha di Vallenaggia) 04

Construction wie 18031

255.-

18033

Zettel

1 Universal theodolith N 143

Samaden.
 teleph. best.
 v. Basel
 am 7. VIII. 05

fernrohr 36/380^m mit okular. Okular, Vergr 40 fach
 in Lager frei. Feste Distanzschieber 4:100
 freie Libelle zum aufsetzen auf d. fernrohr
 Horiz. Kreis 18^m mit eingedrehter Alidade

mit 2 Nivellier mit Luppen & Blendern.

Teilung 360° 1/6° 59/60 = 10"

Verticalbogen mit 1 aufkl. Nivellier mit
Luppe & Blende.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

Auf der Alidade 2 in rechten &
zueinander stehende Libellen corrig. fest.

Dreifuss mit Nivellierkranz.

Centralanhang. Tellerstativ.

Instr. Kiste mit Tornistertragband & allem
übl. Zubehör.

frs 650.-

Zuschlag für: feste Df 1:100 10.-

1 Kamerilibelle v. 5" Seimb. 10.-

1 Libellen Spiegel 15.-

1 horiz. Limbusdecke 25.-

frs 710.-

Lieferbar sofort 9. VIII 05

Spezial

18034

4. I. 04

M. Roussette, geometer, Saigon

Zettel

1 Azimutal 18^m .. Allgemeine Konstruktionwie der Auftrag 17527. Domestien & 17886 für
Poman in Saigon.fernrohr 50/270^m mit 2 okular. Okular mit
22 & 40 facher Vergrößerung, nicht durchschlagbar.in mögl. nied. Höhen. Elevation & Depression 50°
maximal. Lastentstangen & Resonanzlasten.Kein Verticalkreissystem, nur kleine & kleine
Das fernrohr muss leicht umgelegt werden könnenHoriz. Kreis 18^m, nicht repetierend, aber verstellbar.

2 Nivellier Nivellier mit Luppen & Blendern.

Teilung 400° 1/10° 99/100 = 10". Nivellier ohne Überhöhung

Nivellier Alidade, aber die soll in den
Lager blasen können bei ± 50° Neigung.des fernrohrs & soll in den Lagerdeckeln
wenig Spielraum haben. Lagerdeckel zum
aufklappen.Eine Boussole zum aufsetzen auf die
Fernrohrtraverse. Tellerstativ nicht zu
schwer. Loch mögl. groß.Kiste mit 2 Handgriffen, fernrohr mit Ober-
teil der Kiste platziert.Allgemeines: Die Nivellierkranzschrauben
am Dreifuss sind Kopschrauben, keine
Handschrauben. Die Köpfe d. Mier. haben
Klein.

17. II. 04.


2. II. 04

18039 Eidg. Top. Bureau.

1 Reversionsmire (Ihre Mire XI.)

3 eckiger Querschnitt, wie Mire IV.
Nullpunkt genau unter Beschlagkante.
Centimeterbezeichnung, (nicht wie bei
IV nur Zentimeterweise). Unterster
Centimeter gleich 0. Teilungsbild
in Mitte der Flächen.

Querschnitt größer wie bei IV.
Teilungsflächen wenigstens 8^{mm}.
Wände etwas dicker wie bei IV.



Mire ohne Zapfen.

Abschlussplatte unten genau senkrecht
zur Mireaxe geschliffen. Die zuge-
hörige Fußplatte gleich wie diejenigen
der 2 Compensationsmiren aber mit
Zapfen. 1 Mirefußhülse, 2 Hand-
schrauben, 1 Reservehandschraube. Öffg.
gleich wie für die Compensat. Miren.
Teilungsbild vide Brief vom 2. II. 04
& so wie auf den beid. Compens. Miren.
Teilungsstärke nach Muster XIII (resp. XIII)
zudem eine feine Komparatarteilung
nach Muster I od. II in den weißen
Feldern 15, 115, 105, 205, 195, 295 vom
unteren Rand der Abschlussplatte gemessen.
Die entsprechenden Centimeter auf der
anderen Fläche erhalten die Kompara-
teilung. Die Summe der Ablesungen
soll nicht ganz 889 geben. Die erste
Seite muss mit 0 beginnend auf der
2. Seite mit 889-x.
Senkelenrichtung wie bei Mire IV.

1 Transportkiste, solid, mit Schloss,
2 Handgriffe, inkl. Zubehör.

1. Mire als solche	320.-
2. Senkelenrichtung	275.-
3. Transportkiste	70.-
4. Dosenlibelle	50.-
5. Centrifusschläge	65.-
6. Beschläge: Bodenplatte	24.-
7. Senkel & Senkelbeschläge	10.-
zusammen	814.-

29 Nov. 1904

20. II. 04.

18040 Georg Basel

1 Niv. Justiz 124

3. VI. 04.

ferrohr 27/325, Verg. 24 fach, +, frei.
Corrig. Libelle über dem ferrohr auf
dem Balken fest. Einf. Klemme.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Station mit Federbüchsenanhang.
Kiste & übl. Zubehör.

2. III. 04

18041 Ad. Gessert.

Wyl. St. Gallen.
30. III. 04

1 Niv. Justiz 116

ferrohr 27/325, Verg. 24 fach, Lager
fest, +
Corrig. Libelle über dem Lager fest.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Horizontalklemme & Mikrometerschraube.
Fellenstation. Kiste & übl. Zubehör.
1 Stahlbügel N 34 Angt - - - 225.-
4.30

18042

Baumwoll-Spinn- & Weberei Arlen
in Arlen (Basel) 8. VIII. 04

1 Niv. Justiz 116

ferrohr 27/325, Verg. 24 fach, in
Lager fest. +
Corrig. Libelle über dem Lager fest.
Dreifuss mit Nivellierschrauben.
Klemme & Mikrometerschraube.
Fellenstation. Kiste & übl. Zubehör.
225.-

18043

Bureau Ruttiatz Lausanne
Ing.-Conseil Rue St. François 9. III. 05

1 Neptische N 27.

150.-

mit Lederkappe 8.-
Tischblatt 54/60 18.-
176.-

12. März 05.

geht mit 18154
aus Montz 13. III. 05

18.6.04 182

bidg. Polymann
Zürich

1 Aufsatz 39

18'054

2.3.04 181

bidg. topogr.
Prunau

1 Messung

18'050

2. III. 04

18044

Humbach. Wthm
11. III. 05
Teleph. 24. XI. 24.
24. Pristen

1 Meßtisch N 27.

mit Lederkappe. } 150.-

1 Tischblatt 54/60 18.-

geht mit 18300

per aufgr Juni 05

18045

Haag & Grulich Biel
21. III. 05

1 Meßtisch N 28

als N 27 feilgekauft

mit Lederkappe } 157.-

Obwohl N 27 best. geben eine N 28 zwar ohne
Haag & Grulich hieron Kenntnis zu geben, damit
die 28 wegkommen. geht mit 18160

18046

Wothey. St. Petersburg.
17. III. 05
Offizierskane 40.

1 Meßtisch N 28 geht als N 27

mit Lederkappe } 158.-

2 Tischblätter 54/60 à 18. 36.-

zweiter Ring 7.-

geht mit 18183.

201.-

18047

The English Crown Speller. London.
Company Limited.

1 Niv. Instr 106

Constr. laut Tarif 185.-

18048

Jenaro Patricio A. Suarez. Habana. Cuba.
39 y 41 Figuras. per hier 29. VII. 05

1 Niv. Instr 106

Constr. laut Tarif 185.-

Glasdegenummer 1:100 12.-

1 Planimeter N 4. Meter & engl. Feilz 197.-

6 Zolons N 87, aber in dem. geteilt 63.-

1 Nivellierapp. N 51 (Billerbeck) 3 Meter 28.-

18049

E. Fleiniger. Zürich
Lammsstr. Dépôt.

1 Niv. Instr 108

Constr. laut Tarif 195.-

2. III. 04.

18050

Eidg. topograph. Bureau
Bern.

1 Meßtisch N 29

mit Kiste & Fellenstation.

29 April

18051

C. J. Bollwiller & Co.
Zürich

1 Meßtisch N 29

mit Kiste & Fellenstation.

28 April 1904.

18052

Maurice Veron Paris.
Géomètre du Colonis. 26. VII. 04

1 Meßtisch N 29

mit Kiste & Fellenstation. 200.-

1 Tischbl. 60/66 20.-

1 Tischbl. wappe 20.-

geht mit 18037.

18053

A. Maye St. Thome.
Géomètre. 23. VII. 04

1 Meßtisch N 29

mit Kiste & Fellenstation. 200.-

1 Tischblatt 75/56 20.-

geht mit 18056 220.-

18054

Schweiz. Polytechnikum Zürich
Geodät. Sammlung 18. II. 04
Hr. v. Prof. W. Rosenmund

1 Aufsatz 39

Femoral 25/245, corrigé 2f. Schutzweise.

Vertic. Kreis 14 1/2". Peripherieabteilung

360 73. 19/20 = 11'

400 1/5 19/20 = 1'

Parallelnal 50 1/2". Kiste enthält

Zubehör. Lineal vernickelt. 340.-

1 Rechenrechner N 42 30.-

1 gelieferte Setzlibelle

1 " Bournale in die Kiste einige

1 2te Rechenrechner N 42 30.-

für 402.-

2. III. 04. Schweiz. Polytechnikum. Zürich
18055 Geodät. Sammlung. 18. VII. 04
best. v. Prof. M. Rosenmund

1. Aufsatz 39

fernrohr 25/245, Vergr 24 fach, corrig. M. Schutzkappe.
Vertik. Kreis 14° mit Peripherieabteilung.

$400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$
Parallellinial 50° 3 Libellen.
Kiste & nütz. Zubehör. Linalverwickelt.

1 Rechenrührer N42 340.-
1 gelieferte Seglibelle 30.-
1 " Barometer Zünd. Kinnungelassen 2.-
Extra 1 2ter Rechenrührer N42 30.-
fr 402.-

18056 A. Maye St. Ursanne
23. VII. 04

1. Aufsatz 40

fernrohr 27/325, Vergr 26 fach, ~~corrig. M. Schutzkappe~~ feste Dichtung, extra verlangt.
Vertik. Kreis 14° mit Peripherieabteilung.

$400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$
Parallellinial 60° 3 Libellen.
Kiste & nütz. Zubehör. 360.-

Rechenrührer Wied 400° 35.-
395.-

Uebertag von 18053 - 220.-
fr 615

18057 A. Maye St. Ursanne
Geometrie. 2. Sept. 04

1. Aufsatz N40

fernrohr 27/325, Vergr 26 fach, corrig. M. Schutzkappe.
Vertik. Kreis 14° mit Peripherieabteilung.

$400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$
Parallellinial 60° 3 Libellen.
Kiste & nütz. Zubehör. 360.-

Rechenrührer Wied 35.-
Sichel N51 3.-
4 Papirkl. N56 à 3.50 14.-
1 Lotgabel N55 5.-
Linallibelle 18° 20.-
2 pointer à tracer N50 à 2.- 4.-

Dazu 18154. 1 N29. 200.-
1 Tischblatt 75/56 20.-
Compass 20.-
fr 681.-

2. III. 04. Reisswerk & Co Basel 28. X. 05.
Baugesellschaft

1. Niv. Instr 130

fernrohr 18/150, +, frei, mit Auschlagvorrichtung
für die Linsenstellung.
frei Nivellirlibelle. Einst. Elevationschraube.
2 horiz. Nivellirschrauben mit 2 Gegenfäden.

Station 14. fr 145.-
Zusatz 10.-
155.-

18059 Papadimos Fekir

1. Niv. Instr 130 geht mit 18461

fernrohr 18/150, +, frei, mit Auschlagvorrichtung
für die Linsenstellung.
frei Nivellirlibelle. Einst. Elevat. schraube.
2 horiz. Niv. schrauben mit 2 Gegenfäden.
Station & Libellen. fr 145.-
spezial 24. 06. Zernitz erhalten 7. III. 07.

18060 Meier Rud. Conc. geom. Uster.
pers. best. 4. VI. 04.

1. Niv. Instr 133

fernrohr 27/325, Vergr 24 fach, +, frei.
Nivellirlibelle. Elevationschraube.
Dreifuss mit Nivellirschrauben.
Fellenstation. Kiste & nütz. Zubehör.

fr 300.-
Dosenlibelle 12.-
f. Df 1:100 10.-
312.-

18061 an Egger Söhne Solothurn für
Hb. Buss & Co Basel

1. Niv. Instr 133

Construction laut Tarif. 300.-
(wie 18060)
mit Dosenlibelle 12.-

2. III. 04. Schweiz. Polytechnikum. Zürich
18055 Geodät. Sammlung. 18. VII.
best. v. Prof. M. Rosenmund 04

1. Aufsatz 39

fernrohr 25/245, Vergr 24 fach, corrig. M. Schutzgläser.
Vertik. Kreis 14° mit Peripherieabteilung.

$400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$ $360^{\circ} 1/3^{\circ} 19/20 = 1'$

Parallellinial 50° 3 Libellen.

Kiste & nütz. Zubehör. Linalverwickelt.

1 Rechenstüber N42 340.-

1 gelieferte Seglibelle

1. u. Baumole. Zünd. Kinnungelassen 2.-

Extra 1 2ter Rechenstüber N42 30.-

frs 402.-

18056 A. Maye St. Ursanne
23. VII.
04

1. Aufsatz 40

fernrohr 27/325, Vergr 26 fach, ~~corrig. M. Schutzgläser~~ feste Dichtf. extra verlangt.
Vertik. Kreis 14° mit Peripherieabteilung.

$400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$

Parallellinial 60° 3 Libellen.

Kiste & nütz. Zubehör. 360.-

Rechenstüber Wied 400° 35.-

395.-

Uebertag von 18053. 220.-

frs 615

18057 A. Maye St. Ursanne
Geometrie. 2. Sept. 04

1. Aufsatz N40

fernrohr 27/325, Vergr 26 fach, corrig. M. Schutzgläser.
Vertik. Kreis 14° mit Peripherieabteilung.

$400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$

Parallellinial 60° 3 Libellen.

Kiste & nütz. Zubehör. 360.-

Rechenstüber Wied 35.-

Sackel N51 3.-

4 Papirkl. N56 à 3.50 14.-

1 Lotgabel N55 5.-

Linallibelle 18° 20.-

2 pointer à tracer N50 à 2.- 4.-

Dazu 18154. 1 N29. 200.-

1 Tischblatt 75/56 20.-

Compendium 20.-

frs 681.-

2. III. 04. Reisswerk & Co Basel 28. X.
18058 Baugeschäft. 05.

1. Niv. Instr 130

fernrohr 18/150, +, frei, mit Auschlagvorrichtung
für die Linsenstellung.

frei Nivellirlibelle. Einf. Elevationschraube.

2 horiz. Nivellirschrauben mit 2 Gegenfäden.

Stativ & Lederetui. frs 145.-

Zuschlag für Materialstativ statt Holzstativ

Verbindungsstück v. Stativ & Instr. 10.-

Lederetui f. das Stativ 155.-

18059 4. März 1907 Felsin



1. Niv. Instr 130. 18461.

fernrohr 10/150, +, frei, mit Auschlagvorrichtung
für die Linsenstellung.

frei Nivellirlibelle. Einf. Elevat. schraube.

2 horiz. Niv. schrauben mit 2 Gegenfäden.

Stativ & Lederetui. frs 145.-

spezial 24. 06. gerührt erhalten
7. III. 07.

18060 Meier Rud. Conc. geom. Uster.
pers. best. 4. VI. 04.

1. Niv. Instr 133

fernrohr 27/325, Vergr 24 fach, +, frei.

Nivellirlibelle. Elevationschraube.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Fellenstativ. Kiste & nütz. Zubehör.

frs 300.-

spezial 9. VI. 04. Dosenlibelle 12.-

f. Df 1:100 10.-

322.-

18061 an Egger Löhne Solothurn für
Alb. Buss & Co. Basel

1. Niv. Instr 133

Construction laut Tarif.

(wie 18060) 300.-

mit Dosenlibelle 12.-

30. III.

4. III. 04

18068

Meier-Geom.

Laufenburg,

Zettel

1 Repet. theod 18^h m. Modell 1904.

fernrohr $3\frac{3}{4}$ f, ortosc. Ocular F. 9^h m, Vergr 30 fach.
feste Df 1:100. Moderationsglas.

Horiz. Kreis 18^h m, 2 Nomin mit Luppen & Blend.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} 99/100 = 20''$

Horizontallimbustische.

Verti. Kreis 15^h m, 2 Nomin mit Luppen & Blend.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} 39/40 = 50''$

Verticallimbustische.

Axenlibelle mit Spiegel.

1 Alidatenlibelle parallel dem Fernrohr.

Collimationslibelle mit abnehm. Spiegel.

Offene Balancierung. Tellerstativ.

Instr. Kiste mit Formisttragband &

zubl. Zubeh.

frs 975.-

20. Mai 1904.
aufg. Staudach

18069

A. Ghisla.

Athen 27. X. 04

Zettel

1 Rep. theod 18^h m mit Boussole

fernrohr $3\frac{3}{4}$ f, ortosc. Ocul. F. 9^h m, Vergr 30 fach.
feste Df 1:100 & Reserveglas d. d. Messer.

Moderationsglas

Horiz. Kreis 18^h m, 2 Nomin mit Luppen & Blend.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} 99/100 = 20''$

Horizontallimbustische.

Verti. Kreis 15^h m, 2 Nomin mit Luppen & Blend.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} 39/40 = 50''$

Verticallimbustische.

Axenlibelle mit Spiegel.

2 Alidatenlibellen.

1 Nivellirlibelle.

1 Collimationslibelle mit abnehm. Spiegel

Offene Balancierung. Boussole $400^{\circ} \frac{1}{2}^{\circ}$

Tellerstativ.

Instr. Kiste mit Formisttragband & Zubeh.

frs 1060.-

(Offizier 5%
bei Barzahlung)

5. Mai 1904.
abz. Staudach

10. III. 04

18070

A. S. Aloe

an die Zirkelabteilung
geliefert 28. III. 04.

Zettel

1 Colby Protractor nach Zeichnung

vom August 96. in Argentan.

in Kiste.

netto frs 150.-

Preis ist genau kalkuliert.
Niedriger darf das Instr. nicht verkauft werden.

23. III. 04.

18071

L. Bourgois-Geometrie

Reconstruire.

17. III. 04.

Zettel

1 Repet. theod 15^h m.

fernrohr $3\frac{3}{4}$ f, ortosc. Ocular 9^h m.

Vergr. 28 fach. einfaches Ladenkreuz.

Horiz. Kreis 15^h m $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} 99 = 100 = 20''$

Verti. " 13^h m, 1 Nomin $\frac{1}{5}^{\circ} 19 = 20 = 1''$

Alidatenlibelle. Stützlibelle.

Instr. Kiste mit ubl. Zubeh.

Tellerstativ.

670.-

2^{tes} Ocularrohr mit Ocular 7^h m.

Vergr. 35 fach, mit f. Df 1:100

50.-

Horizontallimbustische ..

25.-

Nivellirlibelle ..

30.-

Alidatenlibelle ..

25.-

Dist. libelle f. d. w. g. & frs 800.-

zahlt baar. Inshalt. Ausmalung

preis .. frs 750.-

21. Mai 1904

Lieferbar Ende April

18072

bestellt durch Prof. Stamm
& angefragt durch
Ing. Stöckler

Zettel

Emil Keller Geom.

Zettel

1 Rep. theod 15^h m.

fernrohr $3\frac{3}{4}$ f, Ocul 9^h m, 28 fach, f. Df, Moderationsglas

Horiz. Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} 2$ Nomin $39 = 40''$

Verti. " " 2 " "

Axen, Nivellir, Stützen & Collimationslibelle.

Limbustische. ~~Abnehm. Spiegel.~~

Kiste & ubl. Zubeh.

Tellerstativ.

757.-

4. Juni
geliefert
an Prof. Stamm

Sofort & an Herrn Prof. St.
zur Prüfung schicken.

400.-
frs 10.-
frs 30.-
frs 50.-
frs 100.-
frs 200.-
frs 300.-
frs 400.-

frs 500.-
frs 600.-
frs 700.-
frs 800.-
frs 900.-
frs 1000.-

23. III. 04.

18073

Billwiler & Cie

Zürich 18. III. 04

1 Vis. Instr. 122

Sennrohr 27/325, Vergr. 24 fach, frei, +.

Nivellirlibelle.

Horiz. Kreis 10"m, Teilung $360^\circ / 13' 19/20 = 1'$

1 Niv. mit kleine & Micrometerschale.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Tellerstativ. Kiste mit Fragmenten.

1 Zubehör mit Handkuppe. fr 300.-

13. April 1904.

24. III. 04.

18074

Jura Simplot (Zöfziger)

Lausanne 15. III. 1904

1 Messapparat für Tunnelprofil

Nach persönl. überbrachter Skizze.

Gelenkkopf mit 2 Gelenken zum einhaken von 2 Messbändern. Dieser sitzt auf einer 2 teiligen ~ 4.80 m langen Holzstange.

30 mm Ø. Maß von Gelenkmittle bis Stangenende genau 4.8 Meter, von der Endspitze bis Gelenkmittle 50 mm.

Stange wurde gelieft 1 Stahlmessband ein gleiches wurde hinzubestellt.

Nide definitive Beschreibung im facturen Cop. Buch N. 20.

26. April 1904

5. IV. 04.

18075

M. Delessert. Ingr.

Genève 29. III. 04

1 Combination

Cylinderkreuzscheibe N4 mit N23.

2 Hülsen

Das Instr. mit Stockhülse in Kiste.

1 N4 ohne Stock & ohne Hülsen 16.50
1 N4 & Sprungel ohne Griff, Hülsen, Stange 19.50
1 Hülsen für Holz, ungenutzt. Instr. 5.-
1 Doppelhaken mit Niv. für einen Stock. Ausweise Linsen 1 Gewinnziffer 10.-

fr 59.-

11. IV. 04.

Fritz Rauhewstein Ingr.

Sion 8. IV. 04.

1 Vis. & Egault 24.

Kupf. gu. ungen. 17850 a fr 250.-

sp. 9. IV. 04.

11. IV. 04

Fortsetzung. Bestellg. fr. Rauhewstein Ingr. Sion.

18076

1 Repet. theod. G. N. 166

Sennrohr 20/110, Vergr. 11 fach, einf. Kreuz.

Horiz. Kreis 9"m, 2 Niv. mit Lupp. & Blenden.

Teilung $400^\circ / 12' 14/25 = 2'$

Vertic. Kreis 5"m, 1 Niv. mit Lupp. & Bl.

Teilung $400^\circ / 1' 19/20 = 5'$

frei Nivellirlibelle. Höhenlibelle.

Dreifuss mit Nivellirschrauben, Centralangabe.

Tellerstativ.

Instr. Kiste in Hartholz mit Handgriff.

nebst üb. Zubehör. fr 420.-

Zuschlag für: 1 Vis. Libelle. Pat. 25.-

Linsenscheibe 20.-

f. Df. 1:100. 10.-

1 Boussole zum aufsetzen. 35.-

Prozentteilung mit Index. 30.-

540.-

1 Halb kreistransporteur N125 400° ...

1 Französisches Altimeter N137 ...

1 Fallzirkel N30

3 Handreißfedern 403°/405° ...

2 Stahlfederzirkel à 7.- ... 14.-

Bis 22. April 04

18077

Pietro Coci.

Mendrisio 8. IV. 04.

1 N85 des Zirkeltarif

1 Rollenbandmaß N74 75 Meter 6.40

2 Messstangen N76 à 14.- 28.-

6 Falgus 2 1/2 Meter à 5.- 30.-

Bis 26. April 04.

18078

J. v. Swicniski.

Tarni 6. IV. 04

1 Nivellirlatte 4 Meter.

Ausführung nach eingereicherter Skizze.

Dazu 1 Deckelbeschlöße

2 Handgriffe

2 Stützen

fr 80.-

Zuschlag für das Endbeschlöße, die

Mehrarbeit am dem Winkeln, der Bolzen

mit Sechseck 1 Schlüssel 20.-

Schlüsselstellung mit Schlüssel 10.-

1 Bodenplatte 10.-

1 Transportkiste 40.-

Zu sehen auf fr 206.- fr 160.-

14. April 04.

12. IV. 04.

18079 Eig. topogr. Bureau.

Bern 8. IV. 04

6 Tischbretter $4\frac{1}{2}/54$ à 17.50

Lieferbar Ende Oktober 04

Zettel

29. III. 1904.

21. IV. 04

18080

Gaswerk, Direction
Strassburg.

1 Niveau d'Egault 128

genau nach Catalog.

Teilung $360^\circ / \frac{1}{3}^\circ 19\frac{1}{20} = 1'$

fr 285.-

Zettel

7. Oct. 04.

18081

H. Neile-Wapp. Arch.

Luzern 4. VII. 04

1 Niv. Instr. 122

Ferrorohr $2\frac{1}{2}/325$, +, Vergr. 24 fach, in Lagerung frei.
frei beweglich. Floriz. Kreis 10 cm Durchmesser.
Kleine, Micrometerschraube.Teilung $360^\circ / \frac{1}{3}^\circ 19\frac{1}{20} = 1'$

Teilstativ, Kiste & all. Zubehör.

fr 300.-

Zettel

9. August 1904.

18082

E. Pfenniger.

J. mit. II. 06.

1 Niv. Instr. 113

Genau nach Catalog.

fr 140.-

Zettel

zu seinen Feinheitsarbeiten

18083

Technicum Fribourg.

Mr. Genoud Directeur.

1 Niv. Instr. 117

Genau nach Catalog

fr 200.-

Zettel

Dazu geliefert:

1 Kreuzschraube, 1 Pentaprisma 25^a
1 Niv. Lot 85, 6 Talons.

27. Dec. 1904.

21. IV. 04

Società Pella Ferrovia

Locarno

18084

Locarno-Pontebrolla-Bigasso
(Linia di Vallemaggia)

11. X. 04

1 Niv. Instr. 119

Genau wie 117, aber mit kleiner
Micrometerschraube

fr 220.-

Zettel

15. Oct. 1904.

18085

S. B. B.

(3)

Obung. Boich.

J. mit. 30. I. 04

1 Niv. Instr. Construction 1906

entspricht der N. 114

Ferrorohr $30/300$, +, Vergr. 28 fach

250.-

Musternstrument.

Zettel

Mittel. fact. 17. X. 04

18086

Elektrizitätsverh.
WangenIng. Mann
per. hier
22. IX. 05

1 Niv. Instr. Construct. 1906

entspricht der N. 116

Ferrorohr $30/300$, +, Vergr. 28 fach

netto 250.-

Musterninstr.

Mittel. Sept. 22. 05

Zettel

18087 S. B. B. II. Geleise Arburg

Jofingue 15. III. 06.

Luzern Bureau Jofingue
(F. Schindler)

1 Niv. Instr. Construct. 1906

entspricht der N. 118

Ferrorohr $30/300$, +, Vergr. 28 fach

netto fr 250.-

Musterninstr.

Zettel

18088

Ing. Palaz. Lausanne

zur Ansicht gerandt. 5. VI. 05.

1 Niv. Instr. Construction 1906

entspricht der N. 120

Ferrorohr $30/300$, +, Vergr. 28 fach; ortos. Reul.

Kiste & Teilstativ

netto 300.-

Musternstrument.

3/20 Juni

Instr. acceptiert. Durch seinen
Brief v. 17. Juni 05.

Zettel

21. IV. 04

18089

J. Brunschwyler.

Bern 19. IV. 04.

Baumunternehmer

besucht sein
am 17. 3. 83
Dietl. v. Kuster
Museum Bern

Zettel

1 Präzisionsmire 3,01 Meter

Querschnitt 

Teilfläche liegt

2 3/4 m vertieft. Wenigstens 10 maliger
Austrieb. Ganze Länge in 2 geteilt.
Sorgfältig mit dem Stichel aufgetragen
Copie von unserem Normalmeter.

Querschnitt der Latte nach der Zeichn. vom
hydrometr. Bureau.

2 Handgriffe welche auf 1.1 Meter Höhe
in Klöße ein festschraubbar konstruiert
sind. Solches Endbeschlage mit Bolzen für 160.-

Zusatz für: 1 Senkewerkrichtung 5.-
1 Senkel N 53 5.-
Dosenlibelle N 50 40.-
Eiserne Bodenplatte 10.-
1 Transportkiste 30.-

für 250.-

28 April 1905

4. V. 04.

18090.

Nagy Jzso Ing. Eger

Zettel

1 Bauntheodolith N 141

Genau nach Tarif
Ferrohr 30/325 Ocular 7 m/m, f. Df
Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20}$

Libellen Spiegel

Limbusdecke

Libellen Spiegel 500.-

Limbusdecke 20.-

Libellen Spiegel 25.-

Limbusdecke 10.-

Com. Preis für 585.-

vide C. 13. 194 Siehe unsere Brief v. 14. V. 04

für 685.-

18091.

Nagy Jzso Ing. Eger

1 Bauntheodolith N 141

Genau nach Tarif
Ferrohr 30/325 Ocular 7 m/m, f. Df
Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20}$

Libellen Spiegel

Com. Preis für 585.-

vide oben

Notiz siehe oben.

Bis Mitte Juni

f. Df 500.-

f. Df 10.-

Libellen Spiegel 20.-

530.-

4. V. 04.

18092.

Wirth. Ing. in Hersefium
bei Samos in Anatolien. 2. VIII. 04

Zettel

1 Bauntheodolith N 141

Genau nach Tarif

Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$ 500.-
f. Df 1:100 10.-
Reinigungsgeld 1:100 12.-
für 522.-

Dazu: kleine Zirkelarbeiten.

18093. Chemins de fer Fédéraux. Lausanne

20. 9. 04

Zettel

1 Repet. theod 12 m N 167

(genau die
N. 1987.)

Genau nach Tarif. f. Df

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{39}{40} = 1\frac{1}{2}'$
" vertic. 1 Nomin. $\frac{1}{5}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$

Limbusdecke.

3 Libellen.

für 665.-

f. Df 600.-
Limbus 25.-
N. 167 30.-
665.-

18094

Rückentheilunternehmung. Kaltbrunn

14. V. 04

Zettel

1 Repet. theod 12 m N 167.

Genau nach Tarif. Einf. Kreuz.

Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{39}{40} = 30''$ vertic. $\frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$

Limbusdecke 600.-

3 Libellen 25.-

N. 167 25.-

Object. Spiegel 10.-

für 660.-

Spezial
21. Mai
1 Planimeter N 2 48.-
1 Fische N 73 10.-
2%
inert 30 Tage.

18095

Billweller & Co. (Waldvogel St. Gallen)

Zettel

1 Repet. theod 12 m N 167

Genau nach Tarif. f. Df

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{39}{40} = 50''$ Vertical 2 Nomin. $\frac{1}{5}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$

Limbusdecke.

3 Libellen.

655.-

23. Juni 04.

4.V.04

18096. E. Squire.

Peseux 26. IV. 04

1 Nivellir. Instr. 103.

Genau nach Tarif

fr 130.-

Dazu 1 Kreuzscheibe N1.

unter Nachnahme Vorausgeschickt.

17. IV. 04

Bis 7. Mai. 04.

4.V.04

18097. Stephanos Lotrotsos.

Karditza

11. IV. 04

Grillenland.

Feddare

1 Farlymeter N151

Contr. genau nach Tarif 1904

feste Distzfäden 1:700

Reservieglassitzungsmesser 1:1000

Teilung 400°

Statt der Reversionslibelle eine freie Nivellirlibelle.

Dazu diverse

Zirkel

Zuschlag für 700.-

Reservieglassitzung 12.-

Sachen.

Diff. Zuschlag für 15.-

fr 727.-

18098

Bodensee - Toggenburg - Bahn.

St. Gallen 11. V. 04

1 Setzlatte 3 Meter N79 - - - - - 20.-

1 Nivellirlatte 4 Meter N82 - - - - - 28.-

3 Senkel N51 - - - - - à 3.- 9.-

3 " N52 - - - - - à 4.- 12.-

3 " N53 - - - - - à 5.- 15.-

1 Rollenbandmaß 30 Meter N74 - - - - - 10.30

1 Stahlband 10 Meter N75 - - - - - 12.40

3 Kreuzscheiben N5 - - - - - à 35.- 105.-

fr 211.70

6. Juni

14.V.04.

18099 Ingr. Stambach. Sp. St. Glarus.

Emenda

pers. hier 10.V. 04

Umbau einer Boussole auf

rechtwinkligem Boden.

1.) 2 Diopter über 0-180, das 0 Diopter mit Schlitze das 180 Diopter mit Haar.
Beide Diopter nach innen umklappbar.
2 1/2 m nutzbare Länge.

2.) 1 leichter Unterbau: Kugelgelenk für Neigungen bis 35°, Kugel zum Festklemmen. Mögl. leicht konstruiert.

3.) Ein leichtes Stativ wie N136, entwerfbar für Hülse od. Gewichtsscheibe je nach dem Unterbau.

4.) 1 Instr. Kiste.

5.) Kann im Kadelkütchen kein Steinchen sein, so ist ein solches einzusetzen.
(Agatssteinchen)

Bonus 69.50
Stahl 18.-
Kiste 23.50
709.50

fr 509.50

Mit der Sendung neuer Katalog.

Bis 25. Mai!

24.V.04

18100 C. Curti Ing. Bellinzona

Gehört mit N: 18017 kombiniert

1 Meßstisch N. 29 18100 200.-
comple!

1 Tischblatt 54/60 18.-

1 Kreissystem 18 cm 18001

2 Nonien mit Luppen & Blenden
360°/16° 59' = 60 250.-

Bis spätestens Mitte Juni
à conto fr. 500. nur fangbar.

18102 Jura - Simplon.

sofort: 1 Kästchen zu Meßapparat
N: 18074

neu: 1 Meßapparat genau gleich
wie N: 18074. Kopf in Kistchen.

26104

18103

Charles Arnaud

Laigou

7. VII. 04

18106

J. Schupbach

Bümplitz Rivera 3. VII.

P. Fontana e Piffaretti

bet. von E. Piffaretti.

1 Bou

1 Loup Polu. Instrument No. 220. Auftrag 18103.

Zeissfern
glas dist
auf 1 St.

Ocular se

Boussole

Boussole

400°/5°

Norden =

Nur Ver

Auf dem

Unterba

Mier sch

2 Gegen

Lustr.

Sto

1 Norm

1.22 ca

in ein

zu s.

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

eines so

1810 H

1 Skat

Fernor

Horizh

Ablesu

Klein V

8. VI. 04.

18108

Zettel

Rickenbühl Kaltbrunn.

Zettel

1 Repet. theodolite 12" Nr 167.

fernrohr 27/204, ortosc. Ocular für 22fache Vergr. f. Df.

Horiz. Kreis 12" , 2 Nivellir mit Lappen & Blendens.

Teilung $360^\circ \frac{1}{3} 39 = 40$

Vertic. Kreis 11" , 2 Nivellir mit Lappen & Blendens.

Teilung $360^\circ \frac{1}{3} 19 = 20$

Lunibursdecke

Nivellirbelle, Stützlibelle, Nivellirbelle

Centralanug. Offene Balancierung

Tellerstativ. Kiste & übl. Zubehör

	600.-
Zuschlag für:	f. Df 1:100 10.-
Nivellirbelle	25.-
Lunibursdecke	25.-
2te Nivellir	40.-
	700.-
abgehoben	10.-

bestellt aus Lausanne

5. XII. 04

23. Dec. 04.

18109

D. Cuvaz. Ing. Lausanne

Zettel

1 Repet. theod. 12" Nr 167. Modell 1904

fernrohr 27/204, ortosc. Ocular für 22 f. Vergr. +

Horiz. Kreissystem als geschlossenes Kreis-

system mit 12" Durchmesser Luniburs.

Schutzdecke. 2 Nivellir mit Lappen & Blendens.

Teilung $400^\circ \frac{1}{5} 39/40 = 50''$

Verticalkreis 11" , ebenfalls geschlossenes

Kreissystem zwischen den Stützen & schräger Luniburs.

1 Nivellir, rechts. Lunibursdecke.

Teilung $400^\circ \frac{1}{5} 19/20 = 1'$

Alidadenlibelle.

Nivellirbelle Patent.

Offene Balancierung. Centralanug.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör

Zuschlag für Nivellir 25.-

horiz. Lunibursdecke 25.-

Vertic. - 20.-

Mikrometer Cuvaz 80.-

fr 750.-

8. Dec. 1904

8. VI. 04.

18110

Ernest Deluz. Lausanne

Géom. b.!

pers. für 9. I.

06

Zettel

1 Repet. theodolite 18" Nr 169. Modell 1904

fernrohr 33/270, ortosc. Ocular für 30fache Vergr.

f. Df 1:100. Moderationsglas.

Horiz. Kreis 18" , 2 Nivellir mit Lappen & Blendens.

Lunibursdecke.

Teilung $400^\circ \frac{1}{5} 99/100 = 20''$

Vertic. Kreis 15" , 2 Nivellir mit Lappen & Blendens.

Lunibursdecke. Schräger Luniburs.

Teilung $400^\circ \frac{1}{5} 39/40 = 50''$

2 Alidadenlibellen.

Nivellirbelle mit Spiegel } alle 4 Libellen

Nivellirbelle } als

Patentlibellen.

An der Vertical Alidade eine Collim.

ationslibelle mit abnehm. Spiegel.

Offene Balancierung. Centralanug.

Tellerstativ. Kiste nebst Zubehör

Zuschlag für: f. Df 1:100 fr 850.-

Moderationsglas 10.-

Horiz. Lunibursdecke 30.-

Vertic. " 25.-

Kollimationslibelle mit

abnehm. Spiegel 50.-

2te Alidadenlibelle 20.-

Nivellirbelle 30.-

Nivellirbest. 1 Nivellirbest. fr 1025.-

abnehm. 25.-

Lieferbar Ende Jan 06. 1050.-

Je hier verlangt für 16. - für den Nivellirbest.

Horiz. Lunibursdecke & Vertic. Lunibursdecke, Lunibursbest. & Lunibursbest.

18111

Farner.

Luzern.

Zettel

1 Repet. theodolite 18" Nr 169. Modell 1904

Genau gleiche Ausführung wie 18110

Preis laut Muster

Offerte v. 6. VII. 06.

netto fr 1000.-

Zust. abgeholt

am 23. VII. 06. von Herrn Pfander.

23. VII. 06.

23. VII. 06.

23. VII. 06.

8. VI. 04

18112 Technikum Fribourg
 but. d. Director Leon Genoud.
 Fribourg 25. X. 05.

1 Repet. theodolite 18^{te} m. Modell 1904

Genau wie 33/40, 30 fack, f. Df. Moderations glas.
 Horiz. Kreis 18^{te} m, 2 Niv. mit Lapp. & Blenden. Limbusdecke.

Teilung $360^\circ \frac{1}{6}^\circ \frac{59}{60} = 10''$

Vertik. Kreis 15^{te} m, 2 Niv. mit Lapp. & Blenden. Limbusdecke.

Teilung $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{39}{40} = 30''$

Arculibelle mit Spiegel } alle 4
 Nivellirlibelle. 2 Alidadenlibellen } Patent

Collimatorlibelle mit abwechselb. Spiegel.

Offene Palangierung. Centralierung.

Tellerstativ. Kiste mit zubl. Zubehör.

frs 850.-

Zusatz für: f. Df. 1:100 10.-

Moderationsglas 10.-

Horiz. Limbusdecke 30.-

Vertik. " " 25.-

Collimatorlibelle mit

abwechselbarem Spiegel 40.-

2^{te} Alidadenlibelle 15.-

Nivellirlibelle 30.-

frs 1000.-

Lieferung ist zu machen
 nach Devis vom 13. X. also Preis
 nicht festgesetzt.

Pis 4. November 05.

18113. Ing. en Chef Saratof.
 Antoine Kholodetski Dist. erhalten
 8. IV. 05.

1 Repet. theod 18^{te} m. Modell 1904

Genau gleiche Ausführung wie 18112

aber mit $360^\circ \frac{1}{6}^\circ \frac{59}{60}$ Horiz.
 $\frac{1}{3}^\circ \frac{39}{40}$ Vertik.

Boussole $360^\circ \frac{1}{2}^\circ$

Devisiert:

Inst. 850.-

Collim. 50.-

Nivellirlibelle 45.-

Glasobj. 12.-

Or. prima 25.-

Lapp. 8.-

2^{te} Alidadenlibelle 50.-

Obj. Spiegel 10.-

1105

Preis 1055.-

Boussole 50.-

frs 1105.-

2% geg. Nachnahme 22.-

frs 1083.-

Inst. wurde persönl. bestellt
 durch Ing. Ignacy Ciszewski
 (Ende März 05)

8. VI. 04

18114 Brandt Brandau & Co
 Iselle

1 Niv. Instr. 133

Genau wie 30/300 28 fack. Vergr. +, in Lager frei.
 frei Nivellirlibelle. Elevationschraube.

Kleine & Microscoperschraube.

Dreifuss mit Nivellirschrauben.

Dosenlibellen Balken.

Tellerstativ. Kiste & Zubehör

3^{te} Del. 04. Dosenlibelle 300.-
 12.-

312.-

18115 Vermessungsbureau Berth Bern 17. XII. 04

Bestellg. besprochen mit H. Matthys

1 Niv. Instr. 133

Construction wie 18114.

mit Dosenlibelle & Libellen Spiegel 327.-

Abzug nicht zu lieferndes Stativ. 20.-

nicht " " Optik 25.-

Das oben Notiz nehmen wir für Veränderungen

prüfen am Donnerstag, aufsetzen d. Libellen

frs 282.-

18116 Albisetti Primo Chiano
 Costruttore. 6. Sept. 04

1 Niv. Instr. 133

Construction wie 18114

mit Dosenlibelle.

312.-

1 Nivellirlibelle 181 23.-

1 " " 182 28.-

frs 363.-

18117. Alfr. Frick. Ing. Zürich
 2. Jan. 1905

1 Niv. Instr. 133

Construction wie 18114

mit Dosenlibelle.

312.-

1 Ocularlibelle 1.-

Handgriff 80.-

frs 313.80

Am 5. Jan. 05

Lieferbar 15. Jan. 05

8. VI. 04.

18118 Krieg et fils Lausanne 18. IV. 05.

Zettel

1 Niv. Turke N 103

Fernrohr $23/240$, Vergr. 20 fach, in Lager fest, +,
Corrig. Libelle über den Lager fest.

2 horiz. Niv. Silber & 2 Gegenstände.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Tragriemen & Zubehör

20. IV. 05

Lautstärker 10%
Fachrechnen

130. -

18119

E. Schneider Architekt
Seerorstadt 189.

Biel 3. V. 05

Zettel

1 Niv. Turke N 103

Construction wie 18118, laut Catalog

9. Mai 1905

130. -

18120

E. Pfeiffer Zürich
Hpt 30. VII. 06. Paris 170.

Zettel

1 Niv. Turke N 103

Constr. laut Catalog

End August 1905

Kauf v. Guss
Zürich 27. VII. 06.
auf Verlangen

Guss mit N. 18334.

130. -

18122

P. Sigisbert Otten Disentis
Gymnasialprofess. St. 12. X. 05

Zettel

1 Niv. Turke N 103

Constr. laut Catalog

Laut Verp. seit. H. H. H. 19. April 98!!
gratis. 130. -

18121

J. Savary Architecte Montreux 6. XII. 05

Zettel

1 Niv. Turke N 103.

Construction laut Catalog

7. December 1905

Nachnahme

130. -

8. VI. 04

18123 Petter & Chiellini Locarno 20. XII. 05

Zettel

1 Niv. Turke N 103

Construction wie 18118, laut Catalog

Wird 22. April

130. -

15. VII. 04

18124 Travaux Publics Neuchâtel 14. Juni. 04

Zettel

1 Boussoleinstrument nach eig. Angaben.

mit Reperitionsystem.

Fernrohr $30/250$ mm, Ocular ortosc. für 28fache Vergr.
auf 9. Ocularseite durchschlagbar. Feste H. 1:100.

Vertik. Kreis 15 mm Ø mit 1 Niv. mit Handlippe.

Teilung $13^{\circ} 39' 14'' = 30''$ & Doppel-Gradteilung.

Vertik. kleine & Mikrometerschraube.

Ander. Stütze 1 corrig. bare Libelle fest.

Die Stützen sind aufgeschraubt auf einem
Boussoleboden. Boussole mit ca. 13 mmlanger Nadel, die Fernrohr Kippbew. geht
durch $0^{\circ} - 180^{\circ}$. Teilung des Nadelrings $360^{\circ} 1/3^{\circ}$. Die Boussole läuft als Alida.

Sie auf einem Horizontalkreis, sie trägt

2 Drahtal. Niv. für die Teilung
 $1/2^{\circ} 29' 30'' = 60''$, ebenfalls eine kleine

mit Niv. schraube.

1 Patent-Arcubelle auf die Fernrohr.
drehsch. montiert mit Haltevorrichtung.

Unterbau mit 3 Knebeln schrauben &

Senkelose. Sog. englischer Stativ

Turke. Kiste mit allem übl. Zubehör

nebst 1 Senkel N 51

fr. 640. -

18. Aug 1904

Lieferbar: sobald wie mögl.

16. VI. 04.

18125. E. Majorel, géomètre du Cadastre Soerang 13. Mai. 04
de la Commune à Soerang.

Zettel

1 Polarplanimeter N 57. Coradi. 90. -

Maße $1/1000$ $1/4000$ $1/500$ $1/2000$. Genau
wie das Instr. von W. Puyt. im Okt. 03. gelieft.

1 Kathetinal 1.20 Meter

Gebt in Centimeter. Der 1. m. & letzte Dezimeter
in 1 m. Centimeter mit Zahlen bezeichnet.

2 Knöpfe. Vermitteltes Linal. Der einfaß. 50. -

Etui

140. -

8. VII. 04.

18131

Pucher & Durrer

Lugano 7. VII. 04

6 Talons 3 Meter. à fr 6.- 36.-
 1 Setzlatte N 79 3 Meter 20.-
 1 Anlaufung zu Rechenstbr. Wild. 1.-
 57.-

Zwei

18132.

Gaetano Spano

Napoli 4. VII. 04

Teilarbeit.

2 horiz. Kreise geteilt in $\frac{1}{3}^{\circ}$ 360 à 30.- 60.-
 2 Vertik. Kreise " $\frac{1}{3}^{\circ}$ 360 à 30.- 60.-
 8 Nivau geteilt à 10.- 80.-
 Vor dem Feilen wurden die Kreise
 sorgfältigst geschliffen.
 Feilung abgeschliffen & poliert.

26. VII.

18133.

Eidg. hydrometr. Bureau

Bern 11. Juli 04

Zusatz

2. Präzisionslatte von je
 3 Meter Länge (ohne Transport-
 Kiste) unter den beiden Enden
 winkeln kein weiteres Beschläge.
 Profil der Latte sowie die Bear-
 beitung der Feilungsflächen genau
 nach Zeichnung vom VII. 1904.
 vom eidg. hydrometr. Bureau &
 nach einer Blau-Pause (Maß-
 stab 1:4)

Bedingungen: Sorgfältigste
 Behandlung der ganzen Latte
 & äußerste Genauigkeit in
 der Teilarbeit.

Lieferbar Anfang 1905

à fr 250.-

500.-

42. Juni 1905

14. VII. 04

18134

E. Majord

Lotharung 8. Juni 04

1 Stahlmeßband 50 Meter

genau wie das an Mess. Bureau
 géomètre. gelieferte, also nach
 17885/86

frs 70.-

spürt
27. VII. 04

14. VII. 04

18135

J. Douzaloz

Romont 18. VII. 04

1 Theodolite répétiteur 24 km (N 16697)

Linette 24/300, avec oculaire orthoscope,
 grossissant 34 fois à révolution entière.
 Simple crois de fils.
 Cercle horizontale 24 km de diamètre,
 alidade inrustée à 4 verniers.
 Division $400^{\circ} \frac{1}{10}^{\circ} 99/100 = 10''$, a
 qui donne une appréciation de 5 sec.
 Cercle vertic. de 15 km, alidade inrustée
 et mobile à 2 verniers donnant l'ap-
 préciation de 10 secondes.

Niveau mobile sur l'axe de rotation.

Niveau fixé au montant vertical.

Niveau de collimation.

Tripied. Caisse et accessoires. 1200.-

Fada à fils fixes 10.-

Couverture du limbe horiz. 30.-

Niveau libre sur la linette 30.-

Prix total 1270.-

2% geg. Casser 25.40

netto 1244.60

14. VII. 04

Bemerkg. für uns.

Dies Instr. wurde am 12. IX. 99
 an Billwiler & Kradolfer geliefert
 für Dammor. Der Theodolith kam
 den bald zurück in gutem Zustande.

14. VII. 04

18136

A. Anault. Geom. Baria

Cochinshine

1 Rollenbeschläge, abdruckbar.

nutzbare Länge d. Rollen 70 km. 50.-

4 Papierklammern à 3.50 14.-

fr 64.-

25. VII.

19. VII. 04

Petersburg.

18137/42 Kriegsministerium

Zeichn. 6 Nivellirtheodolithe, eigenes System
 ferner $\frac{1}{445}$, otoprop. Okular 9^{mm} , Vergr. 50 fach
 feste Df 1:100 & Dopp. Fadendrehung $\equiv$
 Horiz. Kreis 18^{cm} , $\frac{1}{6}^{\circ}$ $59/60 = 10^{\circ}$ 2 Niv. in
 Zapfenwerk des 24^{ten}.

Doppelhöhenmesser 31^{cm} Durchmesser, mit
 Stellschrauben & Schrauben an die Stütze befestigt.
 Einiges dichte Aludate, 2 feste Niv. mit doppel
 & Blendens.

Teilung $\frac{1}{12}^{\circ}$ $74/75 = 4''$

Sicherheitsfernrohr $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{16}$, + mit nützl.
 Handschrauben.

Nivellirlibelle mit Griff & zentralen Spiegel.
 Glas 160^{mm} lg, 18^{mm} D, 2-4 Sec. Sensibilität.

Teilung auf dem Glas fortlaufend beiffert
 das Glas in ein Messingrohr gefasst.

Ein congl. Libelle auf dem Höhenmesser fest
 in Rohrfassung; mit zentralen Drehbarem
 ablenkbarem Spiegel. Glas 110^{mm} lg
 16^{mm} D, 3^{te} L. auch falls drehbar.
 hand geteilt & beiffert.

Zwei kleine Libellen in Messingrohr
 gefasst über Kreuz zwischen den Stützen
 Glas 40 lg, 8^{mm} D, 10^{te} Sensibilität
 Je eine Libellenglas jeder Größe als Reserve
 Zentralangabe. Offene Balancierung.

Sehr starke Karthago-Kisten mit Stahlblechen
 Fester schwarzer Rindslederüberzug. Starke
 Messingnägel an den Ecken, Kranz mit 12
 Insignägen aufgenietet. 2 starke Handgriffe.
 Starker Tellerstapel. Uebliches Zubehör
 zum Instr.: 3 Schraubenzieher, 2 Pinsel, 3 Instr.
 Stifte, 1 Oelfasschen, Klotz mit den 3 Reserve-
 Libellen.

Verbesserungen an der Construction

- 1) 8 Zoll Zapfenwerk statt nur 7 Zoll
- 2) grösser Dreifuß, Modell 1904 vom 18^{ten}
- 3) Zeinoptik $\frac{1}{445}$, Okular 9^{mm} .
- 4) Sämtl. Teile des Instr. aus Bronze
 statt teilweise aus Messingguss.
- 5) Sicherheitsfernrohr ebenfalls bessere
 Optik mit otoprop. Okular, $\frac{1}{270}$ Vergr.
- 6) das horiz. System wird mit einer
 Schutzscheibe versehen.

Preis per Stück 2000.-
 3 Reservelibellen, 1 Nivellir, 1 Collimat. & Stützlibelle 75.-
 45.- 20.- 5.-

6 Nivellirtheodolithe 12450.-

Optik v. Zürich
 Off. vom 19. VII. 04, betref. 28. VII. 04.
 nebst 2. Sept. 04.

20. VII. 04

18143

Billwiler & Cie

Zürich
5. Juli 04

2 Instrumentenkisten mit

Lederkoffer, fest. mit Tornister-
 Tragband. zu Instr. N17939
 (geliefert 30. Nov 1903)

a) Eine Kiste für den Unterbau 60.-
 b) " " " Oberbau 55.-

1 fester Lederüberzug zu a 55.-
 " " " b 50.-

Weil die Kisten nicht poliert netto für 220.-
 sind für 5.- p. Kiste abgezogen 10.-

netto für 210.-

27. VII. 04

18144

Billwiler & Cie

Zürich 20. VII. 04

1 Repetitionstheodolith N168 15^{cm}.

Contr. 1904. genau nach Catalog.
 Okular 7^{mm} , Vergr. 35 fach

Zeichn. Teilung 400° $\frac{1}{5}^{\circ}$ $39/40 = 50''$
 " Vertical ditto. 700.-

feste Df 1:100 10.-

Nivellirlibelle Patent 30.-

Horiz. Limbusdecke 25.-

für 765.-

Lieferbar: 1 Woche Spät.

27. VII. 04

18145

J. Häfliger Conc. geom.

Vitznau.
26. VII. 041 Repet. theodolith N168. 15^{cm}.

Contr. 1904. genau nach Catalog.

Zeichn. Teilung 400° $\frac{1}{5}^{\circ}$ $39/40 = 50''$
 " Vertic. ditto 700.-

Zusatz für: feste Df 1:100 10.-

Nivellirlibelle Pat. 30.-

Horiz. Limbusdecke 25.-

765.-

Lieferbar: Ende September

9. Nov. 04.

28. VII. 04.

18146/48

Calpini Succores
OpticosMexico 4. Juli
1904

18146/47

2 Repet. theodolite 18^{cm}

mit Skalennicroscopen. N 169 M

Fernrohr $33\frac{1}{2}$ mm, okular. Obj. 9 mm.

Vergr. 30 fach.

Horiz. Kreis 19^{cm} Teilkreisdurchmesser.Teilung $360^\circ \frac{1}{6}^\circ$. Die Mikros.

cope mit Scala für 6 Sec. Ablesung.

Vertikalkreis 15^{cm} mit eingedrehter

Skizze, 1. Nominis mit Ablesung.

10 Sekunden. Linse & Blende.

Aculibelle mit drehbarem Spiegel

Dorsalibelle auf dem horiz. Micro.

meterstück. Vgl. fig 168 M.

Stativ. Kiste mit Zubehör

Kreuz & Disziplin	1100 auf Glas	1000.-
Nivellirlibelle auf d. Rohr		12.-
Horizontallinienstücke		30.-
Chloroprismen mit Brünflor		30.-
Objektivspiegel		25.-
		10.-
		1107.-

2214.-

18148. 1 Rep. theod 18^{cm} N 169 M

Skalennicroscope.

Ausführung wie oben.

1107.-

1 Boussole $360^\circ \frac{1}{2}^\circ$ genau

aufsetzen auf die Axe. wie

die Aculibelle. vide fig 168 M. 30.-

Festring verschiebbar.

Leichte Schraube auf der Nadel.

1157.-

Zu neuen Zirkelsachen.

1070

3371.-
337.-
3034.-

29. VII. 04

18149.

Eidg. topogr. Bureau.

7. Juni

1904

1 Präzisions nivellir-Instr.

Modell 1904.

Ausgeführt nach unserem Entwurf

resp. Zeichg. vom Mai 1904.

unserem Bericht an das Eidg.

topogr. Bureau & nach Teil-

weisen Abänderungsvorschlag

vom letzteren. Bericht dat.

Bern 7. Juni 1904.

Kurze Beschreibung.

Fernrohr $45\frac{1}{2}$ mm, apochromat. Objektiv

von Zeiss in Jena mit 3 Okularen

für 30, 40, 50 fache Vergrößerung.

Lagerweite 250 mm.

Verticalaxe 125 mm lang.

Elevat.-Schraube Steigung $0,3^\circ$

Entfernung von Achse 150 mm.

Axe, Zapfenbuchse, Lagerung

sämtl. Contactstellen aus Stahl.

Die grösseren Teile des Instr. aus

Buntmetall.

Dreifuss mit Centralantrieb.

Auslagerung der Nivellirschrauben

90 mm von der Achse.

2 Nivellirlibellen, mit Kammerlibellen

200 mm lg. 18 mm Ø; 6 Sec.-Sensibilität.

Die Gläser in vernickelter fassung, ver.

drückt mit Seide. in Glaszylinder

Libellenspiegel mit Griff.

Instr. genau ausbalanciert mit Okular

für 40 fache Vergr. mit Auszug 30 Meter.

Instr. in harthölzerner Kiste mit

Formstempelband.

1 Stativ, Metallständer in B-Metall.

Fuss aus geläutertem Bulletrichholz.

Des weiteren ein 2ter Feller ebenfalls

aus Bulletrichholz mit Buntall-Lap-

pen.

für 1700.-

29. November 1904.

8. VIII. 04

18150. Gebrüder Birschhausen. Bern 4. VIII. 04

3 Schienen zum Feilen.

Copie vom Original-Rechen-
schreiber des Kant. Vermessungs-
Bureau in Bern.Teilarbeit nebst Versilber-
ung der gefeilten Fläche.
à netto fr 55.-Sicher Abmachung.
(fast vom Copierwerk 21.)
folio 121 & 122.

165.-

15. VIII. 04.

18151 R. A. Kerkhoven

Gamboung, Pandoung Java.

Bot. v. Zürich am 4. VIII. v. Herrn Bruder E. H. Kerkhoven
Schönbrunnstr. 14/II. Zürich V.1 einfacher Theodolith N 149 15^{fr}fernrohr 30/250, Vergr. 26fach, astronom. Ocular.
einf. Linsenkrug.Korrig. Kreis 15^{fr}, eingedr. Alid. 2. Nomen mit
Luppen & Blenden.Teilung $400^{\circ} 1/5^{\circ} 39/40 = 50''$ Katic. Kreis 13 1/2^{fr} mit eingedr. Alidade
1. Korrig. mit Lupen & Blende.Teilung $400^{\circ} 1/5^{\circ} 19/20 = 1'$

Aculibelle, Spitzenlibelle.

Centralang. Offene Balancierung

Tellerstativ. Kiste & i. d. Zubehör. 500.-

Zusatz für: 1 orthoscop. Ocular 20.-

Linsenumstellung 22.-

corr. g. Linsenst. z. n. 16.-

1 Pat. Nivellirlibelle 30.-

1 Reservegländst. z. n. 12.-

600.-

Der Lieferung beizulegen sind 3 Paar
offiziell. handschriftliche, welche aus dem Besteller
zugewandt wurden.

18152 F. Walty & Casella. Lugano.

1 Meßtisch N 29.

in Kiste mit Stativ.

gehört zu 1 Tischbl. 54/60 200.-

18015/1 Aufsatz 39 18.-

218.-

15. VIII. 04

18153 J. Collin. Étude Géomètre. Hanoi
Résidence Supérieure à Hanoi
(Tonkin) 27. VII. 04

1 Meßtisch N 29

in Kiste mit Stativ.

gehört zu 1 Tischblatt 54/60 200.-
1 Schutzmappe 20.-
fr 220.-18154 A. Maye. Géom. St. Vesance
2. Sept.

1 Meßtisch N 29

in Kiste mit Stativ.

gehört zu 1 Tischblatt 75/56 200.-
1 Schutzmappe 20.-
220.-18155. A. Maye. Géom. Chamoson
13. XII. 04

1 Meßtisch N 29

in Kiste mit Stativ.

gehört zu 1 Tischblatt 75/56 200.-
1 Tischblattmappe 20.-
240.-

18156 Papierfabrik Albbuch bestellt 8 XII. 04

1 Nivellir-Instr. N 116

Genau nach Catalog.

225.-

18157. St. Kirschel & Co. 13 fe. 05.
Bürgdorf.

1 Nivellir-Instr. N 116

Genau nach Catalog.

1 Nivellir-Latte N 82. 28.-

fr 253.-

15. III. 04

18158

A. Maye. Géom. (Valais) 04

Chamoussan 13 XII

1 Aufsatz N40

Geraden 27/325, ~~kurze Df. Schütz~~
Kreis 14^{te} D. Peripherieaufteilung

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

Parallellinial 60^{te} km. Vermischelt.

3 Libellen

Kiste & übl. Zubehör

360.-

1 Rechenstisch N41 400 35.-

1 Stuhl N51 3.-

4 Pap. klammern 14.- 14.-

1 Lineallibelle 18^{te} km N68 20.-

1 Transit N50 2.-

Dazu: 18455. 1 N29 200.-

1 Tisch N56 20.-

1 Mappe 20.-

Lieferbar Ende März 05 für 674.-

13 März 1905

18159

C. Buttriaz. Ing. Conseil

Lausanne

Rue St. François, 16

1 Aufsatz 39

Geraden 25/245, corrig. Df. Schütz

Kreis 14^{te} D. Peripherieaufteilung

Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

Parallellinial 50^{te} km. Vermischelt.

3 Libellen

Kiste & übl. Zubehör

340.-

Rechenstisch 42 30.-

4 Pap. kl. N56 14.-

384

18043 N27 176

total für 560.-

per 13. III. 05. Versprochen

13 März 05

18160

Haag & Gredt

Biel 21. III

Bahnbau - Untersuchung

1 Aufsatz 39

Genau nach Catalog

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

340.-

1 Stuhl N51 3.- 1 N45 60.- 1 N68 18^{te} km 20.- 83.-

4 N56 14.- 1 N55 5.- 1 Stuhl N56 26.55

1 Transit N56 25^{te} km 4 Prop. 1 Rechenstisch N41 46.-

Geräte: 1 Meßstisch N27 mit Lederkappe 157.-

1 Stuhl 54/60 mit Mappe 38.-

1. Woche April 05 für 690.55

14 April 1905

15. VIII. 04

18161

2. Aufl.

f. B. B. 14

Bestellt 5 XII 04

St. Gallen

1 Pantheodolit 141

Constr. laut Catalog 1904. f. Df

Teilungen $360^{\circ} \frac{1}{3} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

22. VIII. 04

Lin. bus deche

500.-

20.-

10.-

18162

Vereinigte Kämpfer & Hagnack-Werke

A.-G.

Bern 30. I

05

1 Pantheodolit 141

Constr. laut Catalog 1904

Teilungen $400^{\circ} \frac{1}{5} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

5. Januar 1905

fest. Distanzfaß 500.-

10.-

für 510.-

18163

Elektrizitätswerk am

Weiringer 4. IV

Reichenbach

05

1 Nivellirinstrument 132

Constr. laut Catalog 1904

260.-

1 Kreuzscheitel N44 mit Stok. 17.-

277.-

18164

Staubach

W. Thier 25. IV

05

1 Nivellir-Instr 132

Construction laut Catalog 1904

Niv. lib. alte Constr.

am 6. Mai
an Station in Säckingen
für 287.-

Dosenlibelle & Libellenspiegel 260.-

27.-

287.-

18165

Staubach

W. Thier 11. V

05

Gemeinsch. Neuhausen (Schaffhausen)

1 Nivellir-Instr 132

Construction laut Catalog 1904

Niv. lib. alte Constr.

19. Mai 1905

Dosenlibelle & Libellenspiegel 260.-

27.-

287.-

15. VIII. 04.

Grindelwald

18166 Ernst Wüthrich. Topograph.

1 Niv. Instr. N 132

Construction laut Catalog 1904

Gefährung: 260.-
1/3 Kupfer Ende Juli
in 1/3 inwendig mit Gummi
in 2 Rahmen.
1/3 = f. 111. - 9. Kupfer
für Niv. Instr. e. Ring.
muss abgefragt

18168. W. Stellmacher. Zugt. Arbon 10. Sept. 04

Dieses Instr. wurde am 12. April 05 gekauft
an Dr. Maschinenbauabteilung Technische Hochschule in Drunk
Prof. Dr. F. F. F. F. F.

1 Niv. Instr. N 122

Fernrohr 27/325, 24 fach. Kug. +, frei.
Horiz. Kreis 10 cm, 2 Niv. + Niv. +
frei Nivellierlibelle. Luppe + Blende.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

1 kleine & Micrometerschraube

Dreifuss mit Nivellierschraube

Teilung 300.-

Ku

aus
elastisch

1816

La

La

La

18169

1/1

Terrstr. auf optisches Fernrohr. feste Vergrößerung
Linsensystem 661.-

2) N 83 mit N 50, 53 & Seileinrichtung 95.-

3) Aufsatz 38 nach Cat 1904. Terrstr. anal. für 340.-
rohr mit fest 20/1100
Größe N 18232

15. VIII. 04.

Peking
F. 11. 05

18170 G. Papadimos

1 Universal-Nivellir-Instr. N 144

Laut Catalog 1904.

mit festem Visierungsfaden
Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

510.-

23. VIII. 04.

Fritz Walby & G. Casella Lugano
Ingenieure

18171. 1 Repet. theod. 12" Maß 1904

Fernrohr 27/204 mm, ortoscop. Ocular 9 mm
Vergr. 22 fach. einf. Fokussierung.

Horiz. Kreis 12 cm, 2 Niv. mit Luppe & Blende

Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Vertik. Kreis 11 cm, ungedr. Niv. + Niv. +
mit Luppe & Blende

Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1'

Stenlibelle. Nivellierlibelle.

Zentralanhang. Offene Balanceierung.

Tellurativ. Karte & Niv. Zubeh. 600.-

Zusatz für: 1 Horiz. Limbusstake 25.-

1 Vertik. " " 22.-

1 Nivellierlibelle P. 28.-

feste St. 1:100 10.-

Am Stativ 1 für Verkingbar 20.-

705.-

1 Stahlseil 102 cm lang

mit Abreif. Teilg 1 Meter. in 1 cm.

der 1. & letzte Decimeter in 1 cm.

2 Knöpfe. Verwickelt. in 1 cm. 45.-

1 Nivellierlatte N 81 3 Meter. 23.-

1 Platinmeter Anker N 4. Nussilber 60.-

1 Kreuzscheibe N 1 13.-

1 Pollenbandmaß N 74 20 mm. 7.80

Umänderung einer Gelenkhülse

d. Niv. Instr. v. H. Zug. Walby 8.-

(25. VIII. 04)

20 Sept. 1904

861.80

18172.

1 September 04

Kauai 27.10.04

J. Collin. Elev. Géomètre du
Cadastre à Kauai. Tonkin

Zusatz

1 Aufsatz N 40. gr. Modell.

Zirkel 27/325 mm, 26 fach. Vergr. Glasdritzt. 1:100

Vertik. Kreis 14 mm. Peripherieteilung

 $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$ Parallellinial 50^{tes} extra verlangt.

3 Libellen.

Instr. Kiste mit übl. Zubehör

360.-

Zusatzlag: für 1 Glasdritzt. 1:100 12.-

1 Lotgabel N 55 5.-

4 Papierklammern 14.-

1 Senkel N 53 5.-

1 Feldreihum, Spärröhre
1,2 bis 1,5 Mtr 50.-

Hügel gehört 18153 . . . 238.-

fr 684.-

18173

1 Kreissystem 18 mm

Zusatz

Liniensystem 18 mm, mit Klein-
2 Mikrometer-Schraube. 2 Nomin. mitLuppen 2 Blenden. Auf dem Mefz-
tisch aufgezogen. Zappen aus Stahl.

3 Haupt-Schrauben. In Kiste.

Teilung $400^{\circ} 15' 39/40 = 50^{\circ}$

Liniensystem 18 mm.

Prügel zum aufsetzen der Alidate.

280.-

fr 964.-

Nachtrag

1 Boussole N 45 60.-

1 Sonnen- 8.-

2 Gabeln aus Messing 29 8.50

zur Aufstellung von N 45 76.50

Nachtrag
Preis
gemindert
12. I. 05

10.9.04

18174

C. Diday. prof. Nyon 7.9.04

Zusatz

1 Niveau d'Égault 125

Zirkel 26/380, Vergr. 42 fach, in Lager
frei. Einf. Fadenkreuz. Corrig. Libelle

unter dem Zirkel auf d. Balken fest.

Stahlgabeln, Einfache Klemme.

Stativ, Kiste übl. Zubehör

290.-

29 Sept. / Später Ende Sept.

15. Sept 04.

15. Sept

18175.

Bez. Schule Adrau.

04

Bestellg. durch Herrn O. Fischer. Lehrer.

1. 1 Kreuzscheibe N 12 mit Boussole. 52.-

Leichtes Zappentativ 18.-

2. 1 Winkelspiegel N 23 mit Senkel 26.-

in Etui

dazu 1 Stockhülse mit Stahl 8.50

3. 1 Rollenbandmaß N 75 10 Mtr 12.40

4. 1 Paar Mefz-Augen 3^{ter} N 76 28.-

5. 12 Talons N 87 à 5.- 60.-

6. 1 Lineallibelle 15 mm N 68 18.-

fr 222.90

5% 11.15

netto fr 211.75

19. Sept. 1904

18176

Franc. Caravati & Co. Glimaglio

impresa costruzioni 26. I. 05

6.8.04

best. durch Satti Giuseppe.

1 Rep. theod 12 mm. N 167. Mod. 1904

Zusatz

Constr. nach Catalog.

Kong. Teilung $360^{\circ} 13' 39/40 = 30''$ 2 Nomin.Vertik. " " $13' 19/20 = 1'$ 1

2 Linienscheiben, 3 Libellen.

Feste Distanzfaden 1:100

Zusatzlag für: f. 2/1:100 10.- fr 600.-

N. 167 Libellen 25.- } - 35.-

Kong. Libellen 25.- } - 85.-

Vertik. " " 22.- } - 635.-

Satti sind mir 1/2 gut zuschreiben.

18177

D. Liwak. Ing.

Lausanne.

Zusatz

1 Digoniograph Syst. D. Liwak Ing.

Ausführung nach hier erstellter

Zeichn. in Gegenwart des Erfinders.

1 weiteren Ausgaben.

Preis laut genauer Berechnung.

24 Nov. 04. netto fr 1210.-

an Firma

Kern & Cie.

Paris.

Zum Reparation ein Repetitions theodolth.
übergeben 23. VII. 27. 15^h 18182

von

Wacker Smid

tieff. techn.

Tellergans Bestof mri.

360° 1/8 29/30 20

1/3 39/40 30

per. mri

23. VII. 27

11. Okt. 04. 18178 Ludwig Moscher. Klagenfurt 9.8.04.

Leinf Theod 9^{te} M. 147

Ausführung laut Cat.

Teilung 360° 330.-

Nivellirlibelle 20.-

Limbusdecke 18.-

3 verschlissene Limb, 3teilig 45.-

netto für 413.-

Lieferbar 1^{te} Woche Nov

26. 8. 04 18179 A. Jotterand. Gen. bruni. Bière. 4. Jan. 05

1 Repet. theod 15^{te} M. Mod 1904

Genau nach Katalog. Teilg 360°

des weiteren f. Df 1:100 700.-

Nivellirlibelle 10.-

3^{te} Nivellirlibelle 30.-

Horizont. Limbusdecke 22.-

Vertical " 30.-

Collimationslibelle 28.-

Collimationslibelle 50.-

für 870.-

Liefer Ende Januar 1905

Die fertige ist auszustellen laut mehren
Devis 3. Jan; die fertige also nicht
abtaillieren

18180 Eidg. Polytechnikum. Zürich 20. 11. 05
Best. durch: Prof. Dr. M. Rosenmund

1 Repet. theod 15^{te} M. Mod 1904

Genau nach Katalog. Teilung 360°

des weiteren nach 18179

H. 360° 1/6° 29/30 = 20" Preis complet 845.-

V. 1/3° 39/40 = 30"

Instr. 700.-

Horiz. Limb. D. 30.-

Vertical " 25.-

für Df 1:100 10.-

Collimat. lib. 30.-

Niv. lib. mit 2^{te} Aufh. 30.-

2^{te} Aufh. Niv. lib. 20.-

Netto mit manöverfüßen 845.-

Liefer Mitte Juni 05.

26. x. 04 18181 Kulturtechnisches Bureau Luzern
Regierungsgebäude

1 Repet. theod 15^{te} M. Mod 1904

Genau nach Katalog.

Teilung 400° 1/5° 39/40 horiz 50"

Somit ausgerüstet wie 18179

Limbus 3^{te} 1/250, Niv. 28 f. Df 1:100

Nivellirlibelle alte Constr.

Nivellirlibelle. Gipslib. Preis complet 860.-

2 gewöhnl. Niv. libellen.

Collimat. lib. mit Spiegel

Speid. 30. I. 06.

18182 Bodensee-Toggenburgbahn. St. Gallen 15. V. 05

1 Repet. theod 15^{te} M. Mod 1904

Genau nach Katalog.

Teilung 360° 1/6° 29/30 = 20 horiz

1/3° 39/40 = 30 vertic

Sämtl. Teile aus Argentan mit

Ausnahme der Verticalität (damit

Instr. exakt mit Boussole ausgerüstet

werden kann.)

Somit ausgerüstet wie 18179

Preis compl. 845.-

Liefer erste Woche Juni 05

Rechn. ist zu stellen laut Devis v. 16. V. 05

18183 Wotkey. Offizier 40. Petersburg 17. 11. 05

1 Aufsatz N 39

Limbus 25/245, corrig. Df. Niv. 24 f. Df.

Verticalkreis 14^{te} D. Sphärische Teilung.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

Parallellimbal 50^{te} M. 3 Libellen. Limbus

vermehrt.

Instr. Kiste & übl. Zubehör.

340.-

1 Declinatorium 45 60.-

1 Rechenrechner 41 360° 35.-

1 Nivellirlibelle 68 18^{te} M. 20.-

1 Lotgabel 55 1 Kestel 51 8.-

4 Pap. Blätter 56 14.-

1 Messerschneidwerk 4 Prop. 25^{te} M. 11.-

1 Taschenrechner 12^{te} M. 7.-

geht mit 18046 477.-

201.-

Mitte April 05. Total 678.-

688.-

27. x. 04.

Hanoi 8. XII

18184

Deloustal

geht mit

04

18192.

Zettel

1 Kreissystem 18 $\frac{1}{2}$ in

Limbusdurchmesser 18 $\frac{1}{2}$ in, mit
Kleine & Mikrometerschraube.
2 Nonien mit Luppen & Blendeu.
Auf den Kestrich aufgesetzt.
Der dazugehörige Aufsatz ist
ebenfalls vermittelt eines Bügels
auf das System aufschraubbar.
Zapfen mit Doppel Linsen aus
Stahl. 3 Handschrauben für
das Kreissystem, 2 kl. Handschrauben
für den Bügel.

Teilung $400^{\circ} 15' 39\frac{3}{40}'' = 50''$

Limbusdurchmesser Mitte Alidatlibelle.

Instr. Kiste mit Schloss & Hand-

griff.

frs 280.-

22. Feb. 1905.

18185

Escher Wyss & Co.

Zettel

1 Mikroskop theodolith. N168M

Genrohr 50 $\frac{1}{2}$, Ortoskop. Okular 9 $\frac{1}{2}$ in.
Vergr. 28 fach. Glasdistanzmesser 1:100
Sonnenglas, Okularprisma mit Sonnenglas.
Horiz. Kreis 15 $\frac{1}{2}$ in, 2 Nonien mit Luppen & Blendeu.
Teilung $360^{\circ} 16' 10''$ Scala 10 Teile
Schätzung 6 Sec.

Verti. Kreis 13 $\frac{1}{2}$ in mit eingedrehter Alida-
de 2 Nonien. Luppen & Blendeu.
Teilung $360^{\circ} 13' 39\frac{3}{40}'' = 30$ Sec.

Aren, Nivellir & Stütze libelle.
Horizont. & vertikal Limbusdeckel
Instr. Kiste. Tellerratio &
übl. Zubehör.

Teilung $360^{\circ} 13' 39\frac{3}{40}'' = 30$ Sec.

Aren, Nivellir & Stütze libelle.

Horizont. & vertikal Limbusdeckel
Instr. Kiste. Tellerratio &
übl. Zubehör.

Poussole $360^{\circ} 12'$

frs 1033.-

Prob. 10%

103.30

netto 929.70

Instr. 850.-
111in 13.-
Non. 30.-
2 Limbus (N138) 58.-
Linsen 8.-
Okular 25.-
Poussole 10.-
1033.-

Instr. erhält die Mexican Light & Power Co.

21. Feb. 1904.

27. x. 04.

Soll Mitte März in Hanoi sein!

18186

Parmentier Geom. à Cosne

Zettel

1 Tachymeter N151

Quadratisches Fernrohr 27 $\frac{1}{2}$ in. Vergr.
30 fach mit Porrolinse & orten. Okular.
Glasdistanzmesser 1:100
Zwei Nivellir libelle auf d. Fernrohr.
Horiz. Kreis 15 $\frac{1}{2}$ in, repetierend mit
eingedrehter Alidade, 2 Nonien.
Nonien mit Luppen & Blendeu.
Verti. Kreis 13 $\frac{1}{2}$ in O, eingedr. Alid.
1 Nonius mit Luppe & Blende. Non.
liegt auf der Okularseite, also rechts.
statt oberhalb wie Libelle zeigt.
Die Verticalalidade trägt eine
Collimationslibelle. Alidatlibelle.
Horizontallimbusdeckel.

Horiz. Teilung $400^{\circ} 15' 39\frac{3}{40}'' = 50''$ Verti. " $15' 19\frac{1}{20}'' = 1'$

Magnetnadel in korrigierbarem
rohrartigen Gehäuse unter dem
Horizontalsystem. Das Eisziehen
der Nadel auf eine Glasskala
wird durch ein Okular beobachtet.
Tellerratio. Kiste. übl. Zubehör

Instr. 700.-
Limbus d. 30.-
Zustellg. f. d. 20.-
Kiste lib. 750

frs 750.-

1 Coradi Planimeter (bestellt) N. 37

90.-

1 Py argt 559 (notiert)

54.20

2 conto frs 500.- ungelte.

18187.

Doulis & Co.

geht mit

Markensendung

18979

18240

18316

Zettel

1 Tachymeter N152

Ausführung nach Catalog.
Fernrohr 50 $\frac{1}{2}$, 30 fach. Porrolinse, ort. Okul.
Glasdistanzmesser 1:100
Horiz. Kreis 17 $\frac{1}{2}$ in Teilg $400^{\circ} 15' 39\frac{3}{40}'' = 50''$
Verti. " 14 $\frac{1}{2}$ " $400^{\circ} 15' 39\frac{3}{40}'' = 50''$
Nivellir lib., Collimat. lib.
Rohr declinatorium. Horiz. Limbusdeckel.
Tellerratio. Kiste übl. Zubehör

Instr. 850
Limbus 30
Zustellg. f. d.
Kiste lib. 20

Preis 950.-

frs 950.-

900.-

spezial 30. x. 05.

27. x. 04.

18194 Schweiz. Bundesbahnen.
Oberingenieur (III)
Ludwig Bösch.

Zürich 6. I. 05

Zettel

1 Niv. Instr. N133

Genrohr 27/325, Länge 24 fach, +, frei.
Nivellirlibelle.
Elevationschraube. Horizontal.
Kleine & Mikrometerschraube.
Dreifuss mit Niv. Schrauben.
Tellerstation. Kiste mit Tragrinne
& übl. Zubehör.

300. -

Dosenlibelle 12. -
Index mit Scala 15. -

312. -

Ende Januar 1905. 327. -

18195 Paul Ossent. Ing. Morger.
La Prunette.

Zettel

1 Niv. Instr. N133

Ausführung laut Cat. 1904
mit 2 Instr.

300. -

Libellenspiegel 15. -

Dosenlibelle 12. -

327. -

12 April 1905.
auf Brigue.

18196 P. Ossent.
geht mit 18195

Zettel

1 Niv. Instr. N133

Ausführung laut Cat 1904
mit 2 Instr.

300. -

Libellenspiegel 15. -

Dosenlibelle 12. -

327. -

15 April 1905.
auf Felsigen.

18197 Gas- & Wasserverke
St. Gallen

Zettel

1 Niv. Instr. N133

Ausführung wie 18194
mit Dosenlibelle

312. -

22 April

27. x. 04.

18198. Paul Nicole / Yverdon 18. IV. 05

Zettel

1 Niveau d'Egault N124.

Genrohr 27/325, Länge 24 fach, frei, +,
Corrig. Libelle unter dem Genrohr
auf dem Balken fest.
Einfache Horizontalkleine.
Dreifuss mit Niv. Schrauben.
Stativ mit Federbüchsenanzug.
Kiste & übl. Zubehör.

250. -

22 April 1905.

18199 Compagnie du Chemin de fer de
Beira au Zambeze (Mozambique)
Südz. Sozial. Brüssel
Avenue Palmerston.

Zettel

1 Niveau d'Egault N124

Ausführung wie

18198

geht mit 18188 per Juli 06.

280. -

Spez. 2/8/06

1. Nov. 04

18200 A. Maye. Géomètre.

St. Ursanne

Zettel

Bestellt am 29. Okt persönlich.

2 Portes à maniv. N77. 4 mètres
à 18 fr 36. -

2 Fiches en acier N73 à 10 20. -

2 Niveau à bulle d'air N57
15 cm à 4.75 9.50

2 Agraffes fixées au bout de la
perche, démontables. à 8. - 16. -

1 Couverture pour une de planche
de 56/75 20. -

28 Nov. 1904.

netto fr 101.50

2. XI. 04.

18201

S. B. B.

Hr. Frauenfeld
18. III. 05

Zettel

1 Bautheodolith 141

Ausführung laut Catalog.

Teilungen $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} 19/20 = 1'$

feste Distzfaßen 1:100

Limb- und Decke

500.-
10.-
25.-

535.-

1ste Woche April.

18202.

Stadtbaumeister Olten.

Olten.

Zettel

best. durch Herrn Ing. Keller. pers. hin
31. I
05

1 Bautheodolith 141

Ausführung laut Catalog.

Teilungen $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} 19/20 = 1'$

feste Distzfaßen 1:100

Limb- und Decke.

Am Stativ 1 Supravonigbar

Nivellir- & Alidatlibelle

nach System Zwicky.

555.-

500.-
10.-
25.-
555.-

18203

Ing. Schwarzenbach

Rüschlikon 29. XI
04

Zettel

Comperator - Einrichtung

bestimmt für die Stadt Olten.

Ausführung nach Skizze

von H. Ing. Schwarzenbach

& nach mehreren Abänderungen.

Material & Arbeit fr 109.-

2 Schutzkappen aus Weißblech

29. Nov. 1904.

22. XI. 04.

18204

Wassermaier & Schaublin

Basel

20. XI.
04

Zettel

1 Stahlcircular 102 cm lang.



1 Meter, durchgehende

Mittelmittelteilung.

2 Knöpfe. Circular vernichtet.

In Etui netto fr 50.-

Ende Nov. lieferbar.

29. Nov. 1904.

18205

Petersburger

Petersburg

209 Kriegsmünstermün.

(29 Okt 04
11. Nov 04)

Zettel

5 Nivellirtheodolithe N146

21. I. 08.

Construction wie 18137/42. die
Lieferung vom Okt. 1904. (6 Stück)
mit Verbesserung des Unter-
baues zu einem Ordouanz

18 cm Repet. theodolith Mod 1904.

Preis per Instr. incl.

3 Reservelibellen 2075

Total 10375.-

28. Febr. 05.

18210

A. Scherrer

Bilin-Sauerbrunn

(Böhmen) 14. XI.
04

Zettel

1 Transittheodolith N165 mit Boussole.

Fernrohr $34/300$ mm, mit 35 fach. Vergr. feste
Distzfaß 1:100 & Reservoglasdistzfaß, beide
seitig durchschlagbar ohne Blend.Horiz. Kreis 20 cm, 2. Nivellir, $360^{\circ} \frac{1}{6}^{\circ} 59/60 = 10''$

Limb- und Decke auf d. Horiz. Kreis.

Auf d. Alidate eine centr. aufgesetzte

Boussole. Maß 74 mm. Teilg. $1/2^{\circ}$.Vertik. Kreis 14 cm, 2. Nivellir, $360^{\circ} \frac{1}{8}^{\circ} 59/60 = 10''$

Collimationslibelle. Stufen, Alidaten

& Nivellirlibelle. Offene Balancierung

Holzstativ. Kiste, Lib. Zubehör.

Instr. 1000.-

Kor. Lib. 35.-

1035.-

1 Chronomet. 3444 35.-

1 " 5 Meter 55.-

fr 1125.-

Lieferbar 15 Dez 04

28. Nov. 04.

22. XI. 04.

18211 Ingt. Peter (Prigischloß) Zürich. 16. XII.

1 Repet. theod 9 1/2 m. N 166. 18. XII. 05

Ausführung laut Catalog Teil 360°
Femrohr mit opt. Feinverstellung 420.-
Linsenscheibe 20.-
Nivellirlibelle 25.-
Feste Stützfüße 1:100 10.- Reservierglas distanz 22.-
Auf Stativ. 1 Fuß verkehrbar 18.-
netto fr 505.-

18212 Louis Deluz. L. Gussane
Ingenieur Avenue de Rumine 3.

1 Repet. theod 9 1/2 m. N 166 mit Boussole.

Ausführung laut Catalog * 420.-
Femrohr mit fest. Stützfüßen
Linsenscheibe 20.-
Nivellirlibelle 25.-
Boussole 50.-
Frankenstück 517.-

* Teilung horiz. 360° 1/3° 19/20 = 1'
" vertic " 1/2° 14/15 = 2'

Mitte März 05.

1 Reparatur. Bestige + schreib. Handtheil
nur Haarn. Zappfenwerk reparieren } 4.80

18213 L. Mianon. Montreux 24. XI. 04

1 Kanalwägenwaage N 95 nach Cat 1897
mit Zappfenstativ 44.-

9. XII. 04

18214 R. Istituto Tecnico
Gabinetto di Topografia Piacenza
Ing. Prof. A. Satta

1 Linsenscheibe N° 68 30 cm.
mit alter Correction & Zwickycorrection zugleich.
Glas 10-15 Sec. ohne Teilstriche & recht
genau in ganzen Länge nach in der Kurve
geschliffen. fr 45.-

12. Dezbr 04

18215/7 Recarte Madrid.

18215/7

1 Pantograph sein System
Längenzüge 53 cm. netto fr 154.-
Verhältnisse 1/15, 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2.
1 dito, Längenzüge 78 cm netto fr 286
1 dito, " 88 cm netto fr 350.-
So rasch wie möglich!

14. XII. 04

18218

Stadtgeometer Schaffhausen

H. Hünegger

1 Messplatte aus Kupfer 65/95 cm 2.5 mm

Neg 60/90 cm per 1 dm²

2 Handgriffe

Kiste in Tannenholz

Spezial 6. I. 05

fr 180.-

Platte bestellt 14. XII

18219

Waffenfabrik Bern.

6 Kalibermessstäbe genau nach Muster.
Verpackung. à 30.- 180.-

18220

Polytechnikum

Prof. (H. Rossmann)

Zürich 26. XII. 04

1 Aufsatz N 38

Contr. laut Cat. 1904.

Femrohr mit Feinoptik 20/190 mit
22 fach. Vergr. corrig. Df.

Teilung 360° 1/3° 19/20 = 1'

Parallelinstrument 43 cm. vernickelt.

Kiste & zubl. Zubehör fr 320.-

1 Linsenscheibe N 68 15 cm 18.-

1 Senkel N 51 3.-

Die nötigen Klöße für:

1 Rechenstisch N 41

1 Boussole N 45

in der Kiste platziert 2.50

fr 343.50

Bis 9. Januar 1905

4. I. 05

18221 Alexandria & Raoul Railway Co. Limited.

Alexandrie 22. XI. 05

1 Baustein N 142

Ausführung genau nach Katalog.

Teilung 360° 1/3° f. d. 1:100 550.-
Linsenscheibe 25.-

1 Winkelspiegel N 23 fr 585.-

fr 611.-

4. I. 05

Ingenieur Patricio A. Suarez Habana

18222

39 y 41 Figuras

Cuba.

fest. best. Mithrasendung pers. hier

29. VII. 05

Zusatz

1 Baustein N142.

Construction genau nach Catalog 1904 18048

Teilung $360^\circ \frac{1}{3} \frac{19}{20}$ fr 550.-

Linsensystem Glasdistanzmesser 1:100 12.-

Dazu: 1 Krumpfscheibe N4 mit Zapfen, Stahl 23.-

je 1 auf 1 N69 Stahlspindel 10 Meter, in 20 Meter Ordnung 46.-

2 Holzspindeln N71 à 4.- 8.-

18223

Hydrometr. Bureau.

Bern 29. XII 04

1 Liniengraph für den Pegel in Aarau

Ausführung der Teilungen & Gravuren auf eine gelieferte Originalplatte genau nach Blaupause vom 29. Dez. 1904 & nachfolgenden kleinen Abänderungen.

frs 90.-

Bemerkung: Weitere Exemplare können mit zum Preis von fr 50.- bestellt werden.

18224

Benziger & Co

Einsiedeln.

1 Dreispitzzirkel nach Skizze

Übertragungs zirkel. 3 feste Spitzen. 13 Mikrometer schrauben.

Ausführung in Argentan & Stahl. Ohne Etui.

frs 850.-

18225.

Eing. Obbauinspektorat

Bern 26. XII 04

1 Nivellierinstr. N133. Extra-Construct.

Ausführung laut Catalog 1904 fr 300.-

(Pat. Lib) Libellenspiegel 15.-

16 für nicht zu lieferndes Stativ 20.-

Bleibt 295.-

Zuschlag für Zeissoptik 30/305, Ocular 34 fach 50.-

" " neues Zappensystem mit Tragearm 40.-

" " Index mit Angabe für rasche Horizontalstellung 13.-

Liefertermin: 15. III. 05 fr 398.-

5. I. 04

18226.

E. Boy. Génie.

Paris

3. I. 05.

1 Tauchmeter N151. Extra-Construct.

Construct. in allgem. laut Cat. 1904, ferner

2 Abänderungen:

1) kein anallaktisches Fernrohr.

2) kein Vertik. Vollkreis. Dafür ein Gradbogen mit flieg. Nominis.

Beschreibung:

Nicht anall. Fernrohr dafür aber Zeiss optik 30/250, Ocular 7^{mm}, Vergr. 35 fach.

Durchschlagbar auf Okularrinne.

Mit aufgesetzter kurzer Blende aus

balanciert mit Reversenlibelle.

Glasdistanzmesser 1:100 & Reservierglasdistanzm.

Horiz. Kreis 15^{mm}, 2 Nomin. Lupp. & Blende.Teilung $400^\circ \frac{1}{5} \frac{39}{40}$

Linsensystem.

Vertik. Gradbogen, Radius 7^{mm}, mit

aufliegender Nomin. Luppe & Blende

Teilung $400^\circ \frac{1}{5} \frac{19}{20} = 1'$

Rohrdehlinatorium.

Offene Balancierung, Centralang.

Nicht mit Torusuntertragband & Lib.

Zubehör:

Zuschlag für Zeissoptik fr 700.-

Linsensystem 40.-

Linsensystem 25.-

Dazu: Richtungsrichtung für Verticalsystem 765.-

1) 1 flexibles Stahlband 1^{mm} 22 35.-Teilung nach Vorschrift. 1,20 in 1^{mm}Ender & best. Dezimeter in 1^{mm}

Nicht vermischt. In Etui 57.-

Masse: 1,22 x 0,045 x 0,0025

2) 1 Platinen Coradi N37. 90.-

mit Text.

3) 1 Transversalmaßstab 30^{mm}

0,07 x 0,3 1/1000 1/2000 1/4000 1/5000 16.-

4) Nachbestellung 1 Platinen Coradi N37 90.-

mit Text

Liefer Mitte Februar 05. fr 983.-

5% bei

Barzahlung.

5. I. 04.

18227.

Samuel Fischer

Basel

Papierhandlg. 30. XII 04

2 Stahlwinkel } Ausführung

1 Transporteur } nach

einger. Paare.

1 Winkel 90° Katheten 250^{mm} 28.-1 " 60° kürzere Katheten 230^{mm} 30.-

1 Transporteur in Argentan nach

spez. Angabe. 32.-

24. Jan 05.

Lieferbar Jan. 05.

5. I. 05.

Chamoson 13. XII
04

18228

A. Maye. Génou.

Zettel

1 Mikroskoptheodolith N184.

Limette de $3\frac{3}{4}$ m, Oculaire astronomique 7 m, grossissant 38,5 fois, à révolution complète entre les montants à fourche. Simple croix de fils.

Cercle horizontal de 18 m. Division 360° en $1'15'' = 4$ minutes. La lecture horizontale se fait par 2 microscopes à fils avec tambour. Le tambour est divisé en 60 parties, la lecture donne $4' = 240''$.

$\frac{240}{60} = 4''$ direct. Le cercle est chiffré de grade en grade.

Couverture pour le limbe horizontal.

Cercle vertical de 15 m de diamètre, alidade incrustée à deux verniers avec loupes et réflecteurs. Division $360^\circ \frac{1}{6}^\circ 59/60 = 10''$.

Couverture pour le limbe vertical.

Niveau mobile sur l'axe de rotation de la limette.

Niveau à niveler, indépendant de la limette.

Niveau nivelable fixe au bras du micro.

Limbe horizontal (voir fig. 168 M. Catalog 1904) 2 niveaux sur l'alidade.

Niveau de collimation avec miroir.

Tripied à plateau en métal de Zénith.

Pompe centrale. Boîte avec bretelles et accessoires.

Livable en juillet 1905. 1800.-

1 Règle en acier avec biseau 1920 m.

3 m

Divisée en centimètres, le premier décimètre en millimètres.

Niveau en étui 45.-

7. I. 05

Colmar 6. I
05

18229

Inst. Gas, Wasser & Elektrizitäts
werke in Colmar

Zettel

1 No. Turke N126

Contr. genau nach Catalog
1904.

Teilung $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{1}{4} \frac{1}{20} = 1'$

frs 245.-

West möglich bis 31. Jan. 05

Somit sicher 1^{ste} Februar.

10. I. 05.

18230

E. Piffaretti. Genou.

Riviera

9. I. 05

1 Stahllineal 102 m lang

Teilung 1 Meter in Zentimeter,

Stab vernickelt. In Etui frs 40.-

18231. Giuseppe Jetti, Locarno.

Fein Cylinder, Krängscheibe N12.
mit Riffen und Stoll. frs 57.-

18232

Section de fortification

Sofia-Bulgarien

16. Jan
05

1) 1 Universal-Niv. Turke N146 aus Cat. 1897

nach type 144 im Cat 1904 N18169

Analog. Fernrohr, terrestrisch, feste Hf. 1:100

Teilungen $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{1}{4} \frac{1}{20} = 1'$

Limbenbeschützdecke.

Hinte & übl. Zubehör

661.-

2) 1 Nivelloblatte N83. mit 2 Handgriffen

Seitel N53, Seitelbenklage.

Dosenoblatte N50

95.-

3) Aufsatz 38 N18232 nach Cat 1904.

Analog. Fernrohr mit terrestr. Ocular, feste Hf. 1:100

Hinte & übl. Zubehör. Teilg $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{1}{4} \frac{1}{20} = 1'$

340.-

4) 1 Nivelloblatte N83. terrestr.

ohne weiteres Zubehör

45.-

5) 1 Messstisch N27 17993

mit Lederkappe. 1 Tischblatt $5\frac{1}{2}$ m

176.-

6) 1 Rechenständer Wild N41 360°

35.-

7) 1 Boumole N45, verbesserte Tourne

60.-

8) 1 Seitel N51

3.-

9) 1 Lotgabel N55

5.-

10) 4 Papierklammer N56

14.-

11) 1 Linienlibelle N68 15 m.

18.-

12) 1 Stahlmessband N69 20 m

46.-

13) 20 Zählradel N72

10.-

14) 1 Stahllineal 102 m, ohne Teilung

40.-

vernickelt in Etui

15) 3 Rißzange, gute Kombination

225.50

à 91.-, 69.-, 65.50

16) 1 Transporteur N626 $360^\circ \frac{1}{2}^\circ$ in Etui 48.20

frs 1821.70

Anfang Februar 1905

23. Febr. 05



Kern_Nummernbuch_Nr_31_S_102.jpg