




7. II. 05 1905. Zürich 22. II. 05.
18236 Wasserversorgung
spez. f. d. M. B. H. A. v. d. R.
Ingr. Peter.

1 Repet. theod. 18% Mod 1904

Neues Zappfenwerk Mod 1905
Trag & Führerwerk.
Fernrohr $33\frac{1}{2}$ mm; Ocular 9 mm Vergr 30-fach
beidseitig drehbar ohne Blende f. d. Fernrohr.
Horiz. Kreis 18 mm, 2 Nivell. mit Lapp. f. Blende.
Linsensuche.

Teilung $400^{\circ} 15' 39/100 = 20''$
Vertik. Kreis 15 mm, 2 Nivell. mit Lapp. f. d. R.
Linsensuche, Collimationslibelle.

Teilung $400^{\circ} 15' 39/40 = 50''$

1 Nivell. libelle Port. Zürich mit Spiegel
2 Alidadenlibellen
1 Nivell. libelle mit Spiegel
Centralanhang.
Tellerstativ.
Kiste & übl. Zubehör.

geht am 8. II. 05
mündl. pers. über
einges. Peter.
Ingr. Peter.
fast unbenutzt

1 Moderationsplan

10.	—
15.	—
8.	—
15.	—
10.	—
60.	—
106.	—

18237 Wellington, New Zealand
Musterzeichnung. geht mit 18350

1 Rep. theod. 12% N 167 Mod 1904

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 360° . 2 Libellen. 600.—

Zuschlag für
horiz. Linsensuche 25.—
Nivell. libelle 25.—



Bemerkung: Der Preis wird f. d. compl.
Instr. angegeben & ist dieser mit
fr 750.— zuzusetzen laut Budget + 10% 75.—
fr 820.—

750.—
75.—
820.—

18238 Ernst Blatter Geom. Interlaken

1 Rep. theod 12% N 167. Mod. 1904

Constr. laut Cat 1904

Teilung 400° 2 Libellen. 600.—

Zuschlag für
horiz. Linsensuche 25.—
Nivell. libelle 25.—
Verh. f. d. Fern 20.—

Zettel

geliefert
31. VIII.
05.

fr 680.—

fr. Blatter bis 29. III. 26.
ab 30. III. 26. an
R 391. III. 26.

7. II. 05

1905

Zürich 22. /
07.

18236

Wasserversorgung

spez. f. d. McClaver
Jugr. Peter.

Engl. Peter.

1 Repet. thread. 18^{cm}. Mod 1904

Neues Zappfenwerk Mod 1805

Trag & Führer.

5
Zachal

fernrohr $\frac{33}{170} \frac{mm}{mm}$; Object. Ocular $9 \frac{mm}{mm}$ Vierz. 30fach
beidseitig durchschlagbar ohne Blende. f. 2.5 mm
Horiz. Kreis 18 mm, 2 Nasen mit Lappen & Blenden.
Linsendeckel.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{99}{100} = 20''$

Verk. Preis 15^{fr}, 2 Nomin mit Lapp. & Pl.
Lith. u. Druck, Compositionslibelle.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{39}{40} = 50''$

1 Heulibelle / Pat. zwischy mit Sping

2 Alidadenlio Allen

1. Niveaufarbe mit Spiegel

Centralangung.

Tellerstatio.

Kiste u. i. d. l. Zubehör.

30
mit 1/2
geht am 8. II. of
munde pers. hier
ein geschw. von
Jugl. Pekar.
Jost. 1880
last
Duis

	fr 1000. —
1 Moderationsglas	10. —
1 Okularprisma mit Linsungl	15. —
1 Linsunglas allein	8. —
1 Lup. Verknüpf.	15. —
1 Obj. - Spiegel	10. —
1 Leberköffer	20. —
	<u>1108. —</u>

18237

8. III 10 gelief an Gebz. Selzer.
Winterthur 7. III 10
Jury. Cont. Kat V. mit ohne Coll. Uebell.
Reduct. d. d. m. Fr 800. —
1 Vorz. Nov. 20. —
an Pf. e. 7 1/2 % 780. —

1 Rep. to

Const. near 1900

Teilung 360°. 2 Lötstellen

Zuschlag für

horiz. *Leucostictus* 25. -
Nivivivipila 25. -

Federal

Bemerkung: Der Preis wird f. d. compl.
Inscr. angegeben & ist dieser mit
fr 750.-.zusetzen laut Berichtigung

for 200.00 - "inserten laut Bering + 10%
 Nr 40 für meine Frau Wellington f. 1975. Kinball, Transport etc

18238

Ernst Blatter Geom.

Superlachen

1 Rep. thread 12 $\frac{1}{2}$ in. / N167. Mod. 1904

Count. last Oct 1904

Teilung 40/0 2 Litern. 600.

Zuschlag für 1.100 10.-

Nivallivibella 25.

Vorherige. furs 20.

Zeddell

geliefert
31. VIII
05

f 680.

Hr. Blatter Dec 29th. 26.
Wm. S. J. Hurdman
R 391. III. 26.

7. II. 05

18239

E. Pfenniger Zürich
Klausurstr. 1. Sep. 041 Rep. theod 12 $\frac{1}{2}$ in. N 167. Mod 1904

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 360° $\frac{1}{3}$ 2 Libellen. 600.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

horiz. Linienstücke 25.-

Nivellirlibelle 30.-

Lieferbar Jan. 06. frs 665.-

dazu 1 Kugelsollplanimeter N 32 a 750.-

Balmer Jak. Meiringen. pers. hier 18. III. 05

~~Dankeschreiben~~ 18379~~Mutterseide~~1 Rep. theod 12 $\frac{1}{2}$ in. N 167 Mod 1904

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 400° $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ 2 Libellen. 600.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

horiz. Linienstücke 25.-

Nivellirlibelle 25.-

Fuss vertheilungsg. 20.-

Lieferbar Jan. 06. frs 680.-

18241

P. Rychemer. Ingen. Engelberg

Baumuntersuchung pers. hier 15. Okt.

1 Bauntheodolith N 141

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 400° 500.-

Zuschlag für feste Df. 10.-

Linienstücke 22.-

1 Schild mit Gravur 3.-

2/10 geg. Nachtr. zu senden. frs 535

18242

St. Gallen 14. IV. 05
Bodensee - Toggenburgbahn

1 Bauntheodolith N 141

Constr. laut Cat 1904

Teilung 360° 500.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

Linienstücke 22.-

532.-

7. II. 05

18243

E. Pfenniger Zürich
Klausurstr. 1. Sep. 04

Zettel

1 Bauntheodolith 141

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 360° 500.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

Linienstücke 22.-

532.-

18244.

St. Gallen
Bodensee - Toggenburgbahn

Zettel

1 Bauntheodolith 141

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 360° 500.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

Linienstücke 22.-

532.-

18245

Boretta et Luzzi
Repräsentants.

Samaru.

pers. hier 17. III. 05

Zettel

1 Kreissystem 18 $\frac{1}{2}$ in.Linienstücke 18 $\frac{1}{2}$ in. mit kleinen 1. Weir.
schraube. Linienstücke.

2. Nivellir mit Zuppen & Blenden.

Das System auf dem Messtisch aufgesetzt.
Der dazugehörige Aufsatz ist ebenfalls
vermittelst eines Bügels auf das System
aufschraubbar. Zapfen mit Doppel.
conus aus Stahl.

3 Handschrauben f. d. Kreissystem.

2 kl. Handschrauben für den Bügel.

Teilung 360° $\frac{1}{3}$ $\frac{39}{40}$ = 30"

Nivellirlibelle.

Instr. kiste mit Schloß & Handgriff

280.-

geht mit 18250 N 29

18301 N 39 p. Ende April d. 20.

18246

Paul Boeckhaud

Hanoi

Zettel

1 Kreissystem 18 $\frac{1}{2}$ in. genau wie 18245

Teilung ?

geht mit N 18193.

7. II. 05

18239

Elektrizitätsgesellschaft
Alloth. München
urisch
epöt

1 Rep. theod 12 $\frac{1}{2}$ in. N167. Mod 1904

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 360° $\frac{1}{3}$ 2 Libellen. 600.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

horiz. Linienstücke 25.-

Nivellirlibelle 30.-

Zettel
Theodolit
29. I. 06

Rüfenbar Jan 06 - für 665.-

dazu 1 Kugelsollplanimeter N32 a 750.-

Balmer Jak. Meiringen. pers. hier 18. III. 05

~~Dankst. Althaus~~

~~Mutterseidung~~

18240

1 Rep. theod 12 $\frac{1}{2}$ in. N167 Mod 1904

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 400° $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ 2 Libellen. 600.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

horiz. Linienstücke 25.-

Nivellirlibelle 25.-

Für verhäng. Maß 20.-

Zettel
18. Sept.

~~Einige andere~~

~~Einige andere~~

18241

P. Rychemi. Tüpf. Engelberg

Baumunternehmung pers. hier 15. Okt.

Zettel

1 Bauntheodolit N141

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 400° 500.-

Zuschlag für feste Df. 10.-

Linienstücke 22.-

1 Schild mit Gravur 3.-

2/10 gg. Nachtr. zu senden.

18242

St. Gallen
14. IV. 05
Bodensee - Toggenburgbahn

Zettel

1 Bauntheodolit N141

Constr. laut Cat 1904

Teilung 360° 500.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

Linienstücke 22.-

532.-

29. April 1905.

7. II. 05

18243

E. Pfenniger, Zürich.
Klausur

Zettel

1 Bauntheodolit 141

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 360° 500.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

Linienstücke 22.-

532.-

11. Jan 06

2^{te} Rep. ent. 20. VII. 1917. v. Mrs. Müller 3.3. Freiwil. K. B. (B. B.)

18244

Bodensee - Toggenburgbahn St. Gallen

Zettel

1 Bauntheodolit 141

Constr. laut Cat 1904.

Teilung 360° 500.-

Zuschlag für feste Df 1:100 10.-

Linienstücke 22.-

532.-

29. April 1905.

geht mit 18242

18245

Boretta et Luzzi
Repräsentants.

Samaden

pers. hier

17. III. 05

Zettel

1 Kreissystem 18 $\frac{1}{2}$ in.

Linienstücke 18 $\frac{1}{2}$ in. mit kleinen 1. Weir. schraube. Linienstücke.

2. Nivellir mit Zuppen & Blenden.

Das System auf dem Messtisch aufgesetzt. Der dazugehörige Aufsatz ist ebenfalls vermittelt ein Bügel auf das System aufschraubbar. Zapfen mit Doppel. conus aus Stahl.

3 Handschrauben f. d. Kreissystem.

2 kl. Handschrauben für den Bügel.

Teilung 360° $\frac{1}{3}$ $\frac{39}{40}$ = 30"

Midadulibelle.

Instr. Kiste mit Schloß & Handgriff

280.-

geht mit 18250 N29

18301 N39 p. Ende April d. 20.

18246

Paul Boeckhard

Hanoi

Zettel

1 Kreissystem 18 $\frac{1}{2}$ in. genau wie 18245

Teilung ?

geht mit N° 18093.

15. April 1905

18247. Person Bestellt per Telegr. 10. II. 05
Zettel
1 Meßtisch N29
in Kiste mit Tellerstativ.
kurz feb. 05.

18248 Person Bestellt p. Telegr. 10. II. 05
Zettel
1 Meßtisch N29.
in Kiste mit Tellerstativ.
kurz feb. 05.

18249 Person Bestellt p. Telegr. 10. II. 05
Zettel
1 Meßtisch N29
in Kiste mit Tellerstativ.
kurz feb. 05.

18250 Biretta & Luzzi Smaaden.
Zettel
1 Meßtisch N29 29. IV. 05
in Kiste mit Tellerstativ. 200.-
2 Tischblätter 55/55 à 18.- 36.-
2 ne Ring 7.-
geliefert mit 18301 & 18245. 243.-

18251 Kautow-Forstamt. Glarus 4. V. 05
Zettel
1 Holzgebirgsaufsatz N38
Fernrohr 23/190, Obj. 9 mm, 21 fach. corrig. fester Df.
Verbis. Kreis 14 mm Ø sitzt auf der Fernrohrdrehere.
Mikroade mit 1 Nivier & Collimatorlibellen.
Teilung 360°
Peripherieteilung. Ablesung mittelst starker Lupe.
Parallellinial 43 mm, vernickelt.
Nivellier & Spitzaufsatzlibelle.
Instr. Kiste & übl. Zubehör 320.-
fern: 1 Suchel. N51 3.- 1 Boussole N45 60.- 63.-
4 Pap. bl. N56 14.- 1 Lib. N68 15 1/2 18.- 32.-
1 Lotzabel N55 5.- 1 Wandschub N13 7.55 12.55
1 Meßtisch N6. 17997 mit Zubehör 230.50
Bis Ende Mai. für 658.05

7. II 05 E. Tomasetti. Locarno 13. X. 05
Zettel
1 Holzgebirgsaufsatz N38.
Constr. laut Cat. 1904
fest 2/1.000
Peripherieteilung
Teilung 400° 15' 19/20
Parallellinial 43 mm, vernickelt.
Kiste & übl. Zubehör. 320.-
Glandis-Anzeiger 1:100 12.-
1 Boussole N45 400° 60.-
1 Rechenrechner N42 400° 30.-
(Anleitung gratis)
1 Lotzabel 5.- 1 Lineal 15 1/2 18.- 23.-
1 Suchel. N51 3.- 4 Pap. bl. N56 14.- 17.-
Bis 19. Okt. spatest. für 462.-

18253 Truniger A. Conc. geom. Appisau 26 VIII 05
Zettel
1 Aufsatz 40.
Constr. laut Cat. 1904. feste
Fernrohr 27/325, fein, Vergr 26 fach. corrig. Df.
Teilung 360° 15' 19/20 auf d. Peripherie.
Parallellinial 60 mm, vernickelt, 5 mm Ausladung
3 Libellen } Kiste & übl. Zubehör 360.-
neuestes Patent }
1 Meßtisch N. 27. 18314 160.-
Tischblatt 60/60 20.-
Bis 9. Septbr 05 540.-

18254. Bietenholz. Conc. geom. Lachen-Vorwil 27. IV. 05
Zettel
1 Aufsatz 40
Constr. laut Cat 1904.
Fernrohr mit Zeinoptik. corrig. Df. Vergr 26 fach.
Peripherieteilung 400° 15' 19/20
Parallellinial 60 mm, vernickelt.
3 Libellen. Kiste & übl. Zubehör. 360.-
klöße für 1 Rechenrechner N41 2.-
1 N45 60.- 1 N51 3.- 1 N68 18 mm 20.- 83.-
Dazu: 18481 Meßtisch N29 200.-
Tischblatt 60/60 20.-
1 Stahllineal 102 mm, vernickelt
2 Hauptst. in Etui.
1ste Decim 1/2 mm, Rest Millimeter.
Jeder Centimeter mit Zahl. 55.-
für 720.-

II. 05
18255 E. Pfeiffer Zürich
Klausurstr. 1. Etage
Zettel
1 Niveau 3' Egault 127 mit Teilung

Constr. laut Cat. 1904.

Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3} \frac{19}{20}$

Drehbar montierte Ableschluppe.

Statio mit Federbruchsanzug.

Kiste & ...

285.-

Kiefer

18256 Société genevoise
d'Optique

Zettel

1 Niveau 3' Egault 127 mit Teilung

Constr. laut Cat. 1904.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5} \frac{19}{20}$

Drehbar montierte Ableschluppe.

Statio mit Federbruchsanzug.

Kiste & übl. Zubehör.

285.-

zurück erhalten
27. VII. 07.

18257. E. Pfeiffer Zürich
Klausurstr. 21. II. 06
Zettel

1 Niv. Instrument N 113. Depot?

fernrohr $\frac{23}{170}$, +, Vergr. 20 fach, fest.

Corrig. lib. über dem Lager fest.

Teilerstatio.

Kiste & übl. Zubehör.

170.-

18258 Schule in Marbach A. Dietl P.
15. VIII. 05.

Zettel

1 Nivellir - Instrument N 115.

Constr. genau nach Cat 1904.

fernrohr $\frac{23}{170}$, +, Vergr. 20 fach, fest.

Kleine & Mikrometerschraube.

190.-

spät 20. VIII.
05.

II. 05
18259
Zettel
1 Nivellir - Instrument N 115
neu N 105.
Constr. laut Cat. 1904.
fernrohr $\frac{23}{170}$, +, Vergr. 20 fach, fest.
Kleine & Mikrometerschraube.

1 N 25. neu N 16.

1 N 12 " N 7

190.-

220.-

30.-

42.-

fs 292.-

18260

Zettel

1 Nivellir - Instrument N 17.

fernrohr $\frac{23}{170}$, +, Vergr. 20 fach, fest.

Nivellirlinien. Dreifach mit Niv.-Schrauben.

Teilerstatio.

Kiste & übl. Zubehör.

200.-

18261.

Zettel

1 Nivellir - Instrument N 17

Construction laut Cat. 1904.

200.-

18262. Oskar Pucher. Zugr. Sulzer
S. B. B. Thurgau. 4. 10
05

Zettel

1 Nivellir - Instrument N 119

Constr. laut Cat. 1904.

220.-

Bis 14. Okt. 05.

18263 E. Pfeiffer Zürich
Klausurstr.

Zettel

1 Nivellir - Instr. N 119

Constr. laut Catalog 1904

220.-

18255 E. Pfeuniger Zürich
Klausurist. Depot
Feddell
1 Niveau S' Egault 127 mit Teilung.
Constr. laut Cat. 1904.
Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20}$
Drehbar montierte Ableschuppe.
Station mit Federbrückenanzug.
Kiste & übl. Zubehör. 285.-
Lieferbar Jan. 06 Geld bef. 24. 1. 06

18256
Feddell
1 Niveau
Constr. laut Cat. 1904.
Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{19}{20}$
Drehbar montierte Ableschuppe.
Station mit Federbrückenanzug.
Kiste & übl. Zubehör. 285.-
zurück erhalten 27. VII. 07.

18257. E. Pfeuniger Zürich
Klausurist. Depot
Feddell
1 Niv. Instrument N 113.
Fernrohr $23 \frac{1}{20}$, +, Vergr. 20 fach, fest.
Corrig. Lib. über dem Lager fest.
Teilerstation.
Kiste & übl. Zubehör. 170.-

18258 Schule in Marbach A. Dietl. P.
Feddell
1 Nivellir - Instrument N 115.
Constr. genau nach Cat. 1904.
Fernrohr $23 \frac{1}{20}$, +, Vergr. 20 fach, fest.
Kleine & Minimeter-Schraube. 190.-
sp. 20. VIII. 05.

18259 Papadimos
Feddell
1 N.
Constr. laut Cat. 1904.
1 N 25. mit N 16. 190.-
1 N 12. " N 7. 220.-
190.-
220.-
30.-
42.-
fs 292.-

18260
Feddell
1 Nivellir - Instrument N 17.
Fernrohr $23 \frac{1}{20}$, +, Vergr. 20 fach, fest.
Nivellirlibelle. Dreifach mit Niv.-Skalen.
Teilerstation.
Kiste & übl. Zubehör. 200.-

18261.
Feddell
1 Nivellir - Instrument N 17.
Construction laut Cat. 1904.
200.-

18262. Oskar Bucher Sulgen
Feddell
1 Nivellir - Instrument N 119
Constr. laut Cat. 1904.
220.-
Bis 14. Okt. 05.

18263 E. Pfeuniger Zürich
Feddell
1 Nivellir - Instr. N 119
Constr. laut Catalog 1904
220.-

8. II. 05

Novorossisk

18264. Ingr. S. Hallistratow.

Zettel

1 Niv. Juste N121 mit Teilung.

Fernrohr $23/270$, Vergr. 20 fach, +, frei.
frei Nivellierlibelle.

Kreis 8 Grad O, 1 Nivis mit Luppe 1 Bl.

Teilung $360^\circ 1/3^\circ 19/20 = 1'$

Kleine 1 Mier. Skala.

Dreifuß mit Nivellierschrauben. Zentralanhang

Fellerrstativ.

Kiste & übl. Zubehör

260. -

1 Prisma N24

20. -

für 280. -

18265

Salvisberg & Co. fribourg

15. III. 05.

Zettel

Entrepreneurs. Boudo de Perolles.

1 Niv. Juste N121 mit Teilung.

Ausführung wie 18264.

Teilung $400^\circ 1/2^\circ 24/25 = 2'$

1 Reflexionsprisma N24

260. -

20. -

Bis Ende März.

280. -

18266

Impresa Costruzioni.

Guinaglio

Zettel

Frane. Caravati & Co.

Valle Maggia

4. III. 05

1 Niv. d'Égault N123

Fernrohr $23/270$, Vergr. 20 fach, +, frei.

Längl. Libelle unter d. Fernrohr auf Balken fest.

Einfache Kanne.

Dreifuß mit Nivellierschrauben.

Stativ mit Fernrohrumhang.

Kiste & übl. Zubehör.

210. -

Lieferbar 20. III. 05

18267

O. Seger Bauführer.

Goldach.

11. IX.

05

Zettel

1 Niv. d'Égault N123

Constr. genau nach Cat 1904.

210. -

8. II. 05

18268

Zettel

Pilliviller & Co. Zürich

18. IV. 05

1 Niv. d'Égault N126 mit Teilung.

Constr. laut Catalog

Teilung $360^\circ 1/3^\circ 19/20 = 1'$

Ablesung mittelst Theodolithkuppe

24. V.

245. -

Per Ende April.

18269

Zettel

Rahm in Pörsau.

1 Niv. d'Égault N126 mit Teilg

Constr. laut Catalog.

Teilung $400^\circ 1/2^\circ 24/25 = 2'$

Ablesung mittelst Theodolithkuppe.

April 26. VIII.

05

245. -

18270

Jos. Perler.

Winnweiler

Zettel

Entrepreneurs.

best. v. Hartung. Fribourg.

1 Niv. Juste. N111

Fernrohr $23/270$, Vergr. 20 fach, +, frei.

frei Nivellierlibelle.

2 vert. Niv. Stativ & 2 Gegenstativ.

Stativ mit Metakopf.

Juste Kiste & übl. Zubehör.

Teilung auf der Ziffern

scheibe $360^\circ 1^\circ$ Nivis 9/10

190. -

15. -

205. -

18271

Zettel

1 Niv. Juste N111

Constr. laut Cat. 1904.

190. -

18272

Zettel

1 Niv. Juste N111

Constr. laut Catalog 1904

190. -

8. II. 05

18273

Zettel

1 Niv. Instr. N 112.

fernrohr $27/325$, Vergr 24 fach, +, frei.
frei. Nivellierlibelle.
2 vert. Niv. Schrauben, 2 Gegenfedern.
Stativ mit Metallkopf.
Kiste & übl. Zubehör.

220.-

18274.

Zettel

1 Niv. Instr. N 112

Constr. laut Cat. 1904.

220.-

18275

Zettel

1 Niv. Instr. N 112

Constr. laut Cat 1904

220.-

18276

Maschinenbau-Werk-
stätte.

Hingegenbuchsee

26. II. 07.

Zettel

1 Niv. Instr. N 105

fernrohr $23/170$, Vergr 20 fach, +, fest.
Corrig. Lib. über dem Fernrohr auf 8. Lager fest.
2 horiz. Nivellierschrauben mit 2 Gegenfedern.
Stativ mit Metallkopf.
Kleine & Micrometerschraube.
Kiste & übl. Zubehör.

190.-

1 Nivellierlatte 3 Meter 28.-

fs 218.-

18277

Th. Ernst. Optiker Zürich.

Zettel

1 Niv. Instr. N 105 101 Kat IV.

Constr. wie 18276.

Ausführung laut Kat.

150.-

190.-

10%

15. II

05

18278

Haus Hengeler
Tiefbangerstraße.

Remise

14. II. 05

Zettel

1 Winkelmesser N 22 mit Ablesung.

fernrohr $23/190$ mm, fernest. Ocular. feste Df. 22 fl.
durchschlagbar in 2 vert. Stütze. Vergr.
frei Nivellierlibelle. Pat. länger als gewöhnl.

Horiz. Kreis 15° , 1 Niv. mit Luppe & Bl.

Teilung $360^\circ \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

Kleine & Micrometerschraube.

Vert. Kreis mit 1 Niv. mit kleiner
& Micrometerschraube. Luppe & Blende.

Teilung $360^\circ \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

Doppelbille auf der Ablesung.

Dreifuß mit Nivellierschrauben.

Centralantrieb

Federstativ, Höhe 1,4 Mtr. bei gespreizt.
ten ferner auf einem Kreis von 1 Meter.

Kiste mit Tornistertragband &

übl. Zubehör.

fs 290.-

Zuschlag für: feste Df. 1:100 10.-

fernest. Ocular 20.-

bessere Optika, gröss. Rohr

großere Libelle etc 40.-

Kiste zum tragen eingerichtet 12.-

fs 372.-

Lieferbar sicher Mitte März.

15. II. 05

18279

E. Remy. Gén. de l'armement
Résidence supérieure du Tonkin
Hanoi (Indo-Chine)

Hanoi 6. I

05

Zettel

Rep. theod 9^{te} N 166 mit Änderungen

Constr. in allg. nach Cat. 1904. Preis 420.-

Glas, Stativmesser 1:100 12.-

Nivellierlibelle Pat. 25.-

Leinwandstube 22.-

Anallat. fernrohr. Zuschlag 35.-

Zuschlag für: Optika $23/190$ statt $20/110$

bessere Stütze, größere Kiste 35.-

Abzug für nicht zu liefernde

54 g.-

Amblyelle 20.-

Halt ein Vollkreis erhält das Instr. 1 Grad.

529.-

bogen von circa 8^{te} Radius mit 1

aufzieh. Niv. Teil $400^\circ \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

Diese Arbeit setzen wir gleich der Arbeit

für Vollkreis.

Unser Entgegenkommen für seine

529.-

Bemühungen

29.-

Ende März 05

Preis netto 500.-

1. III. 05.

18290

Palatz. Zug.

Lausanne

12. VI. 05

L. Edel

1 Transith N: 165

fernrohr $3\frac{4}{500}$, 30 fach, Glasobjektiv +
Porrolinse; in runder Stütze auf Ocular.
sehr durchschlagbar.

Horiz. Kreis $20\frac{1}{2}$ in $\emptyset$, 2 Niv. mit Lappen & Blenden.

Teilung: $360^\circ \frac{1}{6} \cdot 59/60 = 10''$

Limbursche.

Vertik. Kreis $14\frac{1}{2}$ in $\emptyset$, eingedr. Alidade mit

2 Niv. Lappen & Blenden.

Teilung: $360^\circ \frac{1}{6} \cdot 29/30 = 20''$

Nivellir, Stützen, Alidaden & Collimations-
libelle.

Boussole zentrisch zwischen der Stütze auf
der Alidade. Teilung $360^\circ \frac{1}{2}$ Nadel
mit Schraube & Saphirstein.

Centralanzug. Doppelschüssel.

Offene Balancierung Holzständerstativ.

Kiste & übl. Zubehör. Brutto 1000.-

Feste St. 1:100 10.-

Nivellirlibelle 30.-

1040.-

7. III. 05.

18291

Elektrizitätswerk Libel, Hrisan.

Bureau St. Gallen 4. III. 05

1 einfacher Winkelmesser N22

fernrohr $2\frac{1}{62}$. feste St. 1:100.

Teilungen $360^\circ \frac{1}{3} \cdot 19/20 = 1'$

Ausführung genau nach
Catalog 1904.

feste St. 290.-

300.-

Lieferbar Ende März 05

23. März 1905

15. III. 17

Hier zur Rep.

7. III. 05

18292.

J. Th. Ruckstuhl.

Winterthur

Stadtgemeinder

pers. hier
21. II. 05

L. Edel

1. Microscop theodolith 21 in ohne Höhenkreis

fernrohr $3\frac{7}{500}$, ortoscop. Ocular $9\frac{1}{2}$ in, 35-
Vergrößerung 35 fach. Fadenkreuz mit
Doppelverhalsfaden, beidseitig
durchschlagbar ohne Blende; Blende
wird beigegeben. (wenn, wird das
fernrohr nur auf der Objectivseite
durchschlagbar)

Teilung auf horizontalem Limbus

$400^\circ \frac{1}{10}^\circ$

Ablösung mittelst 2 Filarmicroscopen,
Hemistoptika. Ablösung an der
Fronel $10''$

2 Alidadenlibellen zwisch.

Alidadenlibelle mit Spiegel, Pat.

Offene Balancierung (hierw. wird das neue Reussystem ver-

wendet, wo keine Balancierung
nötig (Resultat eines Versuchs ist
maßgebend.)

Limbursche, Centralanzug.

Stativ mit gespaltenem Fuss.

Feder mit Rand, Teilungsgroßanordnung.

Preis für 1 compl. Instr. fr 2000.-

Zusatz für: Limbursche 40.-

Gelbes Farbglas v. Zeiss auf

Stückbar auf das Ocular 10.-

Letzt. großer Sackel 5.-

Centralblock in's Stativ mit Pat. Dorn,

libelle. Glas $30\frac{1}{2}$ in $\emptyset$, Sackelose 12.-

Lederbeutel mit 3 Schnallstücken 50.-

1 Torniertragband. 1 Lederbeutel

Total 2117.-

Abzug für nicht zu lieferndes

Hörsystem (Kreis, Alidade,

Collimationslibelle) 267.-

Neu netto 1850.-

Garantie für tadelloses Funktion

min.

Liefertermin: mögl. bald!!

10. März 1905

27. III. 05.

18293

Zusatz

1 Rep. theod. 9¹/₂ m, abgemindert

fernrohr 20¹/₆₂, 12 fach. Vergr. +,
in hoher Spitze, Ocularseite durchsichtbar.
Vertik. Gradbogen 6¹/₂ m Radius, 1. Nomin.
Luppe & Blende. Die Fernrohraxe ist fest
in d. Spitze, also Lagerstück nach Art
des Bautheod. 142 & Tachymeter.

Unterbau genau nach Cat.
Linsensätze. 2 Nomin. mit Luppen & Blenden.
die Luppenträger nicht abnehmbar, da
Kiste wegen dem größeren Fernrohr an
für sich größer wird.

1 Nivellirlibelle & 1 Stützlibelle.
Centralanzug. Federstativ.
Hartholz Kiste & nbb. Zubehör

(Vergleiche mit 18279)

18294.

Gedr. Sulzer ^{17. VI} 05

Zusatz

1 Calderoni N144. $360^{\circ} \frac{1}{3} \frac{19}{20} = 1'$

Constr. laut Cat 1904. 500. -
fern 1:100 10. -
Linsensätze 20. -
1. 4 stückige N1 mit Zappennut & Stütz 539. -
1. N13 für 26. - 2. N176 a 14. - für 28. 54. -
1. N174 3mm für 20. - 2. N176 lat 81 a 23. - 46. - 66. -
10 Talans 2 1/2 m. 50. -
für 721. -

18295.

Festungsbureau - Undermatt

Zusatz

Umwandlung von 4 12¹/₂ m Positionen
Quadranten

Die vorhandene 360° Teilung soll
umgeändert werden in eine
R°/100 Teilung. (R = 755 m)
Nomin. Grad, nimm. Nivellirgenauigkeit.
Anweisung der kleinen Trommel.
Alle Teile genauhalt. Quadrant
montiert und gangbar gemacht.
per Post für 80. -
für 320. -

Bis anfangs Mai!

27. III. 05.

18296.

Ingr. H. Schwarzenbach

Rüschlikon

Zusatz

Präzisionsstrichmessen

Constr. nach Angaben von Herr
Ing. J. Schwarzenbach (3 Skizzen)
genau nach Abänderungen &
Verbesserungen seitens der Firma
Kern & Co.

Der Apparat wird aus einem
15 m Rep. theod. fremdes Fabri-
kat montiert.

Bem.: Dieser Ingr. bezog.
die Arbeit

05.

18297.

Voith

geht mit 17967

Zusatz

1 Röhrenstativ zu N129

Constr. laut Zeichnung & früher
schon geliefert.
In solidem Lederetui.

Zusatz

Preis laut Berechnung.

Gautier Voranfrage

12. -

Etui 20. -
Halter 94.80
Laut Berechnung
17.50%

114.80

18298.

R. da Silva Nogueira
Rue Lafayette 83 bis
für "Casa Freitas. S. Paulo"

Paris 27. IV. 06.

Zusatz

1 Tachymeter N151

Ausführung genau nach Cat 04.
Glaslib.
Einischaltlinie.
Reversionslibelle (120 x 14 ; 15-20")
Hörs. Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5} \frac{39}{40} = 50''$ 2. Nomin.
Vertik. $15^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$ 1. Nomin. rechts.
Collimatorlibelle mit Hand-schraube.
Linsensätze.

Kiste & Federstativ 750. -
Zusatz: 3 versch. Lins. & Stütz 45. -
1 Lederkoffer 50. -
1 Monotachometer N155 80. -
1 Anleitung f. Verifikation
1 Instruction f. Monot. 7.50
1 kurze glatte 5 Meter 55. -
1 Nivellirlibelle N49 20. -

18299
(bis 17. III. 06)
für 1007. -

27. III. 05. gehört zu 18298. Paris
 18299 R. da Silva Nogueira 27. II. 06.
 Rue Lafayette 83 bis
 für "Casa Pretin S. Paulo"
 Zettel
 1 Tachymeter N151
 Ausführung genau nach Cat 04.
 & nach 18298
 genau wie im 18298
 per 17. V. 06. für 1007.50

18300 Stambach. W. Thur 15. III. 05

Zettel
 1 Aufsatz N39

fernrohr 25/245, optosc. Ocul. Hensoldt.
 optik. Vergr. 24 fach. Corrige. Df.

Kreuzlibelle, einf. Constr.

Collimation & Spitzenfusslibelle.

Parallellinial 50 cm. Krennfeldt.

Peripherieteil 400° 1/5° 19/20 = 1'

Kiste & nöl. Zubehör. Preis extra 310.-

Summe:
 1 Rechenstab N41 35.-
 1 Boussole N45 60.-
 4 Pap. kl. 156 14.-
 1 Linsallib. N68 18 cm 20.-

Heute Post 18044

mit Fickel 5 1/6 168.-

Per Anfang Juni! für 607.-

18301. Beretta & Luzzi Samaden.

Zettel
 1 Aufsatz N39 Constr. laut Cat 04
 8% auf Instk
 30% Zins

Corrige. Df., Zeisoptik, Teilung 360° 340.-

Zubehör: 1 Rechenstab N41 35.-

1 Senkel N51 3.-

1 Linsallib. 68 21 cm 22.-

18245 1 Kreissystem 18 cm. 360° 1/3° 29/40 = 20"

Linsallib. Kiste - - - - 280.-

1 Meßtisch N29 18250 Kiste & Stativ. 200.-

2 Tischbl. 55/55, beide mit Ring

Nachbestellg. 4 N56 14.- 2 x 18.- plus 2 Ringe 43.-

1 Draht 15 1/4 11.- 9 23.-

Bis 20. April !! Rab. 8% 73.85

laut Abmündg. 849.15

27. III. 05. Zugr. H. Schwarzenbach
 18302. pers. hier 22. III. Rühlhau.

Zettel
 2 Vergleichstäbe, Länge 2,5 Meter.

Constr. aus Gasrohr mit Stahl-
 enden. Rohrdurchmesser 33 mm.
 Circa 50 cm von jedem Stabende
 ist ein Fernometer eingelassen.
 Die Enden sind poliert & geglättet.
 Die Rohre mit schwarz gestrichen.
 Die 2 Stangen werden zusammen in
 einer kleinen Transportkiste ver-
 packt.

Preis laut Berechnung. Preis 130.-

Die Stäbe wurden in Bern auf dem Comparator
 verglichen, auf seine Richtigkeit.

18303 E. J. Brönnimann Zugr. Mexico.

Zettel
 1 Fortwinkelmess N18 mit Abänderungen

fernrohr 18/50, Vergr. 11 fach. auf einem Stativ
 auf Ocularseite durchschlagbar. Glas.

Entstanzmesser 1:200.

Horiz. Kreis ausm. 15 cm. Midade ausm. 13 cm.

Teilung auf Messing 360° 1/2°, mit 1 Index

auf S. Midade. Teilung versilbert.

Vertik. Kreis 10 cm ausm. Teilung

2 x 2 x 60° 360° 1° 1 Index.

Beyzeichnung 20° 1' 1". Teilung versilbert.

Auf der Midade ist eine Boussole mon.

tiert, genau über der Mitte der Midade.

Nord-Süd in Richtung der Kippachse.

des Fernrohrs.  Nadel 90°

Neben der Boussole auf der Midade

eine Dosenlibelle. Keine Kreislöbelle.

Kiste mit Handgriff.

Stativ mit 3 Einstellbaren, zusammen-

legbaren Füßen. Metallsechseck mit

Cauro. Das Stativ verpackt in

einem Segeltuchbeutel mit solidem

Lederüberzug zum Schutz der

Metallteile.

Preis laut unserer Offerte für 295.-

Preis 185.-

Glasobj. 1/200 12.-

Dulmination 40.-

3 Stahl. Füße 45.-

Segeltuchbeutel mit 13.-

Druckeisen für 295.-

Preis 25.-

31. III. 05.

18304. Postkeller Petitpierre f. l. Co.
Kunsthändler.Zusatz Empfänger: Le Chanoine Fumaux
professeur Abbaye de St. Maurice

1 Winkelmesser N22

Ausführung genau nach Cat. 1904.

26 April 1905

Einfacher Fadenkreuz

Teilung $360^\circ \frac{1}{3} \frac{19}{20} = 1'$

fr 290.-

Petitpierre haben wir 10%
offiert d. h. netto fr 261

Ende April!

3. IV. 05

18305 Kantonsbauamt St. Gallen
St. Gallen. 2. IV. 05

Zusatz 1 Niv. Instr. N20

Constr. laut Cat 1904

fr 255.-

Bis 13. April 05

14. IV. 05

18306/7 Postkeller Ingr. Celsio Duran. Mexico (viele)
29. III. 05

Sendung an die Adresse:

Rafael Reyes (hoy) Bogotá
Rep. de Colombia

Zusatz

18306. 1 Tachymeter N151

Constr. laut Tarif 1904.

Teilung 360° Horiz. Teilg mit 2 Nivis $\frac{59}{60} = 10''$ Vertik. " " 1 Nivis $\frac{19}{20} = 1'$

Reversionslibelle.

Collimationslibelle.

Alidationslibelle $\perp$ zur Reversionslibelle.

Fernrohr mit Gländitaugmesser 1:100.

Holzstellstativ.

Kiste & übr. Zubehör

700.-

Leiterkoffer mit Tornistergehäuse.

50.-

Rechenrechner (Universal v. Nestler).

25.-

Gebrauchsanleitung zu N150

2.-

777.-

Transport

14. IV. 05

Transport 777.-

18307. 1 Niv. Instr. N133

Constr. laut Cat 1904.

300.-

Zusatz

Dosenlibelle

12.-

2 Index auf d. Seite der Glase.

Nivisschraube, behufs runderen

Einstellens.

10.-

Leiterkoffer mit Tornistergehäuse

40.-

1 Nivellirlatte N85. zusammenlegbar.

4 Meter.

46.-

mit Dosenlibelle N49

20.-

2 Talons N87

10.-

11 Fischen (Zählmatr.) N92

5.50

1 Kreuzschraube N4 mit Stock

23.-

& Zapfenmutter

1 Feldschirm Ø 1,5 Mtr.

50.-

1 Planimeter N5 Nivislib. Anst. 140.-

1 Papierklammer N56

3.50

1 Stahlmessband 20 Mtr.

46.-

Holzspindel N71

4.-

1487.-

Ferner: 1 Tira-ligne. Total N5K

1 " p. courbes courbes

1 Compas à règle

12 Pistolets de courbes

(pour chemin de fer)

2 Esquisses de caoutchouc durci
à 45° et à 60°

1 Rouleau (10 m) de papier millimétré

1 " " blanc

1 " " calque (tissue)

1 " " Papier pliant millimétré
(p. profils)

12 Crayons extra-fins, pastrop dur.

1 Boite plumes de lithographie très fines

3 Crayons d'aquarelle avec boutons spéciales

1 " " rouge

6 Gouaches pour aquarelle et crayons.

144 Pins

Ende Juni 1905.
resp. Anfang Juli

1. Juli 05.

18308A

Gustav Gossweiler & Co.
Bern

1 Nivellir-Instr. N139

Mit Kiste & Frachtbrief. Stativ mit Lederkappe.

Preis fast Abrechnung netto fr 200.-

1 Spindel

1 Stativ N52

5.-

netto 205.-

14. IV. 05
18308Bosshard & Co. Nafels
Eisenwerk A.G.
13. IV. 05

1 Bonthedolith N141

Gebrauchtes Instr. aber ganz
neuer Construction; voll.
ständig repariert & justiert.
Femrohr mit fest. Distzfaden 1/100
Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{1}{10} = 1'$
Mit Kiste & Stativ

netto fr 350.-

16. IV. 05

18309 Bodensee-Taggenburgbahn St. Gallen
14. IV. 05

Zettel 1 Nir. Instr. N133

Ausführung laut Cat 1904.
mit Dosenlibelle.

300.- Libellen Spiegel

12.- 2 Indere 337.-

15.- 1 Kugelkreuzscheibe 48 35.-

24 April 1905
24. IV. 05
geht mit 18242 & 244Ferner laut Bestellschein vom
11. April 05

5 Libellen N58 à 7.50 37.50

24 Talans N87 7/10 m à 5.- 120.-

5 Setz Latzen N79 3m à 20.- 100.-

4 Rollbandmaß N74 20m à 7.80 31.20

24 April 1905
24. IV. 05
Ferner 1 Bauth. 141 N18242

1 " 141 N18244

2% auf den Instr N8, 133, 141.
auf den Holzartikeln kein Rabatt.

Erste Woche Mai.

18. IV. 05

18310 A. Estlinbaum. Comondrache. Nurestie

Zettel 1 Nir. Instr. nach Modell J. Lefebvre
in Kiste.

Zapfenstativ netto fr 85.-

50 frs per Nachnahme.
Post p 60 Tagen.

22. IV. 05

18311 Ree & Co. Paris

Zettel 3 Kaliber N164

2 Teilungen $1 \frac{1}{4}$ m & $\frac{1}{2}$ m
mit 2 Nominen.

à 71.50 214.50

3 Etuis à 7.- 21.-

317.05 fast lauter Messmer für 3re Cal. 111.90

Musik. Instr. 30 + 7 46.10

ohne 27m 28.90 30% 56.-

2% g. Cassa 47.-

18312

Sylvain Pasoud. Rue.
Géom. 27. IV. 05

Zettel

1 Mefstisch N27. Preis N28 170.-

mit Lederkappe 8.50

11/25 Tischbl 54/75 20.-

geht mit 18327. 198.50

18313

Theophile Julier. Karone 13. IV. 05
Arpenteur. (Valais)

Zettel

1 Mefstisch N27

(Wünscht keine Lederkappe) 150.-

23 Mai 1905
23. V. 05
1 Tischblatt 54/75 20.-

geht mit: 18024.

18314

zu 18253 & 18391.

Zettel

Truiger A. Thiersau

1 Mefstisch N27

mit Lederkappe 160.-

1 Tischblatt 60/60 20.-

offed. 18. IV. 05

18315

Colonel du Gépé. Nisch (Serbie)
B. Neschitch.

Zettel

1 Mefstisch N27 geht mit 18417

mit Lederkappe 157.50

11/25 Tischbl 54/60 18.-

14 April 1905

22. IV. 05

18316 Clemens Prober

Luzern
pers. hier 5. X 05
variert nach
Amerika.Feddell
1 Niv. Turke N133Constr. laut Cat 1904 & Verbesserungen
mit Stahlzapfen.
spät 6. X 05 mit Dosenlibelle & 2 Indize.ohne Libellenspiegel.
Tellerstativ. Kiste & übr. Zubehör.Neu calc. Preis mit Dosenlib. 385. -
mit Stahlzapfen 400. -
2.50
2.50
2.50
400. -

22. IV. 05.

18317. Ingt. T. G. Teirann

Cöfelen
Rumänien.
18. IV. 05

1 Winkelregel N6

laut Cat 1904

frs 70. -

26. IV 05

25. IV. 05.

18318/20 Polytechnikum Zürich 20. IV 05
best: Prof. Dr. M. RosenmundFeddell
3 Aufsätze N39Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20}$ Zeissoptik. Feste Df 1:100 mit Schutzhülse.
mit übr. Zubehör à 340. - 1020. -Raum für je 1 Boussole
1 Lineallibelle } à 4. -
1 Rechenrechner N41 12. -

Reparatur d. Boussole 16.50

Arbeit an den Kreuzlibellen d. k.
das Erstellen von 4 einf. Lineallibellen 12.60
3 neue Libellengläser à 3.50 10.50

1071.60

Sicher Mitte Juni 05.

25. IV. 05

18321 A. Trüminger. Cöfelen 21. VI 05

Feddell
1 Niv. Turke N133

laut Cat 1904 & Verbesserungen:

mit Dosenlibelle. Pat. Libelle.
2 Indize.Prima Optika für 28 f. Vergr. astom. Opt.
Stahlzapfen. 3 Auslässe. Centralanlag.
Kiste. Stativ mit Bausatz. Teller.
frs 400. -

20. Juni 05

25. IV. 05

18322.

Rahm in Kasan.

Feddell
1 Niv. d'Égault N126.Ausführung laut Cat 04.
mit Ableschluppe.Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{19}{20}$

245. -

spät 26. VIII 05

18323

Thévenet.

Saigon.

Feddell
1 einf. X messer N22

Ausführung in allg. nach Cat. 04.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$

Etwas grösseres Fernrohr mit

Fest Df 1:100

Reservenglas d. Stativmessers $\frac{1}{100}$ 1:100
1:200

Instrument ohne Höhenreis.

Futter: 1 Winkellibelle

1 Dosenlibelle

Centralanlag.

Tellerstativ. Kiste & übr. Zubehör

Raum für mess. d. Höhenreis
Preis = 290. - erhalten den dan zukünftig frs 290. -
Preis = 400. - zu werden, warum nicht f. d. 1100 10. -
mit d. Haupttrache ist, dan wir nicht Glas 1100 12. -
traut sich zu messen

Dazu: 1 Vollkreistransporteur N628

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{2}^{\circ}$ Nomin. 110 = 5' 32.50

Etwas 11.60

Sicher Ende Mai! 356.10 -

18324. Technikum Burgdorf 22. IV. 05

Best: Ingt. A. Blas. Hauptlehrer.

1) 1 Libelle N57. 9 cm mit Aufschrift Technik. Burgd. 5.75

2) 1 Seikel N52 4. -

3) 1 Kugel + Scheibe N8 in Kiste d. Stat. 35. -

4) 1 Böschungslibelle N66 37.50

5) 1 Prismenboussole Ø 80 mm, Teilung 360° $\frac{1}{2}^{\circ}$ auf Aluminiumtrahung. Prisma 1 Haas

Diopster, 2 Farbenscheiben vor das Prisma bei

Sonnenbeobachtung. 1 Spiegelchen verschiebbar

am Diopster. Kugelgehäuse zur Vertik. Kippung

Stativ mit Höhenhülse 120. -

Neu, für mess. d. Höhenreis
nach Schenkerabad. 50 Stück, weil
mit ihnen mehr in Auftrag als an den
mit das Muster fort, es kann nie mehr
dies mehrer einige Zeit gepumpt werden.

202.25

6. Mai 1905

28. IV. 05.

18325

Künler & Co.

Aarau.
28. IV. 05

1 einf. Winkelmesser N 22

Constr. laut Cat 1904

Teilung $360^\circ / 13^\circ 59' 20'' = 1'$

Tellerstativ. Kiste & zähl. Zubehör

290.-

Leinwand 1:100 10.-

Benützung des Instruments N 139 Auftrag

18308A während 4 Tagen à 1.50 6.-

306.-

31 Mai

zur Rep. beim Metzger 1928.
vom Rep 96. — Fabrik 5302.

28. IV. 05.

18326.

H. Heider, Lehrer

Ritterswil.
27. IV. 05

best. f. d. Schule i. Ritterswil.

1 Kreuzscheibe N 4 mit Zapfenwerk

iml Stock 23.-

1 Rollenbandmaß N 74 20 Meter 7.80

2 Meßstangen N 76 3 Meter 28.-

1 Meßlatte N 79 3 " 20.-

4 Talons N 87 2 1/2 " 20.-

1 Senklatte N 51 3.-

1 Libelle N 57 15 cm 4.75

106.55

Zu Zürich sachver.

10 Prüfzunge 1816

10 Transporteur 1809

3 Mai 1905

29. IV. 05.

18327.

Sylvain Badoud.
Géomètre.

Rue

27. IV. 05

1 Meßstisch N 28 (N 27, 18, 31, 7.)

170.-

Lederkappe 8.50

Tischblatt 54/75 20.-

1 Aufsatz N 33 nach Cat.

198.50

Teilung $400^\circ / 15^\circ 19' 20''$, dopp. get.

Kiste & zähl. Zubehör 230.-

Compt. d. Messer 16.-

Anzeigeb. auf das Lineal 12.-

1 Boussole N 45. 60.-

1 Senklatte N 51 3.- 1 Lotgabel N 55 5.- 8.-

4 Pap. bl. N 56 14.- 1 Libelle N 58 15 cm 18.- 32.-

1 Barometer-Prisma N 25 50.-

1 Règle oblique 5 cm in Längen, mit Kiste 29.50

5% gegen Nachzahlung 31.80

6 84.20

Per 23. Mai 05 gelieft

10. V. 05

18328

J. Ogi.

Reichenbach
g. V. 05

1 Niv. Turke N 116.

Ausführung laut Cat 1904

fr 225.-

1 Kreuzscheibe N 4 mit Zapfenwerk & Stock. 23.-

1 Nivellierlatte N 81 3 Meter 23.-

fr 271.-

13. V. 05.

18329

Säuberli, Geometer.

Seengen.
pers. hier
11. V. 05

1 Flächenmesser Bayler.

Ausführung im allg. nach messer

Zeichn. vom Jahr 1900. Die

Metallstücke etwas stärker.

In auf. importierten Eisen.

Netto fr 95.-

13. V. 05.

18330

Josef & Jan Frie.

Prag.
9. V. 05

1 Ordinatoregraph N 224.

Construction genau nach Cat.

1897.

Text laut Cat 97. hier

folgen lassen.

Netto Preis fr 200.-

13. V. 05.

18331.

Collin.

Hanoi.

1 Planimeter (Coradi) N 37. 90.-

1 Vollkreis transporteur N 66 15 cm

Teilung $1/2^\circ 400^\circ$ 14.-

1 Transversalmaßstab N 782 7.70

1 Linealkübel N 68 18 cm 20.-

1 Höhenmaßstab 20 cm N 792 9.90

1 Etui N 330. mit N 4 messer 41.-

1 Carvenlineal N 760 2.55

1 Winkel N 20 9 cm 2.60

1 " N 20 4 cm 1.80

1 Minut Transporteur in Eisen 14.50

Zettel

29. Mai 1905

16. v. 05

18332.

Herrn Herrn. Wartmann
Gärtner Rosenfeld

Lachen-Vornumyl

pers. hier
18. III
06.

Zettel

1. Niv. Instr. N113

Ausführung laut Cat. 04.

170. -

18333

Société des Usines hydro-electriques
de Montbavin.

Zettel

1. Niv. Instr. N132.

Proust.

20. VI.
05

Ausführung laut Cat 04

Feine Df 1:100	260. -
	10. -
	270. -

18334

E. Pfeifferinger, Zürich
 April 30. VI. 06 Preis 330.-

Zettel

1. Niv. Instr. N132

Ausführung laut Cat 04.

Erste August
1905Kauf v. Gut
gewünscht am 24. VI. 06
Verlangte

grö mit N. 18120

260. -

18335

E. Pfeifferinger, Zürich

Klausenstr.

für Reibz

Zettel

1. Niv. Instr. N132

Ausführung laut Cat 04

Speid. 30. I. 06	260. -
mit Dornlibelle	12. -

2 Kugel + schrauben N8 in Karte mit	272. -
Stück 235.	40. -
	312. -

18336

Alb Wyss & Sohn
Bangerhoff

Diel

18. I.
06.

Zettel

1. Niv. Instr. N132

Ausführung laut Cat 04

260. -

18337.

Eidg. top. Bureau.

Zettel

Bestellt nachfolg. Instr. schon sub 4. X. 05
 ferner laut Instr. v. 7. IV. 05
 v. 12. V. 05
 & neuer Zeichg. vom Mai 05

1. Aufsatz N39 Extra-Construction

1 Fernrohr 400, ortoscop. Ocular 7^{mm}.
 Dreiteiliges Objectiv d. Serie F des Cat.
 v. Febr 1899. Objectivfeld als conisches
 Rohr; Ocularfeld cylindrisch. Keine
 Nivellirlibelle. Feine Df 1:100
 Objectivblende von nur 25^{mm} Länge.
 Peripheriekreis 14^{mm} O. Krang 7^{mm}.
 also im allgem. stärker wie bisher.
 Kreis aufgeschraubt.
 Libelle für die Verticalcorrection kommt
 oben auf die Säule, Correction auf
 der Fernrohrseite. Hebelklingenschraube als Preis.
 Parallellinial vermindert, 50^{mm} lang.
 70^{mm} breit.
 Collimationslibelle mit Handschraube
 diese klembar.
 Teilung $360^\circ : 13^\circ 19' / 20 = 1'$
 Karte 1:10000 Substanz.
 Instr. mögl. praktisch. gelagert.
 Schraubenzieher im Deckel.
 Ubrig Schrauben, Schlüssel & Hüften müssen
 besonders gut versorgt werden.
 Oelfassdicht. Im Deckel sind 2
 auswechselbare Ringe zu befestigen.

fs 600. -

1 Boussole N45 mit pract. Anzeig.
Vorrichtung.

fs 60. -

2 Tischblattringe à 7.	14. -
für Messstisch N27.	
	fs 674. -

18338

E. Pfeifferinger, Zürich
in's Dépôt

Zettel

1. Nivellir - Instr. N107

Ausführung laut Cat 04

fs 160. -
220. -

Speid.	22. VI.
	06

17. V. 05

18339 Höhere Technische Schule . XI. 1907.
Klützi.

Zettel

1 Niv. Turke N107.

Ausführung laut Cat 04.

Verpackg. ... 220.-
8.50
228.50

18340 Fernando Harkradts & Co

Zettel

Hamburg

21. II. 07.

1 Niv. Turke N109 Spez. Kart IV.

Ausführung laut Cat 04
laut Kart. Spez. Kart IV.

Med. Kart. } 8/12. 1907.
pro 480.-
235.-

18341 Société An. d'Entreprises Lousanne
et de Constructions 25. VI. 07.
Neuchâtel et Lousanne

Zettel

1 Niv. Turke N109 N103 Spez. K. IV

Ausführung laut Cat 04

Med. Kart. } 24/4/07
pro 180.-
235.-

18342

Bern 1. V. 05

Zettel

Landestopographie

2 Kompensationsmire

Diese wurden uns zugesichert, franz.
fabricat zum benutzen (Spindel
1. Ripolin-Behandlung) & teilen
wie die hbt geliefert unter
Auftrag N. 18035.

Pechg. 6. November 1906.

- 1) Bearbeitung von 2 Parierkompensations-
mire im Sinne früher gelieferter Mire.
Ripolinverfahren. Millimetersteilg. 300.-
 - 2) 2 compl. Stabenrichtungen am
Mannesmannrohr, incl. Centrier-
fußbeschläge, alles unverwickelt. 640.-
 - 3) 2 Fußplatten 56.- 2 Stabbeschläge 40.- 96.-
 - 5) 2 Dosenlibellen Modos à 35.- 70.-
 - 6) 2 Transportkisten mit Beilagen à 80.- 160.-
- netto pro 1266.-
- Med. 5/10/100
Post. 6/12/100

18343.

Bern 1. V. 05

Zettel

Landestopographie.

3 Reversmire

Jetziger Querschnitt genau nach
unserer Skizze vom 18. II. 04. d. h.



mit Mire XI. Auftrag
18039. gel. 29. Nov. 04.

Totale Länge 301 cm.

incl. der beiden Abschluss-
platten. Die untere Abschlussplatte ist
sehr solid ausgeführt nach Skizze d. h.
vom 18. II. 04. während die obere Platte
nur 5 mm dick ist. Die untere Platte
muss genau senkrecht zur Mireaxe ab-
geschliffen werden.

Nullpunkt genau unter Benutzersäule.
Centimeter Einteilung mit 1 mm
aber beziffert. Unterer Centimeter = 0
Teilungsbild in Mitte der Skala.

Zubehör: 1 Fußplatte mit Zapfen
3 Spitzen.

2 Handgriffe i. d. Höhe 1,13 m

1 Dosenlibelle i. d. " 1,2 "

Senkelanrichtung:

die Spitze i. d. Höhe 1,33 "

Senkelon " 2,76 "

Die Dosenlibelle abnehmbar, Gas 30 mm
mit Ringmarke 10 mm Ø. ~~Stange~~
kann nach Vorw. zeitig 20. XII. 05.
Der unten angebrachte Stiel zur Auf-
nahme des Zapfens der Fußplatte hat
eine Öffnung von 25/30 mm. der Stiel
mit Klappverschluss, also ohne Handhaben
ist verwickelt.

! Gestänge aus Mannesmannrohr
verwickelt, Stablänge soll so sein, dass
wenn die Staben an die Mire gelegt 3 cm
über den Fuß hinausreichen.
Jede Mire in eigener Transportkiste
mit Schlüssel & Schlössern; die Seiten
der kurzen Wände mit X Eisen be-
schlagen.

Vorschrift über d. Austrich.

Vorst. Behandlg. d. Mire mit
Ripolinpulver, dann 12 maliger
Ripolinanstrich & 6 maliger Abschleifen.
Ueber Teilungstheorie & übriges Bild
ist genau nach Vorschrift vom
1. Mai 05. Sub. Abschnitt 2 einzu-
halten.

Rehig: 1 Mire als solche netto 320.-
2) Gestänge, Mannesmannrohr 275.-
3) Transportkiste 70.-
4) Dosenlibelle nach Vorschrift 20. XII. 05 35.-
5) Centimeterbeschläge 65.-
6) 2 Stabbeschläge 28.-
7) Schlüssel & Stabbeschläge 15.-
Lieferbar 15. Februar 1906. 808.-

2 Stk. spez. 27. V. 06.
abre 13. 14.
1 Stk. spez. 17. III. 06.
abre 12.

24. V. 05

18344.

Benziger & Co. A.G.

Einsiedeln

23. V. 05.

Zusatz

3 Vollwinkel Stahl Δ $\frac{16}{24}$

à fr 17.-

57.-

3 Linde, Stahl 41 $\frac{1}{2}$ m lang.mit Abwurf
1 Knopf, vermischt, ohne Füll

à fr 15.-

45.-

So Lastungsfähig

fr 96.-

25. V. 05

18345

F. A. Thiele.

Kopenhagen.

Zusatz

6 Maßstäbe 15 $\frac{1}{2}$ m (extra) aus MessingMaßstäbe $\frac{1}{4000}$ $\frac{1}{2000}$

beide Teilungen auf

einer Seite.

Ausführung laut Skizze auf Brief

vom 22. V. 05.

à netto

fr 4.-

fr 24.-

24 Maßstäbe 15 $\frac{1}{2}$ m aus Messing, beid.seitig geteilt in $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{4}$ Teilung.

d.h. eine Seite trägt die Teilung

 $\frac{1}{2}$ & die andere Maßstabsseitedie $\frac{1}{4}$ Teilung.

à netto fr 5.- fr 120.-

18346.

The Adams Engineering Co.

Wellington, New Zealand

Zusatz
entf. 24. 1909

Musterzeichnung

geht mit 18290

18350

18237

18354

1 Nivellir-Instrument N133 mit Tragcarus

Gewicht 300

Zapfenwerk

Elevationss

2 Index

Kiste & Transportständer mit Metallteilen

Bemerkung: für ein

10% Rabatt

400.-

40.-

360.-

50.-

410.-

27. V. 05

18347

H. Strübing & Sohn
Optiker.

Basel

25. V. 05

1. Niv. Instrument N116

Ausführung laut Cat 04.

fr 225.-

Sofort!

18348

Concordat-geometer
P. SäuberliSengen
20. Sept
05

Zusatz

1. Aufsatz N39.

Ausführung laut Cat 04.

mit ill. Zubehör.

340.-

Corrig. Df. messer

16.-

fr 356.-

Bemerkung: für uns.

Säuberli verlangt ausdrücklich
keine Zusätze.persönlich
abgegeben
2. Okt
05

Lieferbar Ende Sept 05

18349.

Alfred Farmer.

Luzern

Gemein & Kulturing.

Okt. 05.

Zusatz

1. Aufsatz 39

Ausführung laut Cat 04.

Zusatz: Differenz auf Diagramm

Terminationsvertrag

4.50

Auf den Hüftenschild 1 Handgriff.

extra solid mit Contrebanden

2.50

Aufschrift auf die Kiste (lang) 1.50

Zubehör: 1 Nivellierelle 18 $\frac{1}{2}$ m N68 20.-

1 Barometer N45 60.-

1 Rechenheft 41 35.-

Nazu

1 Maßstab N29. mit Kiste & Kasten

200.-

18283

Zusatz: Abänderung am Micro

mehrfach, 4. Comp. Tabelle 5.-

Aufschrift auf die Kiste (lang) 1.50

1 Tischblatt 54 $\frac{1}{2}$ 18.-

fr 688.-

27. V. 05.

18350

The
Wellington

ing Co
Zealand.
gelte mit
18290

Zusatz

1 Sealeum

lith 15^h.
N 16.8 M

fernrohr 30/250^h, orthosc. Ocular 9^h.
Vergr. 28 fach. Glasdistanzmesser 1:100
Ocularprisma.
Horiz. Kreis 15^h. Limbusdecke.

Teilung 360°/6° Ablesung 6"
mittels Sealeummicroscop von Hunsoldt.
Dosenlibelle auf dem horizontal
micrometer arm.

Verticalkreis 13^h O, eingedrehte
Alidade, 2 Nivell. mit Luppen
& Blendern. Limbusdecke.

Teilung 360°/3° 39/40 = 30"
Anulibelle mit Spiegel Pat.
Nivellirlibelle ohne " Pat.

Tellerstativ.
Kiste & übl. Zubehör.

Completer Instr. 950.-			
Glas dist.	850.-	Ocularprisma	25.-
Niv. lib	12.-	Objektivspiegel	10.-
2 Limbus	28.-		
2 Linsen	25.-		
Ocularprisma	23.-		
Obj. Spiegel	25.-		
	10.-		
973		85% 985.-	
		900.- (88%)	
		100.- (100%)	
Lieferanten Nettopreis		1000.- (1000.-)	

18351/52 Landes topographie Peru.

Bestellt durch Herrn Ingen. H. Wied
(17. Dez. 1904)

2 2^h Schraubenmicroscop.
repetitionstheodolithe

18351. Theodolith mit 400° Teilg.

18352. Theodolith mit 360° Teilg.

Nettopreis per 3300.-
Instrument für

Total für 6600.-

Beschreibung dieser Instr. vide Auf-
tragbuch der Werkstatte, im Uebrigen
nach der neuen Zeichnung 1905.

5. Juli 1905

6. Juni 05.

18354

the Adams Engineering Co
Wellington. New Zealand.

Zusatz

1 Transit N 164 mit Boussole

fernrohr 30/270, orthosc. Ocul, Vergr 30 fach.
Glas distanzmesser.

Horizontalkreis 15^h, eingedrehte
Alidade, 2 Nivell. mit Luppen & Blendern.

Teilung 360°/6° 59/60 = 10"
Limbusdecke.

Verticalkreis 12^h eingedrehte
Alidade 2 Nivell. mit Luppen & Blendern.

Teilung 360°/3° 39/40 = 30"

1 Alidade libelle senkrecht zur
fernrohraxe.

1 Stützlibelle

1 Collimationslibelle auf Vertical
Alidade

1 Nivellirlibelle

Auf der Alidade sitzt centrirt
in der Stütze eine runde Boussole
mit Verschiebung des Nullpunktes.

Nadellänge 70^h, geteilt in
360°/12°. versilberte Teilung.

Metalltellerstativ. (Teller Boussole)

Kiste & übl. Zubehör.

800.-		Completer für 1000.-	
Niv. lib	30.-		
Gl. dist	12.-		
Stützlib	18.-	880.-	Ocularprisma 25.-
Stütz f. d.			Objektivspiegel 10.-
Stütz Boussole	20.-		
		setzen den Preis	
		mit laut Calculation	
		1000.-	1035.-
		80%	103.-
			932.-
			118.-
			1050.-

18353 Patricio A. Suarez Habana
39 y 41 Figuras Cuba 18048
gelte mit 18222

Zusatz

1 Transit N 164. mit Boussole

Ausführung wie oben. Teilg. horiz 360°/3° 39/40
Vertical 360°/12°

Instr. ganz complet mit
dem nun berechneten Preis.

(Preis ausgehandelt v. H. Kern) f. acceptiert
von H. Kern) folgtallumstatis.
jet für 18353

5. Sept. 05.

Preis	800.-
Nivellirlibelle	30.-
Glas distanzmesser 1:100	12.-
	842.-

Periscope bestell 1 Monokl. N 162
29. V. 05. 1.4. Met. libelle mit
Zielseite

5. Oktober 1905

5. Oktober 1905

12. VI. 05

18355

Travaux publics Lausanne

9. VI. 05

Zusatz

1. Nivellirlatte. Anweisung

h. Teilungsbild nach Zeilung

Anweisung 8^{1/2} m x 2,2 m mit Ver-stärkungsrippe 30/20^{1/2} m.

Länge 4 Meter. 2 Teile à je 2 Meter.

zum ineinanderschieben, eine

Stellschraube

2 Handgriffe, Kiste f. d. Zubehör.

4 malige Auftrieb. Teilung

e Zahlen schwarz. Halbkreis-

verteilung

fs 73.-

1 Dosenlibelle N 49 20.-

1 Segelkuchschale mit Ledergriff 14.50

netto fs 107.50

Lieferfrist: 1. Woche Juli!

20. Juli 1905

18356

Mazzetti

Petersburg

Zusatz

1 Seilanthodolith 15 m 168 M

Seilrohr 3/50, fein, artose. Querschnitt 9 m, Länge 280 m.

Seilabtragungsnummer 1:100; Seilabtragungsnummer 1:100.

Seilabtragungsnummer 1:100.

Horiz. Kreis 15 m, Linsenscheitel, 2 Seile.

mikroskop für 6 Sec. Ablesung.

Teilung: 360°/16

Dosenlibelle auf dem horiz. Mikroskopstern.

Vertik. Kreis 13 m, eingedellte Alidate

2 Nivellir mit Luppen & Blenden.

Linsenscheitel.

Teilung: 360°/16 29/30 = 20"

Anweislibelle Pat. mit Spiegel

Nivellirlibelle ohne

Teilerstativ

Kiste & übl. Zubehör.

1000.-

Rab. 20%

Nachbestellung 2. III. 08.

1 Okularoriginal 20.-

1 Objektsoriginal 10.-

Sp. 14. 30.-

R. 20%

26. VI. 05.

18357.

A. Cottier

Lausanne

22. I

06.

Zusatz

1. Niv. Juste N 21.

Ausführung laut Cat 04.

Teilung 360°/13° 19/20.

mit Ableslibelle montiert

an Juste.

Teilerstativ & Instrumentenkarte

260.-

per 24. I. 06.

18358

Hans Paul.

Groot

Zusatz

Unternehmer.

Büttikon

1. Niv. Juste N 102.

Ausführung laut Cat IV 1907.

220.-

Preschul. hier 12. XI. 07.

Preschul. hier 12. XI. 07.

26. VI. 05.

18359.

Grosenbacher

St. Gallen

24. VI. 05.

Zusatz

1. Niv. Juste N 116

Karte & Ausführung laut

Cat. 1904.

Kiste & Teilerstativ

225.-

Rabatt

Liefer 1. Juli 05

18360

Verwaltung der Dörfer.

Herisau

Korporation.

12. II

Zusatz

Wasserversorgung Herisau.

06.

1. Niv. Juste N 116

Karte & Ausführung

laut Cat 1904.

Teilerstativ

Kiste & übl. Zubehör

225.-

mit Dosenlibelle

12.-

1. Nivellirlatte N 85.

zusammenlegbar. 4 Meter

237.-

46.-

Per 20. II. 06

fs 283.-

26. VI. 05.

18361. E. Pfenniger Zürich.
Klausenstrasse. in's Dépôt.

Zusatz

1 Niellir-Turke N120

Turke 27/325, frei, +, Länge 24 fuch.
frei Niellirlibelle.

Klein- & Miermetuschraube.

Dre

Teil

Kist

18362. G. Pfenniger Zürich.
Klausenstrasse. in's Dépôt.

Zusatz

1 Niellir-Turke N120

Länge wie 18361.

freigegeben
24. V. 05.

255.-
netto 300.-

18363. Anatole Michel Haouï
10. VI. 05.
élève-geometre d. cadastre à Tonkin
Résidence Supérieure Haouï.

1) 1 Stahllineal mit Brief. vernickelt.
Länge 112 cm, breit 6 cm, 0,3 mm dick.
Bezeichnung

10	5	10	20
----	---	----	----

 20 50 90 100
Teilung bei a in cm
" b " 1 cm.

2 Knöpfe In Etui frs 55.-

2) 1 Transversalmassstab 25 cm. Holz.

Proport: 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/5000

3) 1 Transporteur Celluloid.
Neben 20 cm. diam. 1/2° 400
(Neben)

4) 1 Compensationsplanimeter
syst. Coradi. N37 frs 90.-

5. Aug.

Sofort

Bringschiff 1 Planimeter N37. für
Mr. Delouste

27. VI. 05.

18364 Mo. Payot Geom. d. CadastreSaigon.
25. VI. 05.

1) 1 Rechenstüber Morist
N155. in Argenton.
mit Etui 80.-

2) 2 ^{Celluloid} Harttransporteur 20 cm
Vollkreis. Teilg 400°
Neben fast. 19. Aug. 1905. à 3. 50. f.-

3) 2 Transversalmassstäbe 20 cm
1 Massstab eine Seite 1/2000
die andere 1/4000 f. 70.
1 Massstab eine Seite 1/2000
die andere 1/4000 f. 70.

4) 3 fäden für die Fadenbüchsen
des Tachymeter N17925. à 30. - 90

5) 1 Handzirkel 15 cm } in Etui 15.-
2 Reißfedern }
N. 508. S. 6. à 3.-

6) 1 faden für ein faden-glas
so bald als möglich. frs 125 30

27. VI. 05.

18365 Joh. Jos. Schwery
feldmesserRied-Mörel
25. VI. 05.

1 Winkelregel N7.

ohne Dornlibelle in Kiste
mit Stator. Ausnahmepreis 58.-

1 Transporteur 12 cm 360° N604
in Messing 5.85

1 Leinwand 10 Meter 4.90

1 Flaschchen Klebmittel - 80

Repp. einer Planimeter

28 Verpackung Porto

frs
Offert für alles frs 70.-

Bemerkung für uns: Dieser Kunde schreibt ein sonderbares
"Kontingenz" zu sein. wir lassen hier
einmal merken wie viel wir Gelegenheit
gefunden d. Feldmesser da N7. aufzubringen
welcher Turke - Man viele Jahre hier herum
geblieben wurde.

26. VI. 05.

18361. E. Pfeiffer Zürich.
 Clausenstrasse. in's Depot.

Zusatz

1 Nivellir-Turke N120

Turke N120, frei, +, Länge 24 fuch.
 frei Nivellirlibelle.

Kleine & Miermetaschraube.

Dreifuss.

Fellenstativ.

Kiste & zill. Zubehör.

255.-

Preisabgeantert fr 330.-

am 22. VI. mit
immer noch auf Lagerauf

1836

27. III. 07.

18361.

Zusatz

Turke v. Pfeiffer gerückt gerufen.
 & direct verkauft

1 A

an: Gebrüder Sulzer.

Winterthur.

netto fr 300.-

netto 300.-

18363.

Anatole Michel Haouï

10. VI. 05

élève - géomètre d. cadastre à Tonkin
 Résidence Supérieure Haouï.

1.) 1 Stahllineal mit Brief. vernickelt.

Länge 112 cm, breit 6 cm, 0,3 mm dick.

Bezeichnung 10 5 10 20 20 50 50 100

Teilung bei a in cm

Teilung bei b in cm

2 Knöpfe In Etui fr 55.-

2.) 1 Transversalmassstab 25 cm. Arg.

Proport: 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/5000

3.) 1 Transporteur Celluloid. fr 11.-

Nebenm. 20 cm. diam. 1/2 200

4.) 1 Compensationsplanimeter

syst. Coradi. N37 fr 90.-

5. Aug.

Sofort

Kriegsfrucht 1 Planimeter N37. für

Mr. Delouval

27. VI. 05.

18364 No. Payot. Geom. d. Cadastre

Saigon. 25. VI. 05.

1) 1 Rechenstüber Morist

N155. in Argenton. mit Etui 80.-

2) 2 Hartstransporteur 20 cm

Vollkreis. Teilg 400°

Nebenm. fast. 19. Aug. 1900. à 3. 50. f.-

3) 2 Transversalmassstäbe 20 cm

1 Massstab eine Seite 1/2000

die andere 1/4000 ... f. 70

1 Massstab eine Seite 1/2000

die andere 1/4000 ... f. 70

4) 3 faden für die Fadenbüchsen

des Fadenzuges N17925. à 30. - 90

5.) 1 Handzirkel 15 cm

2 Reißzirkel } in Etui ... 15.-

6.) 1 faden für die fadenbüchsen

sa hat als möglich. fr 125 30

27. VI. 05.

18365 Joh. Jos. Schwery.

feldmesser

Ried-Mörel 25. VI. 05

1 Winkelregel N7.

ohne Dornlibelle. in Kiste
mit Stativ. Ausnahmepreis 58.-

1 Transporteur 12 cm 360° N604

in Messing 5.85

1 Leinwandband 10 Meter

4.90

1 Flaschen Kleanaufett

- 80

Repp. einer Planimeter

Verpackung Porto

fr
 Offert für alles frs 70.-

Bemerkung für uns: Dieser Kunde schreibt ein sonderbares
 "Konting" zu sein. wir lassen hier
 einmal merken wie wir Gelegenheit
 gefunden d. Feldmesser da N7. aufzubringen
 welches Turke - Man viele Jahre hier herum
 geblieben wurde.

29. VIII. 05

18366 N. Patzel. géom. & Surm. top.
graphique à Nouméa.
Nouvelle-Calédonie

Nouméa
VI
05

1 Theodolite répétitive N167 M 12^m.

Limette 27/204, grossissant 22 fois. Ligne de vis 1:100

limb. horizontal 12^m. Division directe 360° 1/3°

Lecture microscopique 12^m.

Circle vertic. 11^m, 1^{er} vernier. Division 360°

1/3° 19/20 = 1'

Niveau sur laxe, Niveau à niveler. Pat. Zurich.

Niveau sphérique sur l'alidade

Couverture sur le limb horizontal.

Miroir & objectif.

Fusil en bois. Boîte et accessoires.

Surm. 700.-

Glas. 12.-

Niv. lib. 25.-

Limb. 25.-

Obj. 10.-

772.-

Total 772.-
1^{re} moitié 386.-
2^e moitié 386.-

18367. Castañon, Monge y Cia, Madrid.
Ausstellung Mailand
1906

1 Repet. theod 15^m N168

Fernrohr 30/50, Zeiss, opt. 9^m Ocul. f. 1:100
Vergr. 28 fach.

Horiz. Kreis 15^m, 2 Niv. Limbus. Zeiss.

Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Vertic. Kreis 13 1/2^m, 2 Niv. Limbus. Zeiss.

Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Arbeitslib. Nivellirlib. Pat. Kern.

2 Alidatlibellen, gewöhnl. Construction

Collimationslibelle mit Spiegel.

Offen Balancierung.

Centralantrieb. Teilkontroll.

Kiste & 1^{er} Zubehör

Lat. Preis 700.-

f. 10.-

horiz. limb 28.-

vertic. 28.-

Niv. lib. 28.-

2^{te} Alid. lib. 18.-

Collim. lib. 40.-

850.-

Complet für 850.-
950.-

1. VIII. 05

18368 Ingr. H. Imfeld.
Zürich

pers. hier
6. II
06

1 Repet. theod 15^m N168

Conte & Ausführung. Cont. Cat 04.
2^{te} Maß. Fig 169.

Horiz. Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Vertic. " id.

5 Libellen (Nivell. & Alid. Pat. 3-K1)
2 Alid. lib. Pat. 2.

Compl. 860.-

f. 10.-

Niv. lib. 38.-

horiz. lib. 30.-

vert. " 27.-

collim. lib. 40.-

2^{te} Alid. lib. 18.-

860.-

Spek. per Ende Mai 06.

Spek. 7. VI 06

18369 H. Steingger. Chur
Kont. geom. 6. II 06.

1 Repet. theod 15^m N168

Geau wie 18367.

Horiz. Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Vertic. " id.

Fernrohr mit Corrig. Distanzpaß.

Zeissoptik. Vergr. 28 fach.

2 Alid. libellen

5 Libellen.

Offen Bal. Centralantrieb. Teilkontroll.

Kiste & 1^{er} Zubehör.

Lieferbar: Ende III. 06. fr 866.-

18370 J. von Arco. Laufen

1 Repet. theodolith 15^m N168

Fernrohr 30/50, opt. 9^m, 28 fach, Zeiss.

Horiz. Teilung

Vertic. " 400° 1/5° 39/40 = 50"

Arbeitslib. 1 Alid. lib. Pat. Zurich.

Off. Bal. ; Teilkont. Kiste & Zubehör

Preis 700.-

10.-

Horiz. libellen 28.-

Niv. lib. Pat. 3er 28.-

2^{te} Alid. lib. 18.-

fr 810.-

Per Ende April.

21. Sept 05

18395

Konk. gesam. Kagi Kreuzlingen
pers. hier
dazu gehört 18485 20. III
06

1 Rep. theod 12^{te} N 167-Fernrohr $\frac{27}{204}$, ortosc. Ocul, Vergr 22 fach, Zerst. +Horiz. Kreis 12^{te}, 2 Nonien mit Luppen & Blenden.
TeilungVertik. Kreis 11^{te}, 1 Non. mit Luppe & Blende.
Teilung

Arenlibelle, Alidadenlibelle.

Offene Balancierung. Centralanhang.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör 600.-

Nivellirlibelle 28.-

Horizontallinienbusche 25.-

Feste Distf. 100 10.-

Gehilf. f. Doppelsenkul 6.-

per 20. April 06. fr 670.-

18396

A. Dupille.

3. Rue des Petits Hôtels.

Paris

24. III 07

1 Scalen Rep. theod 12^{te} N 167-Fernrohr $\frac{27}{204}$, ortosc. Ocul, Vergr 22 fach, Zerst. auf Glas
Distzm.
mit SchutzkappeHoriz. Kreis 12^{te}, Dichte Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}$

2 Scalenumicroscope für Ablesung 2'

Schätzung 12 Sec.

Vertik. Kreis 11^{te}, 1 Non. mit dopp. Blende.Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3} \cdot \frac{19}{20} = 1'$

Arenlibelle. Alidadenlibelle. Nivellirlibelle.

Offene Balancierung. Centralanhang.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör 700.-

Nivellirlibelle 25.-

Horizontallinienbusche 25.-

Ausnahmepreis 800.-

Prob. 10% + 2%

21. Sept 05

18397

Entreprise Thury-Hauterive.

Travaux Publics

Fribourg 3. VII. 08

Scalen. Mix. Rep. theod. 18^{te} N 211Fernrohr $\frac{33}{270}$, Zerst. ortosc. 9^{te} Ocul.

Vergr. 30 fach. feste Distanz fad 1:100

Horiz. Kreis 18^{te}, 2 ScalenumicroscopeDichte Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}$

Dichte Ablesung mittelst Sepla 28 Minuten

Schätzung 50", genau 20"

Horizontallinienbusche

Vertik. Kreis 14^{te}, eingedrehte

Alidade, 2 Nonien mit Luppen & Blenden.

Vertik. allinienbusche.

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5} \cdot \frac{39}{40} = 50"$

Arenlibelle. Pat. Kern.

Nivellirlibelle "

Dosenlibelle auf Alidade

Offene Balancierung. Centralanhang.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör.

1050.-

Gehilf. für: fest Distf. 100. 10.-

Horiz. Linienbusch 28.-

Vertik. " 25.-

Nivellirlibelle 37.-

Total 1150.-

10% Fertigungszuschlag 115.-

10 Objektivringsel fr 1265.-

1275.-

18398

Ingenieurbureau

St. Gallen

Kürsteiner

19. III.

1. Nov. Instr 133, neue Louche 1906

Fernrohr $\frac{30}{300}$, ortosc. Ocul, Vergr 28 fach, +

Pat. Nivellirlibelle Kern. Stahlzappfen.

mit Tragecorus & Führcorur.

Elevationschraube.

Dosenlibelle am Balken fest.

Horizontallinien als Ringkette & Miro.

meterschraube.

Centralanhang.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör.

netto fr 400.-

Als factum genügt: 1 M 33 neue Louche

laut Devis 19. III.

21. Sept. 05.

18399

Doulis & Co

Muster-Sundg

Athens

geht mit
18286
18379
18187

1 Niv. Turke N133. neue Constr 1906

fernrohr $30/300$, ortosc. Ocul., Vergr. 28 fach, +.
Pat. Niv. libelle Kern. Stahlzapfen
mit Traglampe & Führercomis.
Elevationschraube.

Dorsalibellidam Balken fest.

Horizontalklampe als Ringklammer

1 Meridianerschraube.

Centralanlegung.

Holztellerstativ

Kiste & übl. Zubehör.

Wird mit
Brief v. 4. 11. 08
als verkauft
gemeldet.
brutto 400.

Spez. 30. 11. 05
fact.

18400 E. Pfenniger Zürich

kleph. Obst 13. 11. 06.
R. 1/2 empf. am 10. 11.

1 Repet. theod 18 1/2 m. alte Construction

fernrohr $26/250$, Vergr. 20 fach, fester $24/1:100$

Horiz. Kreis 18 1/2 m. 2 Nivier mit Luppen & Blaudm.

Teilung $360^\circ 1/6^\circ 59/60 = 70''$

Horizontallinienbusche.

Vertik. Kreis 12 1/2 m. 1 aufsteig. Nivier

Teilg $360^\circ 1/3^\circ 39/40 = 30''$

Stützlibelle, Nivellirlibelle.

Arenlibelle.

Centralanlegung.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör.

Spez. 14/7/06
fact.

frs 600.-

Sicher Ende Febr od Aufg III. 06.

obig Turke kann von Nov 1929
im Rep. (Rep 285)

v. E. E. W. W. 5. 11. 06
Zürich

23. Sept 05.

18401

H. Winkler

Architekt

St. Moritz

pers. hier
8. V. 06.

1 Niv. Turke N114 neue Constr.

fernrohr $30/300$, ortoscops Ocul., 28 fach, +.Stahlzapfen. Corrigib. Libelle auf
Lager fest.

Uferringer Balken mit Lager als 1 Stück.

Zapfenhülse & Dreifuss 1 Stück.

Centralanlegung.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör

Wird am 11. V. 06
gemeldet

Turke ist nach Zernst
zu spedieren per Post.

frs 220.-
Anzahlg 8. V. 06 150.-
70.-

2% gegen Lohn.

18402

E. Pfenniger Zürich
in's Depot

1 Niv. Turke N114 neue Constr.

Ausführung wie 18401

Spez 22. VI
06

frs 250

18403

Simonett & Rossi, Chur
Baumuntersuchung 6. VI. 06.

1 Niv. Turke N114. neue Constr.

Ausführung wie 18401.
laut Devis
vom 5. Juli 1906.

frs 250.-

Spez. 14/7/06
fact. 16/7/06

23. Sept. 05

18409

Lugo di Vicenza

Guido Salvetti
Ingegnere

1 Skalen-Microscoptheod. 15 cm N 168^M

fernrohr $\frac{30}{250}$ mit ortoscop. Ocul für 28 fad. Nage
Lese of 1:100. Okularauszug für Nah-
Visionen bis 4 Meter.

Horiz. Kreis 15 cm, mikroskopische Teilung
auf Silber 400°/10° jeder 2^{te} Grad
mit seiner vollen Zahl bezeichnet, die
ungeraden Grade werden mit mit
der entspr. Einzahl gezeichnet
bis wegen Mangel an Platz Pyiffenung
in umgekehrten Sinne des Uhrzeigers.

Auf dem Messingrand des Kreises
eine Orientierungsteilung in 1/2 Grad
400°, kräftige Teilung mit ein-
farbem Index von feinem Auge
ablesbar. 2 Microscope auf dem
horiz. Kreis mit Hensoldt's Scala zur
direkten Ablesung von 1' & für
Schätzung von 10". Der Null-
punkt d. Orientierungsteilg. muß mit
seinem Index zusammenfallen, wie
Null der Microscopscala auf oder
Microscopkreisteilg. steht.

Verticalkreis 13 cm Ø mit eingedrehter
Alidade mit 1 Nominis.

Teilung 400°/5° $\frac{39}{40} = 50''$

Axentibelle. Dorsentibelle auf
der Alidade. Centralanlug.
Fellerstativ.

Instrumente mit allem übl. Zubehör.

franco Harau ohne End.

fr 910.-

Nivellirlibelle 30.-

Leinwandständer 25.-

fr 965.-

Inst. 850.-

fr 10.-

Orient. Kreis
mit Index 50.-

910.-

Preis hat kein Kasse
gegenüber gestellt

25 Nov. 1905

Bis Ende Oktober!

29. Sept
05

18410

John C. Jamieson

Newton Stewart
N.B.
Scotland.
25.9.05

1 Rechenstüber.

System Smith 66.-

Eben aus Mahagoni 4.-

netto 70.-

18411

A. Truniger Saugeau

Herisan
12.X.05

Zahlung
Kaufbestellung zu 18253

1 Boussole N 45 - - - - 60.-

1 Lotgabel N 55 - - - 5.-

4 Papierschablonen N 56 - - 14.-

1 Lineallibelle 21 cm N 68 22.-

Notige Klöße für
N 45, 55, 52, 41, 4. N 56,
1. N 68 21 cm; 2 Klöße f. event.
Transversalmaßstab

Lese Diopstern zu Inst. 18253.
zu betrachten d. gemachten
Bestellungen

fr 101.-

Zu Zirkelsouken

sofort!

18412.

F. Schwabe

Moskau 25/VIII
05

Zahlung
1 Koordinatograph.

Ausführung nach Zeich. vom
Sept 1905. Zeich. extra erstellt
für diese Bestellung.

Zu allgemeinen nach Vor-
schriften:

- 1) Maßweite 60 cm für
Abreise & Orientate.
- 2) Teilung auf Silber in engl.
Zoll & 1/10 Zoll. Nominis 1/10"
60 cm = 24 Zoll engl.
- 3) Schlitzenführung, die einfache
& sichere
- 4) Constr. mögl. einfach
- 5) Tischblatt 3 cm dick fertig aus-
gearbeitet.

Instrument & Tischblatt in einer sauberen
gearbeiteten Kiste zusammen verpackt
& zubehör.

(brutto) fr 1000.-

best. g. III. 06

19. X. 05

18413

Technisches Bureau

Belgrad.

Georg J. Zarapitch-Frusch

30 Sept
13 Oct 19052 Miren mit Querschnitt

304 cm Länge. Einteilung beidseitig
in ganze Centimeter mit durchge-
zogenen 1/2 cm Strichen. Teilungsbild
zu der Mitte des Lattenfeldes.



Jeder Centimeter mit seiner
vollen Zahl bezeichnet.
Pipolinfarbanstrich statt
gewöhnl. Oelfarbanstrich.
Teilfläche spez. behandelt
& sauber geschliffen.

Bezeichnung der Teilungen auf
einer Seite von 0 bis 299 fort.
Laufend von unten beginnend, auf
der anderen Seite von 590 bis 889
von oben beginnend.

Jede Teilfläche hat 12 in 100 geteilte Centimeter
bei Centimeter 0, 270, 600, 870. Diese
Teilung dient zur Vergleichung der Miren-
teilung unter dem Comparator.

Auf der Mirenschale wie oben am
Kopf der Mire ein solides Beschlage
genau senkrecht zur Teilungsrate
abgeschliffen. Auf die obere Platte
kommt die Haltevorrichtung für
die Streben zu liegen; an der unteren
Platte schließt sich ein Fußbeschlage
einklappbar an, der für die freie
Aufstellung der Latte.

fr 200.-

Einrichtung zum aufhängen & einlegen
eines Stuhls 5.- Stuhl N 53 5.- 10.-

Eiserne Bodenplatte mit Bolzen.
3 Spitzen & 1 Handgriff 24.-

Dorschelle, ohne Correction auf einer
Schmalseite der Mire abdruck. mont. 30.-

Eine compl. Streben einrichtung
Contr. aus Messing ausbohren 250.-

1 einfaches Centrifusschläge mit
Klappvorrichtung 45.-

Eine Transportkiste für Mire &
Streben samt Zubehör. Handgriffe
Charniere, Verschlussbänder, Schloss. 70.-

Preis für compl. Ausrüstung 629.-

2 compl. Miren somit fr 1258.-

2 Certificate 70.-

1328.-

19. X. 05

18414.

St. Gallen
Arnold Sonderegger 9.5
Jug.

1 Nivelier-Instr 106

Lautr. laut Cat 1904.

Metallkopfstativ & Lederkappe.

Kiste

185.-
per Ende Jan. 07. fr 230.-

18415

Technische Fiboweg Freiburg
(Suisse) 26. X. 05

Zettel

Laut Director Leon Genoud bestellt

1 Aufsatz N 39

Ausführung laut Cat 1905.

Corrig. Df. Teilung $360^\circ \frac{1}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{20} = 1'$

Kiste & übl. Zubehör

340.-

1 Boussole N 45 60.-

1 N 68; 24 cm 24.-

1 N 55 5.- 4 N 56 14.- 19.-

1 Schelle 4 Prop. $\frac{500 \cdot 1000}{1000 \cdot 2500} 38 \text{ cm}$ 14.30

1 Taschenbz. 18 cm 9.50

1 Rechenstüber N 41 360° 35.-

Laut 1 Meßtisch N 24 N 18284 200.-

1 Tischblatt 75/54 20.-

Lieferbar per Mire Nov. 721.80

Offniert 5% wenn Zahlung Ende September erfolgt.

18416.

Maurice Venard. Noumea
Elise Gauduche 30. X. 05

Zettel

Nouvelle Calédonie

1 Aufsatz N 39

Ausführung laut Cat 1904

Teilung $360^\circ \frac{1}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{20} = 1'$

Kiste & übl. Zubehör

340.-

Reserveglas für Stativmont. Zuschlag 12.-

1 Rechenstüber N 41 35.-

1 Lotgabel N 55 5.-

1 Taschenbz. 13 1/2 cm 7.55

1 Transversalmaßstab 25 cm

4 Prop. $\frac{2000 \cdot 4000}{5000 \cdot 10000}$ 11.-

1 Lineal N 51 18 cm 20.-

1 Stativ N 51 3.-

1 Boussole N 45 60.-

Dazu 18435

fr 200.-

per Ende Dez 05.

fr 693.55

24.X.05

18417

Colonel du Génie

Nisch (Serbie)

B. Neschitch

Zettel

1 Aufsatz N 40

Ausführung laut Cat 1904

Teilung $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{9}{20} = 1'$

Kiste & übl. Zubehör

360.-

Zusatz: 1 Rechenstisch N 41

35.-

1 Boussole N 45

60.-

1 Lotgabel N 55

5.-

4 Pap. kl. N 56

14.-

1 Linealliste N 68 187

20.-

2 Kammlatten N 85 & 16

92.-

Dazu kommt 18315 1 Meßtisch N 27

150.-

Lederkappe

7.50

1 Tischbl. 54/60

18.-

Zusatz 669.50

Bei Prangzoll 5%

Zusatz 33.50

18418

Renavant & J. Morand J. Vézille

5. XII

Entreprise

05.-

Schilkeime

Zettel

1 Aufsatz N 40

Ausführung laut Cat 04

Teilung 360

Kiste & übl. Zubehör

360.-

Corrigé d.

16.-

Lotgabel fr. 5.- Rechenstisch N 35

40.-

Fadenholz 7.55, Fadenholz 25% 49 Prop.

18.55

1 Linealliste 68 21%

22.-

1 Meßtisch N 27. 18427

200.-

Tischblatt 60/66 Fiquoir

20.-

2% Skonto

676.55

Zusatz Best. laut Phasen

13.55

1 Fiquoir N 43 fr. 6.50

663.-

Zusatz netto fr.

12.-

18419

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel

Basel

22. I.

06.

Zettel

1 Niveau d'Égault 126

Lautr. laut Cat. 1904

Teilg $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{9}{20}$

Teilerstativ

Kiste & übl. Zubehör

245.-

6. II. 06.

24.X.05

18420

A. G. Arnold B. Heine & Co.

Arbon

Zettel

1 Niveau d'Égault (126) neu 112

Ausführung laut Cat 04

Teilung $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{9}{20} = 1'$

Teilerstativ

Kiste & übl. Zubehör

Teleph. bestellt

16. II. 07.

310.-

18421

E. Löffler

Nidau

Zettel

Technisches Bureau

27. I.

06.

1 Niveau d'Égault 126

Ausführung laut Cat 04

Teilg $400^\circ \frac{1}{2}^\circ \frac{24}{25} = 2'$

Teilerstativ

Kiste & übl. Zubehör

245.-

Jede Drutzf. 1:100

10.-

p. Ende II. 06.

255.-

18422

Pietro Sbisca

Firenze 25. IV.

Zettel

Firenze

06.

1 Niveau d'Égault 126

Ausführung laut Cat 04

Teilg $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{9}{20} = 1'$

Teilerstativ

Kiste & übl. Zubehör

245.-

p. Aufg. III. 06.

10.-

255.-

1. XI. 05

18423

Karlmann & Vallette

Brugg

30. X.

05

1 U-Eisenstab. 4 Meter

Einteilg. in 4m, jeder 4m beziffert

Stab wurde zu gerundet, Teilfläche gehobelt.

Zustandstellen d. Teilfläche

& Teilarbeit

Stab auf d. Rohseiten

schwarz lackiert netto fr. 80.-

2. XII. 05

18430/31 Richard Prosi Hamburg 30. XI. 05

2 Tachymetrographen Modell 1902

nach F. Brönnimann.

Constr. genau nach Cat. opt. Beschreibg.
pag 57. Ausführung in Argentan.Kreisteilg $360^{\circ} \frac{1}{2}^{\circ}$. Nomin $g=10$ 2 Nomin. Ablesung 3 Minuten.
Maßstab auf dem Stg 1:1000
In poliertem Hartholzetzen.

à fr 220.- 440.-

Rabatt 5%

Bei Zahlung innerhalb 30 Tagen 2% Skonto.

Lieferbar: so bald wie möglich.

Dazu: 1 Anleitung J. Mouiet
netto 7.502 Universal-Punktspektren
N 60 à 20.- mit 30% Rab.

14. XII. 05

18432 Max. F. Roulet.

1 Viellir-Instr. N 122.

Constr. nach Tarif 1904
Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{1}{10} = 1'$

1 Kiste & Fellerstativ fr 300.-

Dazu: 1 Kreuzscheibe N 4

mit Zapfenwerk. Statt
Stück ein Centimeterblech zum
Gebrauch der N 4 auf dem Sta.
tiv der N 122Zuschlag 23.-
8.50

Bis Ende Dez 05. fr 331.50

18433

15. XII. 05

Gribi, Hasler & Co Bregenz.

6 Talons N 87 à 5.- 30.-

1 Meßstange 5 Meter N 76 22.-

zu liefern direkt nach Kempten 52.-

franco 25.-
P. Kiste 1.50

16. XII. 05

18434. Paul Sichelmann Luzern 15. XII. 05
Hadt. Luzern

1 Pantograph Coradi N 4

Länge d. Stäbe 96 cm.

Im übrigen nach Beschreibung
pag 85 & fig pag 84.

netto 450.-

16. XII. 05

18435 Maurice Venard Nominica
Elise Gémme

1 Meßtisch 27

mit Lederkappe 160.-

1 Tischbl. 60/66 20.-

" Mappe 20.-

geliefert mit 18416

200.-

per Ende Dez 05

18436. Willi. Franck - Aarau.
Zürich.

1 Aussichtsfernrohr N 7

von J. Lina Zeiss in Jena
bezogen. 80 mm Objectiv.
öffnung mit Klappstativ.3 Extra Okulare für
96, 171, 240fache Vergrößer.
In Kiste.fr 1077.50
Fracht & Zoll 67.50

netto frs. 1145.-

Wichard
1905.

18437 Meili-Wapp. Luzern 19. XII. 05

1 Con. Kreusscheibe N 6

Mit Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3}^{\circ} \frac{9}{10} = 2'$

Mit Stock & Kistchen fr 70.-

Wichard
28 Dec.

20. XII. 05

18438 Ing. communal.
F. Vittorj.Neuchâtel
19. XII
05.

1 Charnierlatte 5 Meter.

Astronomisch geteilt, Teilung
nur auf der Innenseite,
Sont wie 18405

Preis Mfr.

56.-

18439. Castorina, Menge y Cia

Zettel

1 Microscop-Repetitiois-Theodolithe
21 cm mit Schraubenmicroscopum.Sont wie 18351/52. Instr. f. Bern geliefert.
Nach Beschreibung v. d. Auftraggeber
d. Werkstatt.Sont ausgeführt nach Zeichnung
Optik & Microscope von Heusoldt
in Wetzlar.

Linsendurchmesser 50/270 mm.

Microscope für 1/10° 400
10 Sec. Direct. 1/11 "Schätzung."

Verpackt in 2 Kisten.

Preis 2100.-

Kativ 50.-

fr. 2150.-

18440 Guido Schweizer
Huttenstr 26

Zürich.

Zettel

1 Meßtisch N29. geht mit 18451

in Kiste & Tellertativ

1 Tischblatt 54/60 fr 200.-

18.-

218.-

Dazu: 1 Transporteur 628 400° 1/2 in Ötzi 44.10

1 Stahl Dreieck

1,5 mm dick

vernickelt

in einf. Tannenholzstirn

45.-

1 Normalmeter (Hohl) 102 cm lang. Nur Durchmesser,
102 x 45 x 0,35 mm. vernickelt. 2 Kupfer.
Auf dem Stiel kann aufgetragen fortlaufen
des Maßes 200. In Tannenholzstirn. 46.-

21. XII. 05

18441 Th. Schaffler, Concordiastr.
geometrisch in
Romanschhorn.

Zettel

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

1 Tischblatt 60/66 20.-

Per 20. V. 06. 220.-

18442 Prof. Kaubach. W. H. H.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

1 Tischblatt 54/60 18.-

die Micrometerschraube & die 3 Tisch-

blattschrauben werden i. d. 218.-

Kiste eingelassen. per Mitte Juli!

18443 Pfeifferinger. J. H. H.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

1 Tischblatt 60/66 20.-

gehört zu 18476 220.-

18444 Elektr.-Werk

Luzern-Luzelberg & J.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

18445 Engineering School

Melbourne

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

1 Tischblatt 54/60 18.-

1 Rechenstempel 41 360° 35.-

Bouquet 60. - 51 3. - 63.-

Lopzab 155 5. - 4 Papst 136 14. - 19.-

Maf. Nab 25 cm 4 Prop 15. - 15.-

Luz. alligulle 68 18 cm 20.-

Dazu 18638 Aufsatz 39 400.-

360° 770.-

20. XII. 05

18438 Ing. communal.
F. Vittor.Neuchâtel
19. XII.
05.


1 Chamierlatte 5 Meter.

Astronomisch geteilt, Teilung
nur auf der Innenseite,
Sonst wie 18408/85

netto fr 56.-

Preis Mitte Januar 06. April 22. 06.

18439.

1 Microscop-superior-microscop
21 cm mit Schraubenmicroscop.Sonst wie 18351/52. Instr. f. Bern geliefert.
Nach Beschreibung viele Auftragsbuch
f. Werkstatt.Sonst ausgeführt nach Zeichnung
Optik & Microscope von Heusoldt
in Wetzlar.

Linsen 50/270 mm.

Microscope für 1/10° 400
10 Sec. Direct. 1/11 "Schätzung."

Verpackt in 2 Kisten.

Preis 2100.-

Kiste 50.-

fr. 2150.-

18440

Guido Schweizer
Luthener 26

Zürich.

1 Meßtisch N29. geht mit 18451

in Kiste & Tellertativ

1 Tischblatt 54/60 fr 200.-

18.-

218.-

Dazu: 1 Transporteur 628 400° 1/2 in Öfen 44.10

1 Stahltrieb

1.5 mm dick
vernickelt

in einf. Tannenholzstirn netto 45.-

1 Normalmeter (Kohle) 102 cm lang. Nur Durchmesser,
102 x 45 x 0.35 mm. vernickelt. 2 Kupfer.
Auf dem Stiel kann aufgetragen fortlaufen
des Maßes 200. In Tannenholzstirn. 46.-

21. XII. 05

18441 Th. Schaffler. Concordato.
geometrisch in
Romanschhorn.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

1 Tischblatt 60/66 20.-

Preis 20. V. 06. April 22. 06. 220.-

18442

Prof. Kaubach. W. H. H. 15. V.

Zürich.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

1 Tischblatt 54/60 18.-

die Micrometerschrauben & die 3 Tisch-

blattschrauben werden i. d. 218.-

Kiste eingelassen. per Mitte Juli!

18443

Pfeifferinger

in's Lager.

Zürich.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

1 Tischblatt 54/60 20.-

gehört zu 18476 60/66 220.-

18444

Elektriz.-Werk

Luzern-Luzelberg 1. f.

Zürich.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ fr 200.-

18445

Engineering School

geht mit 18621

Melbourne

1. XII. 06.

Zürich.

1 Meßtisch N29

in Kiste & Tellertativ

1 Tischblatt 54/60 fr 200.-

18.-

1 Rechenstempel 41 360° 35.-

Bouquet 60. - 51 3. - 63.-

Lopzab 155 5. - 4 Pappe 136 14. - 19.-

Maf. Nab 25 cm 4 Prop 15. - 15.-

Luz. alligulle 68 18 cm 20.-

Dazu 18638 Aufsatz 39 400.-

360° 770.-

21. XII. 05

18446. Fissier Instr. des
Mines de Beni Segoual
Dangie. (Constantine)

Zusatz

1 Boussole theodolite 15^h (Transit)

Verbesserte Construction.

fernrohr 250^{mm}, okul. 9^{mm}
Vergr. 28fach. ~~Seitenabstand 1:100~~
Distanz Linien auf Glas

Horiz. Kreis 15^h, 2. Nov. Teilg. $360^{\circ} \frac{1}{16} \frac{19}{30} = 20^{\circ}$ Vertik. " 13 $\frac{1}{2}$ ^h, 2. Nov. " $\frac{1}{16} \frac{19}{30} = 20^{\circ}$

Horiz. & Vertik. Limbusschutzdecke.

Nivellier, Stütze, Nivellier Collimat. Libelle.

Central kleben, Offene Balancierung, Central
auszug.Zwischen 5. Stütze eine centrale
markierte Boussole, geteilt in $\frac{1}{2}^{\circ} 360$. Teilung, versilbertverstellbar. Maß 80^{mm} lang.

Instr. Kiste & übl. Zubehör.

Teilerstativ

compl. fr 1000. —

Bemerkung für uns: Diese Instr. hat

den neuen Defect, längere Lebensdauer.

fernrohr jetzt 250, zu ersten Mal mit

Höhren 13^h wie die 1868 aber noch

speichern. Collimat. & Stütz. Libellen noch von

früher. nicht mehr frischer. mit Stoff & Zugelockt.

Niv. lib. hat gewicht-Kern. Vertik. auch

Limbusschutz. Boussole. Preis 1000. —

vide bei 18354 die Bemerkung.

Chakrapr. 25. —

Obj. spig. 10. —

1035. —

gibt mit
18452
479

18447.

H. P. Russell,

82 Kreuzstrasse, Zürich V.

Zusatz

1 Boussole - Repet. theod 15^h (Transit)

Constr. wie 18446 mit der weiteren
Abänderung, das d. Hörsystem als
geschlossenes System constr. ist wie bei
d. neuen Typ. Rep. theod. mit Colli-
mationslibelle & Spiegel.

Teilung 400[°] nach Vorschrift.

compl. fr 1000. —

gibt mit
18452
479

21. XII. 05

18448

Smit Ovent

entreprise général des travaux d. Ch. d. f.
M. A. B. (B. L. S.) Fröningen (Bonn).

Zusatz

1 Niv. Instr. neue Constr. N133

fernrohr 300, okul. 9^{mm}, Vergr. 28fach, +
Pat. Niv. libelle gewicht-Kern. Stahlzapfen
mit Trag. & Schrauben.

Elevationschraube. 2 Indizes zum
nachen bestimmen d. Mittelage des
fernrohrs.

Pat. Dorsilibelle am Balken fest.

Horizontalklebe als Trügleiter &
Mikrometerschraube. Centralantrieb.

ohne Haken, ist spater zu ersetzen

Kiste & übl. Zubehör.

fr 400. —

Bem. f. uns: Diese Instr. ist eine der besten
Modell 1906 2507 hat die letzte
Abänderung des hohlen Dreifuss.

18449

A. G. Alb. Buss & Co.

geht direct nach

Poschiavo, Graubünden

Zusatz

1 Niv. Instr. neue Constr. N133

Ausführung genau wie Davis
(18448) B. von 17. III. 06.

Teilerstativ

Kiste & übl. Zubehör.

Reinertto fr 400. —

18450

Steininger

Christ
per hier

Zusatz

1 Aufsatz N18.

Ausführung laut Cat.

Teilung 400[°] $\frac{1}{5} \frac{19}{20} = 1'$ Parallellinial 43^h. unmittelbar 3 Libellen.

Kiste & übl. Zubehör. fr 320. —

Lageb. 3f 16. —

Zusatz: 1. Niv. N17. — 3. —

1. Niv. libelle 68 15^h — 18. —

1 Boussole N45. — 60. —

1. Niv. schraube 41 400[°] 35. —

4 Pap. kl. N56 14. —

Dazu 18478 N27. fr 466. —

vide 18478. 188. —

fr 654. —

per erste Hälfte März 06

21. XII. 05.

18451 Guido Schweizer 3^{te} rüh.
Geom.

Zettel

1 Aufsatz N39

Ausführung laut Cat 04.

Parallellinial 50^{te} Vermischelt.Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5} \frac{19}{20} = 1'$

3 Libellen.

Lamigb. 2f.

Kiste 1. u. 2. Zubehör

fr 340. -

4 Papierklammern N56 14. -

1 Lineallinial N68 20^{te} 22. -

1 Senkel N51 3. -

1 Boussole N45 60. -

1 Rechenstüber N41 400^o 35. -

Dazu: 1 Meßtisch N24. 18440 200. -

1 Tischblatt 54/60 18. -

Extra: 1 Universalstüber 400^o mit Einleitung 692. -

1 Pentaprisma mit Griff ohne Buchst. 21. -

1 K. Meßst. N23 fr 26. - 3. Meßst. N24 fr 26. - 51.50

1 Stahlmesser in 2 St. 46. - 1. Meßst. N24 fr 26. - 1. Meßst. N25 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N26 fr 26. - 1. Meßst. N27 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N28 fr 26. - 1. Meßst. N29 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N30 fr 26. - 1. Meßst. N31 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N32 fr 26. - 1. Meßst. N33 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N34 fr 26. - 1. Meßst. N35 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N36 fr 26. - 1. Meßst. N37 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N38 fr 26. - 1. Meßst. N39 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N40 fr 26. - 1. Meßst. N41 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N42 fr 26. - 1. Meßst. N43 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N44 fr 26. - 1. Meßst. N45 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N46 fr 26. - 1. Meßst. N47 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N48 fr 26. - 1. Meßst. N49 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N50 fr 26. - 1. Meßst. N51 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N52 fr 26. - 1. Meßst. N53 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N54 fr 26. - 1. Meßst. N55 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N56 fr 26. - 1. Meßst. N57 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N58 fr 26. - 1. Meßst. N59 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N60 fr 26. - 1. Meßst. N61 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N62 fr 26. - 1. Meßst. N63 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N64 fr 26. - 1. Meßst. N65 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N66 fr 26. - 1. Meßst. N67 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N68 fr 26. - 1. Meßst. N69 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N70 fr 26. - 1. Meßst. N71 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N72 fr 26. - 1. Meßst. N73 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N74 fr 26. - 1. Meßst. N75 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N76 fr 26. - 1. Meßst. N77 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N78 fr 26. - 1. Meßst. N79 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N80 fr 26. - 1. Meßst. N81 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N82 fr 26. - 1. Meßst. N83 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N84 fr 26. - 1. Meßst. N85 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N86 fr 26. - 1. Meßst. N87 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N88 fr 26. - 1. Meßst. N89 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N90 fr 26. - 1. Meßst. N91 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N92 fr 26. - 1. Meßst. N93 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N94 fr 26. - 1. Meßst. N95 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N96 fr 26. - 1. Meßst. N97 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N98 fr 26. - 1. Meßst. N99 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N100 fr 26. - 1. Meßst. N101 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N102 fr 26. - 1. Meßst. N103 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N104 fr 26. - 1. Meßst. N105 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N106 fr 26. - 1. Meßst. N107 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N108 fr 26. - 1. Meßst. N109 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N110 fr 26. - 1. Meßst. N111 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N112 fr 26. - 1. Meßst. N113 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N114 fr 26. - 1. Meßst. N115 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N116 fr 26. - 1. Meßst. N117 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N118 fr 26. - 1. Meßst. N119 fr 26. - 115. -

1. Meßst. N120 fr 26. - 1. Meßst. N121 fr 26. - 115. -

21. XII. 05

18453. J. Girsberger.
Kultur - Instr.

21. Dez. 06.

Zettel

1 Kreissystem 18^{te} m. Fact. 31/10/07Teilung $360^{\circ} \frac{1}{3} \frac{19}{20} = 60''$ starke Teilg

Ausführung wie 18245.

In Kiste mit Schloß & Handgriff

Bis Ende Febr 07. fr 280. -

Kommt zu groß. Aufsatz } welche am 21. XII. 06.
Meßtisch 29 } von Herrn Girsberger
persönl. überbracht wurden.
Vide Reps 1680.

18454 Ing. V. Schöng Délémeant.

Zettel

1 Kreissystem 18^{te} m.

pers. hier

22. XII

06

Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5} \frac{29}{40} = 50''$

Ausführung wie 18245. Teilg

Kiste mit Schloß & Handgriff

fr 280. -

geht mit 18643/44

18455 S. B. B. Lausanne 23. XII

Zettel Zug in chef du Simplon Zollniger.

2 Meßstangen 5 Meter N76

Per Stein. bemalt, per Meter
abweichend rot-weiß, schwarz-
weiß, die Durchmesser tragen beideMessingnägeln zur Schonung des
Ausdrucks. 06

a 22. - 44. -

Aufsatz Jan 06.

18456 Aug. Puyt Bayonne 20. XII

Zettel

1 Tischblatt 60/66 zu dem im Dez 1899

gelieferten Meßtisch N24 sub Aufsatz
16734, mit 3 Gewindestangen statt

1 Schutzmappe

Reparatur: Einsetzen einer neuen
Coffinationslibelle

fr 44.50

15. I. 06.

I. 06

18464

Travaux Publics

Sion

14.11.07

Zeddel

1 Repet. theod 9 1/2 m N166

Ausführung laut Katalog

Med.
h. 22.11.07

Juni 1907

Linienscheite

4.20.

Nivellierlibelle

20. -

feste Dreifussfaser 1:100

10. -

Rechnung: 1 Repet. theod 9 1/2 m N180 spz. Kost 4.
Tief 360°
1 Auszuglibelle 45. -
fs 650. -

18465

Alb. Buss & Cie

Basel.

geht nach Samaden k. best.
Hr. Jean Klaringer

15.11.06.

Zeddel

1 Nivellier - Instr 120. neuere Konstruktion.
Modell 1906.Linienscheite 3/100, ort. Ocul, Kugeln 28 f. auf
Einf. Kreuz, frei. 2 f. ausnehmende auf
Nivellierlibelle Pat. Zwickly-Kreis.
mit Auflagerung direkt über den
Lager des Rohres selbst.Stahlzapfen, Dreifuss & Balkenstück
als Hohlkörper.Neue Correction mit Walze am Balken
für die Lagerjustierung.Lagerstiel zum v. d. L. eingreifen in
die Libellenstützen.

Centralanlagung. Füllstation.

Kiste Kiste Zubehör

fs 300. -

2 N4 mit Zapf. i. d. Kiste 40. -
1 N4 mit Zapf. i. d. Kiste 20. -
1 N4 mit Zapf. i. d. Kiste 10. -

Per 15. Juni 06

18466

Aluminium - Industrie Neuhausen

A. G. in Neuhausen 24.11.06

Instr. geht nach Chappis - Suisse - Wallis.

Zeddel

1 Nivellier - Instr 120. Mod 1906.

Ausführung vide 18465

Text genau Copieren!

fs 300. -

geht mit 18467/68 mit 5% R.

per Ende II. 06.

spätestens erste Hälfte März

18467

Aluminium - Industrie A. G.

Neuhausen 24.11.06

Zeddel

geht mit 18466

1 Nivellier - Instr 120. Mod 1906.

Ausführung vide 18465.

Text genau Copieren.

hier mit

Rep. 62

XII. 27.

Tiefer Ende II. 06

spät. erste Hälfte III. plus Gravure 2. -

fs 300. -

mit 5% R.

18468

Aluminium - Industrie A. G.

geht mit 18466

Zeddel

Neuhausen
24.11.06

1 Nivellier - Instr 120. Mod 1906.

Ausführung vide 18465.

Text genau Copieren.

fs 300. -

mit 5% R.

Tiefer Ende II. 06

spät. erste Hälfte III. plus Gravure 2. -

18469

Ingr. K. Kalt. Riga

Zeddel

pers. hier

3.11.07

1 Taschennivellierinstr. 130

Ausführung genau laut Cat 04.

mit Basis.

gehört zu 18465. fs 175. -

18470

Zeddel

1 Repet. theod 12 1/2 m. Mod 1906 (mit Centralklein)

Linienscheite 2/100, ort. Oc; 22 f. auf, f. Df 1:100

Horiz. Kreis 12 1/2 m Teilung 400°

Verh. 11.

Horiz. Linienscheite

3 Libellen. (Kreuz Niv. lib. Pat. Zwickly-Kreis)

Offene Balancierung, Centralanlagung.

Füllstation. Kiste & n. b. Zubehör.

I. 06.

18471

Muster

Zettel

1 Repet. theod 12^h mit Boussole.

Neue Constr. Modell 1906.

Fernrohr $25/205$, opt. Oc., Vergr 22 fach, f. d. f.Horiz. Kreis 12^h 2. Nov.Vertik. 11^h 1. Nov. Teilung 400°
 $1/5$ $019/20$

3 Libellen: 1 Alidade, 1 Stützlibelle gest. konstr.

Niv. lib. g. Pat. Zwick - Kern.

Horizontalkreis mit Boussole.

Centralkleine.

Offene Balancierung. Centralanhang.

Tellerstativ.

Kiste 1 nbl. Zubehör.

18472

G. Gerlach

Warschau

7. 11. 06.

Zettel

1 Repet. theod 18^h. N 169 mit aufrechter Boussole.Fernrohr $33/270$, opt. Oc., Vergr 30 fach, fest f. d. f., Optika v. Wetzlar.Horiz. Kreis 18^h 2. Nov. Teilung 360° $1/3$ $055/60 = 10$ Vertik. 15^h 2. Nov. " " $1/3 = 39/40 = 30$

Schütz. Tische für beide Kreise.

Niv. 1. Nivellirlibelle mit Spiegel. Pat. Zw. K.

2. Niv. lib. gew. Constr.

1. Centralanhang. f. d. f.

Offene Balancierung. Centralanhang.

Tellerstativ.

Kiste 1 nbl. Zubehör ohne Transporttragband.

Ausführung im allgem. nach
Fig. 164 mit Abänderung dass
die Kreisplatte als Centralplatte
construiert wird.

netto frs 1000.-

Bemerkung: Das Werk erhält weiter
unsere Nummer nach firma

pls firma: G. Gerlach, Warsowie

N: 13843

Calc. v. 1906 fol. 145

netto 1030.- incl. 10% - 1030.-

ab 55.- min. ab 20.-

975.- 30.-

Boussole 50.-

1025.-

→ 1025.- auf 1000.- ab 10% - 1025.-

Tats. netto 903.-

brutto 1026.-

mit 10% - 1026.-

I. 06.

18473

Vorrat

Zettel

1 Repet. theod 18^h.

Ausführung genau wie 18472.

Teilung horiz:

vertik:

18474

Polytechnikum. Jhr. 19. IV

Zettel

Prof. Dr. M. Rosenmund 06

1. Aufsatz 39

Fernrohr $25/245$, 24 fach, Corrig. f. d. f., Schutz. hülse.Teilung 360° $1/3$ $019/20 = 1$ auf d. Peripherie.Parallellinial 50^h. Vermikelt.

3 Libellen.

Kiste mit nbl. Zubehör.

a netto frs 340.-

per 10. Juni 06.

Ramm für
Bous. & Linial 4.-

geht mit 18522.

344.-

18475

Polytechnikum. Jhr. 19. IV

Zettel

Prof. Dr. M. Rosenmund

1. Aufsatz N 39

Fernrohr $25/245$, 24 fach, Corrig. f. d. f., Schutz. hülse.Teilung 360° $1/3$ $019/20 = 1$ auf d. Peripherie.Parallellinial 50^h. Vermikelt.

3 Libellen.

Kiste 1 nbl. Zubehör.

a netto frs 340.-

per 10. Juni 06.

Kloze für
Bous. & Linial. 4

geht mit 18522.

344.-

Spezial
12. VI. 06

II. 06

18476.

E. Pfeifferinger J^r mit
in's Depot.

Zettel

1 Aufsatz 40

Genometer 27/325, 26 fack, Corrigt Df, Schlinghüte.
Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1' sped 22. VI. 06
total 778.-
Parallellinial 60°/m, vernickelt.

3 Libellen.

Kiste & übl. Zubehör. 440
fs 360.-
Corrigt Df. 16.-

Zubehör: 1 Rechenrechner 41 35.-
400°

1 Bournole 445 100 60.-

1 Luchel 51 3.-

1 Lincallibelle 168 20.-
18°/m

Wing gelöst

18443. 1 Mefstisch 24 fs 494.-

mit Tischbl. 60/66 220.-

fs 714.-

18477.

Ph. Schaeffler, Concordat:
genometer in
Romanhorn

Zettel

1 Aufsatz 40

Genometer 27/325, 26 fack, Corrigt Df, Schlinghüte.
Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1' sped 16. VI. 06
Parallellinial 60°/m, vernickelt.

3 Libellen.

Kiste & übl. Zubehör. 360.-

Wing: 1 Luchel 46.51. 3.-

1 Bournole 46.45. 60.-

1 Rechenrechner 46.41. 35.-
400°

1 Luchel 46.55. 5.-

4 Papierplanoren 46.56. 14.-

1 Taschenrechner 7.55

1 Warte 4 Prop. 25°/m 11.-

1 Lincallibelle 46.68. 18°/m 20.- 155.55

1 Mefstisch 18441 220.-

Total 735.55

18478

Steinberger

Chur
pers. hier.

Zettel

geht mit 38 N 18450

1 Mefstisch N 27. 150.-

mit Lederkappe 8.-

Fischblatt 54/60 18.-

1 Kiste zu Mefstischkopf 12.-

fs 188.-

sped 21. III. 06
per 15. III sicher

II. 06

18479

geht mit 18452
Tissier. Muis de Fine
Baugie.

Zettel

1 Mefstisch N 27. 150.-

mit Lederkappe 10.-

Fischblatt 54/60 20.-

abnehm. Rollentafel 50.-

230.-

sped 14. IV. 06

18480

Prof. Stambach.

W. Muis.

Zettel

1 Niv. Instr. 132

alte Constr. d. h. nach Cat 04.

mit Dosenlibelle.

Nivellirlibelle alte Constr.

Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör.

Dosenlibelle fs 260.-

12.-

272.-

Abk. siehe %

18481

E. Pfeifferinger J^r mit
in's Depot

Zettel

1 Niv. Instr. 132.

Ausführung laut Cat 04.

mit Dosenlibelle.

260.-

Tellerstativ.

12.-

Kiste & übl. Zubehör.

272.-

neuer Preis 330.-

sped 28. VI. 06
(allein i. univ. lang)

II. 06.

18482

Aluminium. A. G. Neuhausen
 Neuhausen.
 Instr. ist nach Sifers zu
 spezieren.

Zettel

1 Pantheon 141.

Ausführung genau wie 18372.

Fernrohr mit fest. Drittgl. 1:100

Teilungen $360^\circ / 13^\circ 39'40'' = 30''$

Linsensysteme

fr 535.-

Lieferbar Ende II. 06. mit 5% Rab. plus Gravur 2.-

Rep 63 XII. 1927.

18483. W. Thurnherr - Faller. Schulb.
 Ingenieur 27. VII. 06.
 Zettel

1 Pantheon 141.

Ausführung laut Cat 04.

Fernrohr mit 28 fach. Vergr. f. d. f.

Teilungen $360^\circ / 13^\circ 39'20'' = 1''$

Linsensysteme.

Teleskop.

Kiste u. nbl. Zubehör.

fr 600.-

1 Schild mit Gravur 3.50

"W. Thurnherr - Faller, Ingenieur, Schulb."

18484

Zürich
 Guido Schweizer. Kaut. Geom.
 Zettel

1 Niv. Turke 133. verbesserte Konstruktion.

Fernrohr $30^\circ/300$, ortosc. Ocul., Vergr. 28 fach. +.

Stahlgewinde, 2 Turke.

Nivellierlibelle Pat. Zw.-K. mit Libellen-

spiegel. Libellen auf Lagerung dreier
 über Lagerpunkt der Ringe. Stellung
 richtung f. die Mittellage. (Stahlplatte
 1 Kleinuhrwerk)

Statt Dornlibelle eine längl. Balken.

Libelle fest & corrig. am Balken. Lib.

fassung circa 80-100 mm lang.

Teleskop.

Kiste u. nbl. Zubehör.

fr 352.-

300.-
 15.-
 12.-
 20.-
 8.-
 } 352.- Im Laufe März.
 bis 15. nicht möglich.

II. 06.

18485

Kaut. Geom. Kaut. Kreuzlingen
 pers. hier 20. III.
 geht mit 18395

Zettel

1 Niv. Turke 133. verbesserte Konstruktion.

Fernrohr $30^\circ/300$, ort. Ocul., Vergr. 28 fach.

Nivellierlibelle Pat. Zw.-K. mit Libel-

lenspiegel.

Stahlgewinde. Centralanlegung.

2 Turke für Angabe der Mittellage

des Fernrohres.

Dornlibelle am Balken.

Teleskop. Kiste u. nbl. Zubehör.

300.-
 75.-
 12.-
 20.-
 8.-
 } 362.-

wie 18484.

factur laut Devis. per 20. IV. 06.

18486.

Zettel

Alioth. Elektrikergesellschaft in
 Monthey (Vaud)

1 Niv. Turke 133. verbess. Konstruktion.

Ausführung genau wie 18485 fig 133

am Cat. 04

Zumlage für
 2 Turke 8.-
 355.-
 Dividiert kompl. Turke.
 per Ende für 400.-
 18558
 2 Turke 8.-
 355.-

18487. Henri Sandoz - Sandoz 28. v. 06.
 Zettel
 Tavannes.

1 Niv. Turke N 33. verb. Konstruktion.

Ausführung genau wie 18486

laut Devis v. 25. v. 06.

netto fr 358.-

per Mitte Juni 06.

18488.

Vorrat. Microscope
 Zettel

1 Sealemmicroscop. Rep. thead 18 1/2 N 169 M

Fernrohr $30^\circ/300$, Vergr. 30 fach. Glasf. z. m. m.

Horiz. Kreis 18 mm, Durchmesser.

auf dem Kreis eine Orientierungsteile.

Linsensysteme, diese trägt den Turke f. d. grobe Teilung.

Vertik. Kreis 14 mm, 2 Nivellierlibellen. Schütz. Turke.

Nivellierlibelle, Nivellierlibelle, beide mit Spiegel.

Collimator Libelle mit Spiegel.

1 Dornlibelle auf einem Mikrometerarm fest mit Libellen.

Offene Balancierung, Centralanlegung.

Teleskop. Kiste u. nbl. Zubehör.

nicht
 ausgeführt
 Einzelne Teile vorhanden.
 dat. zu 19638
 II. 1910

3. II. 06.

18489

Aluminium-Industrie-A.G.

Instr. geht nach Chappis - Serie.

Fiedel

1 Boussole Repet. theod 18^{er} N 165

Ausführung nach Fig & Text von N 164
Instr. trägt sämtl. Verbesserungen &
Vorteile der Neuconstruktion. Größe
des Instr. entsprechend dem Repet. theod.
169 18^{er} theodolith

Genrohr 33/270, opt. Ocul. Krgr 30 fach, feste Df.
Optik v. Fein. Moderationsglas.

Horiz. Kreis 18^{er}, 2 Non. Lupp. & Blenden 360° 1/2° 59/60

Vertik. Schutz Faden über die Kreise. 1/6° 29/30

Stützlibelle, Alidatlib. Collimations,
Libelle mit Spiegel & Handsschraube.

Keine Nivellirlibelle.

Centrich montierte Boussole 360° 1/2°, ver-
stellbarer Teilkreis, Magnetnadel 80^{er}
mit Saphir.

Centralkleiner. Off. Balance, Centralanzug.

Kolztellerstativ.

Kiste mit Formstempel und Kiste Zubehör.

netto fr 1075.-

Lieferbar Ende III. 06. Gravure 2.-

od spät. erste Hälfte April. 1077.-

18490

E. Wenger. Kork. Jean. Porrentruy

Fiedel

1 Stahlmeter 102^{er} lang, in Etui.

Teilung in Dezimeter.

Genau von Null aus beginnt die
Teilung 1/200 zur Prüfung der
aufgezogenen Nadel.

Stab vermittelte, 2 Knöpfe.

Tannenholzstiel.

netto fr 45.-

Apr 3. II. 06

3. II. 06.

18491.

C. Blane. Gen.

Lutry.

pers. hier

1. II. 06.

Fiedel

1 Rep. theod 12^{er} Modell 1904.

Instr. ausgeführt analog der
Fig 169. mit nachfolgenden
Abänderungen.

Genrohr 25/205, opt. Ocul für 22 fach
Vergrößerung. Corrigbare Distanzfaden.

Teilschraube nur 1 Kopf. ~~Leitfaden~~

Ocular mögl. nahe an die Fadenfläche.

Horiz. Kreis 12^{er}, 2 Nonien, Lupp. & Blenden.
Teilung $400^{\circ} 1/5^{\circ} 19/20 = 1' (0.0 + 50gr)$

Horizontallinienbreite.

Vertik. Kreis 11^{er}, 2 Nonien, Lupp. & Blenden.

Teilung $400^{\circ} 1/5^{\circ} 19/20 = 1'$

am Vertik. Kreis Teilung bedingt von
0 aus $\pm 50^{\circ}$. Nonien Doppelt gleich.

Begiff. 5. Nonien

Statt d. Alid. libelle eine Collimat. lib ohne Spiegel.

1. Alid. libelle, 1 Nivellir libelle beide ohne Spiegel.

Genrohr so konstruiert dass event. später

ein Mikrometer Limb montierbar ist

d. h. der Vertik. Hebel innerhalb d. Schutz

Die Mikr. schraube für die Alidate soll kürzer

sein & kleineren Kopf haben Ø 15^{er} mm.

Offene Balance, Centralanzug.

Tellerstativ. 1 fass veränderbar.

Kiste aus Kirschbaumholz nicht poliert
aber eingewächst.

netto fr 722.-

Aufpassen einer Boussole auf
das Instr. erstellen eines Genrohr-
baren Prügels; die Boussole in d.
Kiste plazieren.

fr 12.-

Preis für uns. netto fr 734.-

Ubergabe wurde Mons C. Blane

am 1. II. ein Universalschub

Kestler mit Arbitration für seine

Bemerkungen in Sachen Contr.

Sauget. (Türschliß sei für uns

bemerkt dass bei d. Devisierung auf

90 Procent genommen da Blane

hierauf aufspielte etc.

Instr. 600.-

corr. Df. 16.-

Stb. libelle 9.-

2. Alid. libelle 47.-

Verab. Gen. 20.-

Mikr. lib. 30.-

Collimat. lib. 34.-

750.-

material. abest.

Druck. 28.-

2. fass. 25.-

722.-

18492. A. Maye. Chamosan
Géométrie. 31. III. 06.

1 Répétit. theod 12^{me}. Mod 1904

Exécuté nach Modell 04. in
Sine der fig 169. in Cat 04.

Fernrohr mit Zeissoptik, 25^{er} 104, 22 fach,
Astroscop. Ocul. Einf. Feldverbreit.

Horiz. Kreis 12^{te}, 2 Niv. Luppe & Blende.
Limbustücke.

Vertic. Kreis 11^{te}, 1 Niv. Luppe & Blende.

Teilungen: $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$

3 Libellen Fern. Scif. Löffelst. lib. ohne Spiegel.

Offene Balancierung, Centralantrieb

Teilstativ

Kiste & übl. Zubehör

600.-
2 Limb. Stücke 50.-
Niv. Kreis 30.-
Einf. Scif. lib. 35.-
715.-
b) Obj. Scif. Betrony für den gem. in
gekauft 18^{te} und 18027 550.-
net fr 165.-
c) Bestellen eines Pat. Mier.
Clivaz - Kern. Mod 1906 400.-
565.-

18493 Pottier Eugène Slosse. Madrid
für die 13. II. 06.

Société Minière de Moncayo
Société anonyme.
Bruxelles.

1 Theodolite répétiteur N 169 du Cat 1904

Système répétiteur avec tube inclinatoire, espèce
barométrique N 151.

Cercle horiz. 18^{te}, 2 Niv. Divisions $400^{\circ} 15' 29/100 = 20''$
Vertic. 15^{te}, 2 " " $15^{\circ} 39/100 = 50''$

5 Niv. 2, 2 Convergeurs, réglage des axes au moyen
de vis placées extérieurement. Pompe centrale.

Trépied en bois. Caisse avec tous les accessoires.

Limette astronomique 33^{te} 1/2^{me}, oculaire orthosc. Croix de fils
sur verre, grossissant 30 fois 1000.-

Augmentation pour: Limette anallatique.

Lignes de distance gravées sur verre 1:100

avec lentille de verre, grossissant 38,5 fois

1) cette limette peut être montée sur la même
axe qu'une limette astronomique 150.-

2) Second Niv. p. le cercle vertical 25.- Niveau
collim. 50.- Recouvrement des limbes 60.- 135.-

3) Suppl. de travail à l'axe vertical 50.- Lignes
stadimétriques 1:100 sur verre p. l. limette
anallatique 12.- 62.-

4) filtre de rayons 10.- Oculaire à prisme 25.-
tube noir 8.- Niveau à niveller avec miroir 45.- 88.-

5) Miroir d'objectif 10.- Sac en cuir 50.- Lampe
pour l'éclairage des fils 50.- 110.-

Prix net fr 1545.-
Livraison: fin avril 06.

Juste aller 12 tag
Kiste und 12 tag
mit Koff. 16.7
Haber 6.6

6. III. 06.

18494. Dürstoir
des Travaux.

Lausanne
15. II. 06

2 Auszugplatten N 83

astr. Teilg. a 45.-

Sicher im Laufe März.

90.-

18495 A. G. All. Burschli

Basel

7. V. 06.

1 Bauntheodolith 142

Ausführung laut Cat 04.

Teilstativ. Kiste.

550.-

Fernrohr mit 3 Ausblägen.

Teilungen 400^{er}.

Seit 27 1:100

10.-

Limbustücke

25.-

per Mitte Mai 06.

585.-

3+2%

geht direkt nach Pachtavo, Graubünden

18496. Königlich Kauter & Haguel-Werke.
A. G. i. Bern.

Bern 30. III. 06.

1 Bauntheodolith 142

Ausführung laut Cat 04.

Teilstativ. Kiste.

550.-

Fernrohr mit 3 Ausblägen

Seit 27 1:100

10.-

Limbustücke

25.-

Teilungen 400^{er} 1/5^{er} 19/20 = 1'

585.-

per Mitte April 06.

18497 Fortverwaltung Aukermann
27. II. 06.

Umwandlung von 19 Stück
12^{te} Quadranten in 11^{te}

Ausführung in Sine früher
ungeänderter Quadranten

nach spec. eingesandtem

Maßstab mit 2^{ter} Teilung

Per Ende Mai
1906.

netto per Stück

fr 60.-

fr 1140.-

vide sub Rep 1603

27. III. 06.

18503 Gebr. Sulzer

Winterthur

26. III.

Zettel

Ein Visierinstrument, Conto nr 144.

aber ohne Kreis & Höhbogen, nach
eingesandter Skizze vom 21. III.

Mit horiz & vertic. Kreuze & Micrometer.

Fernrohr beidseitig durchschlagbar
jedoch ohne Blende. Vorblendele.Fernrohr 26/216, kerntstr. Okul; + ;
Nivellirlibelle Post. Zwickly-Kern.

Centralantrieb. Tellerstativ

Kiste mit Tornistertragband.
Das Gerüst soll keine auswendige Kanteile
aufweisen.

Lieferbar Ende IV. 06. netto frs 370.-

Calc. 500.-	ab. für Kreis	150.-	1 Halbm. 675 5 Meter	8.60
Gerüst 20.-	& Höhbogen			
570.-				
	Dazu: 2 Halbm. 675 5 Meter	24.80		
	10 Meter à 12.40			
	6 Nivellirlibellen 10 Meter	90.-		
	19. IV. 06.			

29. III. 06

18504 Heinrich Lapp

Richterswil

Restaurant Bahnhofs.

Montage von Turbinenleitungen & Eisenarbeiten.

1 Visierinstrument. Conto 144.

aber ohne Kreis & Höhbogen, entspricht
dem Instr. bestellt durch die Firma

Sulzer. (siehe 18503)

Mit horiz & vertic. Kreuze & Micrometer.

Fernrohr 26/216, kerntstr. Okul; + .

Nivellirlibelle Post. Zw.-K.

Kein Tellerstativ. Kein Antrieb ger.

den nötigen Gewintrausatz am
Dreifuss.Kiste mit solidem Handgriff
kein Tornistertragband.

Lieferbar Ende IV. netto frs 300.-

Spezial
7. VI. 06.

18505

Kant. Forstamt Glarus. 71. XII.

H. Oertli. Oberforst.

Zettel

1 Niv. Instr. N120

Fernrohr 27/325, frei, +, Vergr 24 fach.

Frei Nivellirlibelle.

Kleine & Micrometerlibelle.

Dreifuss. Tellerstativ. Kiste.

255.-

18506

E. Pfenniger in's Depot.

Zettel

1 Mefstisch N27 180.-

mit Lederhülle 8.-180.-

Tisch 54/60 frs 150.-

frs 18.-

frs 198.-

gehört zu 18541

18507

Ing. A. Frick Martigny-Boury.

26. Okt. 06

Zettel

1 Mefstisch N27 mit Lederhülle.

Tisch 54/60 198.-

Dazu Aufsatz N39. N18620. Feil 400° 400.-

1 Baumole N45 60.- 1 Stuhl N51 3.- 63.-

1 Lotgabel N55 5.- 4 Pap. kl. N56 14.- 19.-

1 Maßstab 1/82 20 Meter. 13.-

frs 693.-

18508

Suter & Burckhardt Basel

Architekten

27. IV.

06

1 Niv. Instr. N116

Ausführung laut Cat 04.

per 10. Mai 06 frs 225.-

Sicher

18509

E. Pfenniger in's Depot

Zettel

1 Niv. Instr. N122

Ausführung laut Cat 04

Feil 400°

Spezial 22. VI. 06

390.-

06.

578.

D. Livaz

Sierre

2 Microm 5 Meter.  ProfilAusführung laut unserer
Zeichnung, vom April 1906.Zusammenbaubare Teile
à 3 & 2,5 Meter, mit 50 cm
Überdeckung. Auswechsel-
bare Stellvorrichtungen. 2 Hand-
griffe. 2 Stellvorrichtungen.

Dosenlibelle mit Correction

Pat. Dosenlibelle mit Schutzwand.

Sehr genaue Teilung für astr.

Linsrohre.

à 155. —

310.

06.

579

Julien Durussel

Géométrie.

Lans

12. 11.

1 Niveau d'Egault N123

Cat 1904.

fr 210.

Anfang Mai!

Wird geg. Nachen.

2% Cassacanto

Angebot 18/6/06.

06.

520

Piquegnon. Chef de

Service géom. de l'Industrie.

Hapoc.

Schraubenmikroskop theodolith 21 cm

Str. in Linie der gelieferten 2 Teilmessungen
01) N17257/58 als Instr. mit 4 Micros.
open. Fernrohr 37/500 mm, Zeiss, ocular
7 mm, event. 7 mm, Compaktes Fadenkreuz.
Ocularprisma & Sonnen Glas, mit aufge-
klebtem Ocularprisma mit Stellung
d. merkwürdlich, durchschlagbar. Fern-
rohr genau ausbalanciert.
Angehörig hat bald zur Fadenkreuz.


Hensoldt. Metzlar.

nach 18. V. 06.

Wir bestellen Ihnen 4 Schraubenmikroskope zu einem Theo-
dolith 21 cm, die allgem. Vorrichtungen sind folgende:

- 1) 2 Mikroskope sind mit gebrochenem Strahlengang
dies bestimmt für den Horizontalkreis.
- 2) 2 Mikroskope, gerade also ohne Prisma für
den Höhenkreis bestimmt, diese 2 Mikroskope
sollen so kurz als möglich gehalten werden
damit mögl wenig Auslastung nötig ist
diese Mikroskope sind auswechselbar der Fernrohr

stütze montiert wie nebensteh. Skizze zeigt.
die halbe Lagerdistanz a ist in unserem Fall
nur 66 mm.



- 3) Der Teilungsdurchmesser ist für alle 4 Mikroskope
21 cm. Teilung 400°/15°. 5 Umdrehungen
sollen das Fadenpaar um 40 Minuten bewegen,
die Trommel in 100 F geteilt ergibt dann eine
Ablesung von 8 Sec. per 1°.
Der Durchmesser des Hauptrohres 20 mm.

- 4) Die 4 Mikroskope erhalten einen Rechen, speziell
verlangen wir die folgende Form

Mitte des Rechens.

Sie erhalten 1 Muster für das Schraubenkästchen
nach welchem System die Mikroskope zukünftig
ausgeführt sind d. h. mit verstellbarem
Nullpunkt. Die Ausführung der Trommel & der Schraube
tribulieren wir Ihnen sowie auch die Wahl des Materials.
Wollen Sie beachten, dass die Trommeln der beiden
vertik. Mikroskope nach abwärts zu gehen können, d. h.
ein Rechen ist umzustellen. Die Kreise werden
folgend. beigestellt


Ocular
seite

- 5) Lieferung hat bis 23. Mai zu geschähen, bitten wir
Sie, mitzuteilen, ob Sie die 4 Mikroskope
in dieser Zeit liefern können, ferner ob Sie im Klaren
über die Bestellung.

Dass die nur die Verglasungen zu den Tachymeter barussolen nicht
ausreichen, sondern wir solche noch 2 od 3mal restauriert,
ist ganz einfach nachweislich, die Teile sind fast fertig,
können aber aus diesen Gründen nicht expediert werden.
Wir hoffen, dass die 2 Tachymeter barussolen, bestellt am 30. III. 06.

versenden mit 2 starken
Leinwand Handgriffen.

Vetto fr. 2200.
11. XII. 06 Rechnung netto 2204.65 brutto 2567.30



12. IV. 06.

18518.

D. Livaz

Sierre

Faddel

2 Minus 5 Meter



Profil

Ausführung laut unserer
Zeichnung vom April 1906.

2 zusammen-schraubbare Teile
à 3 & 2,5 Meter, mit 50 mm
Überdeckung. Auswechsel-
bare Stellvorrichtungen. 2 Hand-
griffe. 2 Bremsräder.

Dosenlibelle mit Correction.
Pat. Dosenlibelle mit Schutzwand.

Sehr genaue Teilung für astr.
Landrohr.

à 155. —

310.

14. IV. 06.

18519

Julien Durumel.
Géom. bur.

12. IV.

Faddel

1 Niveau d'Egault N123

Cat 1904.

fr 210.

Anfang Mai!

weil geg. Nachr.
2% Canasconto

Spezial 18/5/06.

17. IV. 06.

18520

Friquegnon. Chef du
Service géom. de l'Industrie.

Handr.

Faddel

1 Schraubenmicroscope theodolith 21 cm

konstr. im Sinne der gelieferten 2 Testamente
(1901) N17257/58 als Instr. mit 4 Micros.
copen. Fernrohr 37/100 mm, Zeiss, ocular
9 mm, event. 7 mm, einfaches Fadenkreuz.
Ocularprisma & Sonnenglas, mit aufge-
setzten Ocularprisma mit Stellung
auf menschlich, durchschlagbar. Fern-
rohr genau ausbalanciert.

Ein Ausgehende hat zur Faden be-
leuchtung, mit Spiegelchen im Aus-
würfl, Abblendungsfächer einschalt-
bar.

Will man die
Gocrygenen
sollen so kurz
samt mögl. von
dies Microscope

Als Ausw.
wir uns
Kunde
von 28
wie
Objectiv

stütze montiert wie nabe 19. IV. 06.
die halbe Lagerdistanz a ist
nur 66 mm.

3.) Der Teilungsdurchmesser
21 cm. Teilung 400°
sollen das Fadenpaar in
die Kreisel in 100 P ge-
Ablesung von 8 Sec. p
Der Durchmesser des Haupt-

4.) Die 4 Microscope erhalten
verlangen wir die folgen-
den



Sie erhalten 1 Muster für
nach welchem System die
auszuführen sind d. h.
Nullpunkt. Die Ausfüh-
rungen wie Ihnen schon
Wollen Sie beachten, dass
viele Microscope nach abwärts
ein Röhren ist ungenutzbar
folgend. beifügt

19. IV. 06.

Wo be-
über-
geteilt
Bevo-

21. IV.

23 IV 06.

Enthalte

6 Randsp.


1 Randsp.

mit fmgf. ne

5.) Lieferung hat bis 23. Ma
Sie, und mitzubringen, ob
in dieser Zeit liefern kön-
nen über die Bestellung.

Dann die, nur die Vergrößerungen zu den
Linsenenden überlassen wie solche
ist ganz einfach zu befeuchten
kann, aber aus diesen Gründen in
die Arbeit, dass die 2 ersten Linsen
entsprechend mit 2 starken
leichten Handgriffen.

Netto pr. 2200.
11. XII. 06 Rechnung egal netto 2204.65 brutto 2567.30



18520. vide Vorderansicht
bei 18605/06

spezial 18/11/06

20. IV. 06.

18521

A. Gouvers.

Genf

18. IV

06

Zettel

Rep. theodolite 12^h Mod 1904 N107

Fernrohr 27/204; ast. Ocular, Vergr. 22^fsch.
einf. Kreuz, auf Ocularsetzelschraubengepl.
Sonnenblende. Horiz. Kreis 2 Vorrichtungen
p. Blenden, Teilg. $400^{\circ} 15' 39''/20 = 50''$ himmelst.
Sche mit 2 Schutzgläsern und Sehungs-
nach Vorschrift. Vertic. Kreis 1 Vorrichtung
Kreis 11^h Durchmesser, eingeschraubt. Bild.
Linsensysteme mit 1 Schutzgl. Teilg.
 $150^{\circ} 19' 20'' = 1$. Okularlinse. Okular-
linse. System Zwischg. Teilg. 1.5
Kiste mit Tornistertragband p. Gurtbänder,
angeführt laut seinem Brief
frs. 600.

Zuschläge für:

- | | |
|--|------|
| 1. Glasrichtungsmesser 1:100 | 12.- |
| 2. Schutzhülle für d. Fernrohr | 4.- |
| 3. Visiervorrichtung auf Probieren | 4.- |
| 4. Mehrarbeit am Fernrohr, um | 6.- |
| das Okular auf 1.5 ^m einzustellen | |
| zu machen | |
| 5. Horiz. Linsensysteme mit Öff- | 35.- |
| nungen, geschildert nach Vorschrift | |
| 6. 2. Vertikalmoniermittel Gruppe | 30.- |
| p. Blende | |
| 7. Mehrarbeit, um das Vertikal- | 18.- |
| system abwechselbar zu machen | |
| 8. 1 Kiste für dieses System | 8.50 |
| 9. 1 Visiervorrichtung, Teilg. Zwischg. | 28.- |
| 10. Bezeichnung p. d. Bildent- | 1.20 |
| fassungen | |
| 11. 1 ver. Kiste des Fernrohr-Stativs | 20.- |

netto frs. 766.70 ch-

Lieferzeit Ende Juni.

verlegt auf den 15. Juli!!

" " " 2. Aug.!!

Nur hier zur Rep. Aug. 1904 (R. 204)

gesandt d. Finanz dir. Zürich

20. IV. 06.

18522

König Polytechn.

Zürich

19. IV

06

Zettel

1 Messerschautsatz N. 39

Ausführung wie 8318/20. d. h.
Fernrohr mit fest. Df. p. Schutzgläser
Teilg. $360^{\circ} 13' 19''/20 = 1'$
Vermitt. Parallaxen 50^h m.

(Geld 1844/75)

a netto frs 340.-

Lieferzeit 10. Juni 06

Ramen (Karte)

Einladung 14.4.

Pronote 1. Kiste

21. IV. 06.

18523

Ernst Blatter.

Kont. geom.

Interlaken

26. IV

06.

Zettel

1 Messerschautsatz N. 39.

Ausführung lt. Katalog 1904.

Fernrohr mit fest. Df. p. Schutzgläser
Teilung $400^{\circ} 15' 19''/20 = 1'$
Vermitt. Parallaxen 50^h m.
a netto frs.

Hed.

Kont.

20. IV

06

24. IV. 06.

18524

K. Hitz.

Pantresina.

Zettel

Bestellt:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1 Kreuzscheibe N. 4 mit Zapfenwerk. | |
| in St. mit Hock. | frs 23.- |
| 2 Sitzlatten N. 79. | a 20.- |
| | 40.- |
| 4 Tälons N. 87. | a 5.- |
| | 20.- |

frs 83.-

28. IV. 06.

Zettel

G. Gulach, Warschau.

18525.

Ersatzteile zum Rep. Winthe messes

Person.

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 1 Aufsatzbrunnen N. 17152. | 50.- |
| " " " N. 17153. | 50.- |
| 1 Aufsatzlibelle auf d. Fernrohr | 28.- |
| 1 Lappenzum Vertikal Kreis | 7.50 |
| 1 Regulierstift | - 60 |
| 1 Aufsatzlibelle auf d. Theodoliten- | |
| Fernrohr (Kreuzlibelle) | 28.- |
| 1 Fernrohrdeckel | 2.- |
| 1 Schraubenzieher | 1.- |
| 1 Regulierstift | - 60 |
| 1 Leuchtblatt No. 52. | 4.- |
| 1 Flasche Öl | 1.- |
| 1 Lappe auf den Horizontal Kreis | 7.50 |
| 1 " zum Vertikal Kreis | 7.50 |

Nov 4. VI 06

netto frs 187.70

30. IV. 06.

18526.

J. Rüch.

Mananjary,
(Madagascar)

8. III. 06.

1 Taschymeter N151

Ausführung genau nach Kat. 1904
s. mit den seither angebrachten
Veränderungen.

Fernrohr 27/245 mm Vergr. 30 fach

Paralipse.

Glas-Distanzmesser 1:100

Reversionslibell., mittelhalb
des Rohres montiertHoriz. Mitteltheil. $400^{\circ}/5^{\circ} 39/40 = 50$;

2 Visiere, Schutzkappe.

Verticaltheil. $400^{\circ}/5^{\circ} 19/20 = 1$

1 Visier.

Brennpunkt, Centralanfang, offene

Balancierung, Fellenstafel.

Kiste mit trübl. Zuberhas frs. 800.-

Dazu: 1. 2 Sonnenbrillen (rot & blau) 16.-

2. 1 Celluloid-Platte

Durchm. 16 mm Fells. $400^{\circ}/2^{\circ}$

nach 16.64. Cat. G. 1904, aber

Präzisionsarbeit 8.50

3. 1 Transversalmassstab 25 cm

Oykt. 1000. 2000

5000; 10000

4. Logarithmentabelle

von D. W. Meyer (5.35)

Total frs. 845.50

18527.

Organ. Kantonschule.

(Bestellt durch Prof. Otti.)

2 Messungen 5. 16. 78. 19.-

x 3 Salons 16. 87. 5.-

x 1 Penkel 16. 52. 4.-

x 1 Libelle 16. 57. 15 cm 4.75

x 10 St. Fühlrädchen 16. 72. 5.-

x geh. ohne Lust

Total frs. 47.75

1. V. 06.

18528

Kantonsforstamt.

Jug

30. IV. 06.

1 Taschennivellir - Jahr 129

Ausführung laut Cat 1904

17. August

fr 120.-

18529.

Clivaz, Ingenieur

S. i. e. Valais

1 Rep. Theod. 12% Mod. 1904.

Ausgeführt nach Modell 1904 im
Linsensortig 169. im Cat. 04.

Fernrohr mit Feinsicht. 25/204; 22 fach.

Orbascop. Ocular. Einst. Fadenkreuz.

Horiz. Kreis 12% 2 Visiere Luppen &
Blenden.

Linsensortig.

Vertic. Kreis 11% 2 Visiere Luppe & Blende. Schutzkappe.

Teilungen: $400^{\circ}/5^{\circ} 19/20 = 1$

3 Libellen.

Offene Balancierung, Centralanfang.

Fellenstafel.

Kiste mit trübl. Zuberhas

frs. 750.-

Erstellen eines Patents Visier 10 mm N3

Clivaz - Kant. Val. 1906. 400.-

Seine Vergütung (ad Art. 3) 100.-

2 Distanzlaten. spec. Construction 1050.-

zur Mikrometer ≈ 155 310.-

Total 1360.-

18530

16 IV. 06.

Ignacio Mayo Lopez

Mexico.

1 Rep. Barometertheor. 16. 164.

15 cm. Modell 1906.

Fernrohr 30/250; orbascop. Ocular. 28 fach.

Glas-Distanzmesser 1:100, nebst

Reserve-Glas-Dist. messer

Horiz. Kreis 15% 2 Visiere mit

Luppen & Blenden. Linsensortig.

Vert. Kreis 13 1/2% 2 Visiere mit

Luppen & Blenden. Linsensortig.

Viele Feb 18404

5.V.06.

Teilungen $360^\circ / 6^\circ 29'30'' = 20''$
 Alidadenlibelle, Hüfchen.
 Libelle & Collimationslibelle
 mit Spiegel & Handkranke.
 Boussole $360^\circ / 2^\circ$, Vislibelle
 Fadenst. justier. Kern mit Spiegel.
 Offene Balanceirung, Central.
 Augenz. Fadenstatis aus Bt. Ball
 mit 1 verstellbaren Faden.
 Kiste nebst zähl. Zulehas

Sps. 880.-

Glasdistanzmesser 1:100 12.-
 1 Reserve " " 12.-
 Vislibelle Fadenst. 48.-
 2 Limbusse 30.- & 28.- 58.-
 1 Verstellb. Stativ f. 20.-

Sps. 1030.-

1 Planimeter No. 36.
 Cassadi 85.-

2 Maßbänder No. 74 & 20' 15.60
 1 " " " 30' 10.30

Total: 1140.90

5.V.06.

18530. A. Borchers, Aug.
 in Juni zur Rep. 1927

Prilly. H. v. Valerio

1 Rep. Theodolit No. 167.

(12°/m.)

Fernrohr 27/204 22 fach in Gebel.
 stützen Durchschlaglos. Ferk. D. 100.
 Horiz. Kreis 12°/m 2 Kreise mit Ruppen
 " & Blenden. Limbusdecke.
 Vert. Kreis 11°/m 1 Kreis mit doppelte
 & Blende. Limbusdecke
 H. H. Teilungen $400^\circ / 5^\circ 19'20'' = 1'$
 Alidadenlibelle; Alidadenlibelle
 & Vislibelle. Fadenstatis
 mit einem verstellb. Faden.
 Kiste mit zähl. Zulehas

Sps. 600.-

5.V.06.

Messing 600.-
 Ferk. Distanzfaden 10.-
 Vislibelle 30.-
 Limbusse 22- & 28- 50.-
 1 Verstellb. Stativ f. 20.-
 Total 710.-

Ende Juni 1906.

8.V.06

18531. A. G. Buss & Comp.

Basel

geht mit 18495 St. nach
 Samaden Fuschiaoo
 Graubünden

1 Baustheodolit No. 142.

Ausführung H. L. 04
 mit Fadenstatis & Kiste 550.-

Fernrohr mit 3 Kunstgläsern
 Teilungen 400°

Ferk. D. 1:100 10.-
 Limbusdecke 25.-
 Total: 585.-

Lieferzeit per Ende Mai 06.

18.V.06

18532. Technikum Burgdorf.

(Kaufgeber persönlich hier)

18.V.06.

1 Rep. Theodolit 12°/m mit
 Boussole, Mod. 1907

Construction in der Hauptstadt
 nach Fig. 164. Fernrohr 27/204, ortscp.
 Venet., optisch von Zeiss Jena. 22 fach.
 Fernrohr ohne Blende, Durchschlaglos.
 Ferk. Distanzfaden 1:100.

Horiz. Kreis 12°/m 2 Kreise Teil. 400°
 $5^\circ 19' = 20' = 1'$
 Schutzscheibe.

Vertical Kreis 11°/m 1 Kreis rechts beim
 Central, Schutzscheibe. Alidaden &
 Kreis klein als Central klein
 nach Art des No. 164. Boussole
 zwischen den Stützen, Teilung 400°
 $1/2^\circ$ mit verstellbarem Teilkreis.

14. V. 06

Freie Modellir Libell. 1 Stüben:
Libell. 1 Aliskaden Libell.
Offene Balanceierung; Centralanfang
Der Platan bleibt in der Höhe fest.

1. 06. 135 netto vorsa.
Offen-Fotograf 18.5.06.

2 Niveaux d'Exault N124

Ausführung genau nach
Katalog 1904.

à fr 250.-

1000.-

Prob. 10%

Lieferbar Ende Juni 06.

par Grande Vitesse à Rome.

18536/37. Vorrat.

2 Niveaux N124. weil Spis a bevar
er d. gang. Auftrag annullierte 2 Nive
nehmen wollte.

22. V. 06.

18538

Person.

Petersburg

3 Rechenrechner N41
360°

35. -

105.-

22. V. 06.

18539

Ecole d'horlogerie et de Mécanique

Chaux de fouds
18. V. 06

Zusatz

48 Stück Reduktionsmaßstäbe

Ausführung genau nach Muster.

(Ben. f. un.
im Juni 04
24 Stk. gel.
à netto 3.-

à netto fr 340 163.20
netto 144.-

23. V. 06.

18540

Joh. Frutiger. Baumeister
Oberhofen
21. V. 06.

1 Repet-theodolith 9^{te}.

fernrohr 2^{te} 1100, Vergr 10 fach, feste Df 1:100
1 Prismenglasdrückungsmesser 1:100.

Horiz. Kreis 9^{te} 2 Nivier mit Lupen & Blendes.
Linsensysteme. Teilung:

Verticalkreis 5,5^{te}, eingestrichter Nivier
rechts auf Seite des Okulars mit
Lupen & Blende. Teilg:

Arten, Nivellier & Nivellier, alle

3 Libellen gewöhnlich. Construction

Kiste & alle Zubehör.

Leichtes Transportativ, 1 Fuß veränderbar.

netto fr 550.-

Lieferbar: Ende August
sicher

25. V. 06.

18541.

Pfeiffer.

3^{te} Niv.

in's Depot.

Zusatz

1 Aufsatz 39

fernrohr 2^{te} 245, Vergr 24 fach, feste Df. Corrig. Df.

Teilung 400° 15' 19/20 = 1'

3 Libellen. Parallellis col 50^{te} vernickelt.

Kiste & alle Zubehör.

Corrig. Df. fr 340.-

Tu die Kiste eingelassen:

1 Rechenrechner 41 400° ... 35.-

1 Boussole N45 ... 60.-

1 Winkel N51 3.- 1 Linsensystem 18^{te} ... 23.-

Zusatz: 1 Meßtisch 24 N18506 198.-

Verp. fr 7.200 1. Tischplatte 54/60 fr 672.-

17. V. 06

Freie Modellir Libell. 1 Stüben:
Libell. 1 Aliskaden Libell.
Offene Salancierung; Centralanfang
Der Platan bleibt in der Höhe fest,
folglich reduziert sich die Höhen:
höhe. Feststattershöhe mit
üblichem Zubehör

Rein netto frs. 700.

Lieferzeit: Per October 1906.

19. V. 06.

18533 Adolph Sauer. Markfabr.

Zettel Komm. N° 7416. Arbon
19. V. 06

1 Kreuzscheibe N° 1 mit Stock 13.-
4 Talons (3 Meter) 24.-
1 Meßstange 5 Meter. N° 6 22.-
2 Talons (2 1/2 Meter) 10.-

netto frs 69.-

19. V. 06.

A. G. Motor. Baden 17.9

18534. 1 Niv. & Eg N° 124.

Augf. laut Kat frs 280.-
netto frs 280.-

18535 Société de Publications.

Egyptiennes. Alexandrie
1 Niv. & Eg 124. 29. V. 06

laut Kat frs 280.-
geht mit 18635

18536 A. Meyer, Ing. u. L. Ammer.

Brigue.
1 Niv. & Eg 124
laut Kat frs 280.-

18537 Pfleünger J. rich

1 Niv. & Eg 124
laut Kat frs 280.-

netto frs 280.-
auf jede Party

22. V. 06.

18538

Person.

Petersburg

Zettel 3 Rechenrechner N° 1
360°

netto frs 105.-

22. V. 06.

18539 Ecole d'horlogerie et de Mécanique

Zettel Chaux de fouds
18. V. 06
48 Stück Reduktionsmaßstäbe

Ausführung. gemäß nach Muster.

(Ben. f. nur
im Juni 04
24 Stk. gel.
a netto 3.40
netto frs 144.-

23. V. 06.

18540 Joh. Frutiger. Baumeister

Zettel 1 Repet. theodolite 9^{te}.

fernrohr 2^{te} 1100, Vergr. 10 fach, feste Df 1:100
1 Roseinglasdrückungsmesser 1:100.

Horiz. Kreis 9^{te} 2 Nivier mit Lupen & Blenden.
Linsensystem. Teilung:

Verticalkreis 5,5^{te}, eingestrichter Nivier
rechts auf Seite des Okulars mit
Lupen & Blende. Teilg:

Arm, Nivellier & Nivellier, alle
3 Libellen gewöhnl. Construction

Kiste & üb. Zubehör.
Leichtes Teleskop, 1 Fuß veränderbar.

netto frs 550.-
Lieferbar: Ende August.

25. V. 06.

18541. Pfleünger J. rich.

Zettel 1 Aufsatz 39

fernrohr 2^{te} 1245, Vergr. 24 fach, feste Df. 1:100
Teilung 400° 15' 9/20 = 1'

3 Libellen. Parallellin. col 50^{te} veränderbar.
Kiste & üb. Zubehör.

netto frs 340.-
Corrig. Df. 16.-

In die Kiste eingelassen:

1 Rechenrechner 41 400° 35.-

1 Boussole 145 60.-

1 Winkel N° 1 3.- 1 Libell. 18^{te} 23.-

Netto: 1 Meßstich 27 N° 18506 198.-
Vergr. frs 7.2^{te} 1 Libell. 54^{te} 67.2.-

18546. spez. an Pfeuffer
in Consignation.
9. IV. 07.
a' 240. -

25. V. 06.
18542. Elektrizitätswerk Luzern
Luzern - Engelberg 8. VIII.
Besteller: Ingg. Kihmann. 06.

1 Aufsatz 39.
Ausführung laut Kat 1904.
Teilung 400°
50 cm Parallellinea l. vermischt
3 Libellen.
Kiste frs 400. -
Lamigb. 2. 16. -
Rechenblätter N 41 35. -
Boursole N 45 60. -
1 Zirkel N 81 3. -
1 Lotgabel N 55 5. -
4 Paßmahl N 56 14. -
1 Lineal N 68 18. -
1 Maßstab N 83 15. -
1 Tausendzirkel 9. -
Dazu: 18544
1 Meßstich N 29 200. -
1 Tischl. 60/66 20. -
Lieferbar E. A. t. frs 797. -

18543. E. Pfeuffer
in's Dépôt.
1 Pantheodolith 142
Ausführung laut Kat 1904 mit
seither dargebrachten Verbesserungen.
Teilung 300° 1/2° 9/20 = 1'
Linsensysteme
Feste Distanzfaden.
Grundlag f. Traversen
Verpackung 2 Kisten
frs 600. -
20. -
620. -

18544 Ingg. Hambach (Joh.) 06.
Instr. it nach Bruch. (H. Gall)
zu restituieren.
1 Pantheodolith 142
Ausführung laut Kat. 1904

25. V. 06.
18545/46 E. Pfeuffer
in's Dépôt.
2 Niv. Feste 108 in Lager
Ausführung laut Kat 1904.
spez. 9/14/07
fact. a' frs 195. -
per Ende Juni!
frs 390. -

25. V. 06. E. Pfeuffer
18547/48 in's Dépôts.
04
a' 280. -
560. -
per Ende Juni sicher!!
spez. 18547
a' 280. -

28. V. 06. Th. Schaffler
18549 Romauhorn
1 Paar Meßplatten 5 Meter
N 78. per 10 cm geteilt & mit
Neben geteilt, a' 22
44. -
spez. 11. VI. 06.

1. Juni 06. Gebr. Sulzer, Winterthur
18550
1 Schlatte 3 m. N 79 20. -
2 Meßlatten à 5 m. N 78 44. -
2 Nivellirlatten à 4 m. N 82 56. -
frs 720. -
spez. 8/8/06
fact. "

4. VI. 06.
18551. Seb. Brunschwyler
1 Taub...

25.V.06

18542. Elektrizitätswerk Luzern
Luzern - Engelberg 8.VIII
Besteller: Ing. Kihmann. 06.

Zettel

1 Aufsatz 39.

Ausführung laut Kat 1904

Teilung 400°

50 cm Parallellinal. Vermittelt

3 Kisten.

Kiste fr 400.-

Lagerb. 16.-

Bauschleichen N41 35.-

Bauschleichen N45 60.-

1 Luthel N41 3.-

1 Lotgalun N55 5.-

4 Papirhel N56 14.-

1 Luthel N68 18.-

1 Maßstab N83 15.-

1 Tachymeter N91 9.-

Dazu 18544

1 Maßstab N29 200.-

1 Tachymeter N66 20.-

Lieferbar Ende August. fr 797.-

18543.

Zettel

Probst, Chappuis & Wolf. Nidau.
Best: Ev. Steiger, Ing. Spiez

1 Pantheodolith 142

Ausführung laut Kat 1904 mit
seitlicher Vorgebrachten Verbesserungen.

Teilung 300° 1/5° 9/20 = 1'

Luthel N28

Feste Distanzfaß.

Zunahme f. terrestr. Winkel 20.-

Verpackung 2 Kisten 620.-

18544

Ing. Hambach (Joh.) 06.

Instr. it nach Probst (H. Gall)

zu prüfen.

1 Pantheodolith 142

Ausführung laut Kat. 1904

mit seitlicher eingeführten Ver-
besserungen. Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1'

Feste Distanzfaß. Schutz Tische

per Aufang 5% Provision fr 600.-

Zettel 570.-

25.V.06.

18545/46

Zettel

18545 N108.

Verkauft an

Froth, Westermann & Co. G.
Zürich. Albul-W. Sdsa fr 240.-
Zunahme f. terrestr. Winkel 20.-
fr 260.-per Ende Juni:
fr 260.-

25.V.06.

18547/48

E. Pfäninger

in 5 Depôts.

Zettel 2 Nov. Juni 119

Ausführung laut Kat 1904

18548 1. N119

Verkauft an

Preis 280.-

J. Morand, Ing. Nidau 12. III
f. Gervais-les-Bains

28.V.06.

18549

H. Schaffler

Romanshorn

27.V.06.

1 Paar Meßplatten 5 Meter

N78. per 10 m geteilt f. mit
Nicht geteilt, a 22

Zettel

44.-

1. Juni

18550

Gehr. Sulzer

Winterthur 30.V.06.

1 Setzlatte 3 m. N79 20.-

2 Meßplatten à 5 m. N78 44.-

2 Nivellierlatte à 4 m. N82 56.-

Med. 8/8/06

4.V.06.

18551.

Sel. Brunschwiler

Chaux de Fonds

2.V.06.

1 Tachymeter-Instr. N130

Zettel

Ausführung laut Kat 1904.

fr 160.-
bei Pfäninger
seit Sept 1906.

5. Juni 06.

18552.

Louis Posset.

Payerne

4. VI. 06.

Architecte.

1 Niv. Turke N121. Teilung 360°

Ausführung laut Kat 1904.

Teilstativ. Turke netto frs 300.-

1 Nivellirlatte 4 Meter N82 - 28.-

1 Winkelspiegel N23 - 26.-

Sobald als möglich! frs 354.-

18553

Kriegsministerium.

St. Petersburg

1. Juni 06.

Ersatzlibellengläser 18 Stück

zu Nivellir - Theodolith

6 Lätze, bestehend aus je

1 Nivellirlibellenglas 160x18 2-4" p. 11" Paris

1 Collimationslibellenglas 115x16 2-4" "

1 Nivellirlibelle. 2 1/2" x 8, 10" " "

a 75.-

netto frs 450.-

18137/42 Libellen

18205/204 mit Linsen

- bei Mollenkopf.

5. Juni 1906

18554. Societ  E. Cutler & Soci.

Besteller Zugr. Mazzani Roma 3. II. 06

1 Niveau de pr cision N134

Ausf hrung laut unserem
Devis vom 17. Mai 1906.
an Mour. Mazzani Zugr.
in Turin.

Optik 4 1/2 380. 9mm. 42 fuch

am 9. VI. 06 bei Hausdorff

Mollenkopf.

Preis 700.-

Libelle 155x16, 6" ohne Teile

1 Scala 120x17 in mm. 8"

2 1/2" N.

am 9. VI. 06 bei

Mollenkopf. Besteller!

6. Juni 06.

18555

Munimungenschaft

Neuhause

Zugr.

Ben-Bureau "Sire-Chippis"

Besteller. F. Dubois Zugr.

1 Transporteur 21" O. (Halbhais)

nach Feilg. aus Messing

Teile 360 1/2. doppel. Bezeichnung

Bauform für Piquiristat

6 Stück Nadeln extra netto

in Buchsli.

sofort

8. VI. 06.

18556. F. Mollenkopf.

Stuttgart.

5. VI. 06.


Zugr.

1 Libellenpr fungsapparat

Ausf hrung genau wie die

fr her gelieferten Apparate.

1 Teiltrieb = 1 Schraube

Gew: 0,3 kg
Teilscheibe mit
155 Teilen.

Als Reserve f r

1 2te Elevationschraube

mit geteilten M ttern.

Zweiteilige

Ohne F derkiste.

frs 150.-

26. II. 08

Calcut. ergibt inl. Kiste mit 85. (erlaubt 20%)

18557

John Davis & Son.

Derby.

Zugr.

1 Triangulometer

Ausf hrung laut eingesandter
Skizze (Passe)in der Hauptsache aber nach
unserer Feilg. 1906. zur Eins.

nicht geschickt sub 15. II. 06.

Im Fernern wurden die Angaben

im Brief v. 24. V. 06. ber cksichtigt.

Das ganze Instrument

aus Messing, die Teilungen

die Kreisteilungen sowie die

linearen Teilungen auf

Silber: Nomenclaturangabe 20 "verag.
bezogen 1/20 "m.

Instr. besteht im Wesentlichen
aus der Grundplatte, die ausge-
nommen; dem festen Quadrant
mit Mikrometerarm, kleiner &
Mikrometerschraube; dem
verschiebbaren Halbkreis mit
Mikrometerarm kleiner & Mikr.
schraube; der Halbkreis in
Nuten verschiebbar längs 2
linearen Furchungen auf der
Grundplatte trägt links 2
gegenüber liegende Nomen.
2 Lupen zum Einsetzen in
die Centren des Quadrant
& des Halbkreis. Eine
Piquiervorrichtung.
2 Laufrollen zur Führung
der Arme.

Instr. heute aus Hartholz.
mit solidem Schardanier.

nicht
ausgeführt

19. Juni
ob.

18558 Elektrizitäts-Gesellschaft Alloth

Münchenstein - Basel
Instr. gehen nach Montigny Wallis 16. VI. 06.

Diverses

- 1) 1 Kugelkugelschreiber N8 35. -
- 2) 2 Teufel N57 à 3. - 6. -
- 3) 1 Stahlband N69 10 Meter auf Holzspindel 34. -
- 4) 12 Zählradteile N72 à 50. - 6. -
- 5) 2 Kugellinien N81 3 Meter, feinst. 46. -

Zusatz für eine Kugellinien Linie
montiert in N81 zu Querprofil.
aufzusuchen 10. -

- 6) 1 Kugellinien N85, 4 Meter, astr. 46. -
- 7) 10 Talons 2 1/2 Meter N87 50. -

- 8) 1 Plamineter N4 (Querschnitt) 60. -

- 9) 1 Nr. Instr. 133 vide sub
Auftrag 18486. - 400. -

Artikel 1, 2, 3, 4, 6, 7 werden am 19. VI. spez. frs 693. -
5, 8, 9 in 10 bis 14 Tagen d. h.
wenn möglich per Ende Juni.

28. VI. 06.

18559.

Alfred Larnier Luzern
Jugr & Geometrischer Bureau 25. VI. 06.

2 Winkelspiegel nach Art

d. N23. mit Dosenlibellen auf
dem Boden, ohne Corrent. Schrauben,
ohne Sechseck, jedoch mit Handgriff
& Etui

1 Stück "pro" sofort
1 - " 1 Sept. d. J.

Larnier am 28. Juni 2 Spiegel mitgegeben.

4. VII. 06

Lampagne du Chemin de fer de
18560 Peira au Tambore (Mosambique)

Säge social: Bruxelles 29. VI. 06
Avenue Palmerston 7

1 Tachymeter N152.

Ausführung genau wie
- 18488

Text bei 18488 Copierin

netto frs 950. -

Sicher letzte Woche August.

2 Moriot - Mire à 70. - 840. -

2 Charmerlatten N85 à 46. - 92. -
4 Meter

spez. 31. VIII. 06. in 2 Blechbüchsen

4. VII. 06

18561/62 G. Gerlach. Warschau 7. VII. 06.

2 Pap. theod 184 N169 mit aufgesetzbarer Basis

Ausführung genau wie 18472

Ohne neuen Formica noch Nummer.

18561 erhält als Geschenk G. Gerlach, Warschau
N13844

18562 " " " G. Gerlach, Warschau
Per Ende August! N13845
netto frs 2000. -

18563 J. Schwarzenbach.
Zugr. Rodkammer. Aust.

Diverse Arbeiten:

1) 3 Metallstatione.

Construct nach Skizze, aus Messing,
manöhrchen, Grangern, Weibgen.
in 5. Hauptstrasse. $\approx 230.-$

2) 1 Metallstation für Schnittpunkte.

laut Skizze, eingerichtet zum Auf-
setzen eines Zieles. 150.-

3) 2 Ziele mit Zapfenwerkzeugen.

laut Skizze, mit 3 Zieltafeln.
Dreifuss mit Modellirrhaken. Nötige
Kleinarrichtungen; je in 2 Pack-
kisten. Material: Messingmanöhr.
Prot. & Messinggen. (Zapfenwerkzeug). $\approx 450.-$

4) 1 Ziel für seith. Aufstellungen ebensofalls mit Zapfenwerkzeugen. (laut Skizze v. 17. VII.) ohne Zapfenwerkzeug. 350.-

5) 9 Kathetfüsse, gespaltene Form.

$\approx 6.-$ 54.-
9 Kathetfüsschen ≈ 3.50 31.50

3 Packkisten $\approx 21.75.50$
27.50

$\approx 2203.-$

Dazu Betrag für die
Rys 1576 $\approx 210.-$ 210.-
2413.-

18564 A.G. Theater Bell & Cie
Klein 10. VII 06.

1 Universal-Nivellier-Instr. 144

Ausführung laut Kat 1904
Linsensysteme. Letzte Drittangfaden 1:100
Teilungen $400^{\circ} 15' 120 = 1'$ $\approx 550.-$
Zuschlag für ganzen Verticalkreis 30.-
Bis 22. August. $\approx 580.-$

23. VII

18565/66 W. Schill Zugr. an Bern
& Landestopographie 21. VII
bestellt für das kgl. Institut
f. Meereskunde i. Berlin.

Ausführung geht an Schill in Bern.
Reise direct nach Berlin.

18565

1. N38 Mestrichaufsatz 38, Cat 1904.

extra mit Hersoldtopfisch verlangt.
Ferrohrohrgrösse 22 fach.
Glandtanzmesser 4:100. Schutzring
Teilung $360^{\circ} 15' 120 = 1'$ Vanikobes
Kiste 1.100. Zubehör Parallellinial 43 cm.

18566.

frs 330.-

1. N26 Mestrich. laut Kat 1904

150.-
Verhiebbarer Füsse 45.-

Lederhülle mit Segelkettenschloß &
Tragriemen, Schutzstücke 20.-

1 Fischblatt $4 \frac{2}{48}$ cm 15.-

$\approx 560.-$

Lieferbar Ende August
p. 25.

Bem. f. uns. Zugr. Schill erhält 5%
v. obig. Betrag f. seine
Bemerkungen.

23. VII

18567 Deloustal

Hanoi
12. VII. 06

Diverses:

1 Netzplatte aus Kupfer 65
105 cm, 2.15 cm, 2.15 cm

Netz 60/100, in Decimeter. 2 Handgriffe

Kiste mit 2 Handgriffen 180.-

1 Stahllineal, verjüngt. 112 cm lang

flexibel, einget. 2 cm Mark. Brief.

Teilung 110 mm in Centimeter. Der
erste Decimeter in mm. Etwa. 55.-

1 Messing Transversalaufschlag. Verjüngt

4 Prop. 1/1000 : 2000 : 4000 : 5000 16.25

1 Haargelb 1506 mit Schutzhülle 9.75

netto frs 261.-

8. VIII. 06.

18574

H. H. Peter. Ingen.

Zürich IV
7. VIII. 06. Rigischl. 18.Handgebräugsaufsatz 38Ausführung laut Kat 04 mit Feis.
optik. Vergr 22 fach. Corrig. d. f.
Schütz. hülse.Teilung $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{19}{20} = 1'$

Parall. lineal 43 cm. vernickelt

3 Tubellen

Kiste & übl. Zubehör frs 360.-

Einzelanm.: 1 Reih. silbr. Comb. 360°
& 400° N 43 34.-

1 Hauptbest. 1 Tauchgl. 1 Maßstab 782 9.-

18575 1 Meßtisch N 26.

Verbess. Meßtisch. Mod 06.

mit 3 Verschiebbaren, 3 teiligen

Füßen. 195.-

1 Tischblatt $42 \frac{1}{4} \times 48$ 15.-

Leinwand mit Segeltuchdeck

& Tragebügel 25.-

frs 629.-

Bis 12. September

event. früher

2 dynam. 4.-

653.-

8. VIII. 06.

18576

Georges Leguier

Alexandre

Ingen. & Architekt.

2. VIII. 06.

Rue Port - Est.

Winkelmeßer N 22.

Ausführung laut Kat 1904 feinst. d. f.

Teilungen $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{19}{20} = 1'$

Tellerstativ

Kiste mit Handgriff & übl. Zubehör

frs 400.-

per Mitte September!

event. früher

9. VIII.

18577

A. Oberhäusli

Architekt.

Yverdon

8. VIII. 06.

1. Nr. Instr. 121.Fernrohr 20 fach Vergr; einf. Kreuz, um-
legbar. Drei Nivellierlibellen Pat.

Zwisch. - Fern. - Klein. & Micr. schre.

Kreis 8 cm Ø, 1 Nivellier. Lupe.

Teilung $360^\circ \frac{1}{3}^\circ \frac{19}{20} = 1'$

Dreifuss mit 3 Nr. Stäben.

Centralang. Tellerstativ.

Kiste & übl. Zubehör.

Ausnahmepreis rein netto

frs 300.-

per Anfang Sept.

13. VIII.

18578

Festungs-Purcell

Andermatt

11. VIII. 06.

Andermatt

4 Reflexionsprisma.bestehend aus einem Prisma mit
20 mm Kathete, 8 mm Höhe, Griffen.
mit Senkel N 52 cyl. com. in Eisen.Bem. f. uns: geben
1 Prisma v. Handl.

à 16.50

66.-

Bis 20. VIII.

13. VIII.

18579

Alfr. Tournan. St. Georges

(Vaud)

Sendung nach Alger.

rue Rovigo 83.

vide Tournan III
fol. 371.

1. Aufsatz N 33. Ausführung laut Kat 1904.

Fernrohr 25/270 Glasdistanzmesser 1100 : 50 : 200

Fernrohr drehbar

Gradbogen 8 cm Radius, Teilg $400^\circ \frac{1}{5}^\circ$

Nivellier. Doppelst. 19 = 20 = 1'

Mikrometer. Einf. Lineal 48 cm lg.

Kiste mit Tragebügel, Schraubenzieher, 2 Justier. 262.-

stiften, 10 Pinsel, 1 Handlupe frs 310.-

1) 1 Boussole N 45 Teilg 400° 60.-

2) 1 Libellen N 68 18 cm 20.-

3) 1 Taschenrechner 13 1/2 cm 9.-

4) 1 Maßstab $70 \frac{1}{2}$ cm lg, mit Schutzränder. 25.-

4 Prop. 1/2000, 1/4000, 1/5000, 1/10000. 7.50

5) 1 Senkel mit Schutzhülse Ø 20 mm 8.50

6) 1 Kasten f. Blei, Gummi etc. in 2 Teile. 3.50

7) 1 Kasten f. Blei, Gummi etc. in 2 Teile. 3.50

8) 1 Kasten f. Blei, Gummi etc. in 2 Teile. 3.50

9) 1 Kasten f. Blei, Gummi etc. in 2 Teile. 3.50

20. VII. 06.

18580 Adolf Wüthrich, Alpnachstad
Baumeister v. Süsslehen
pers. Best. 16. VII.

Zusatz

1 Niv. Instr. 103

Ausführung laut Kat 1904

fr 170.-

Nivellierlathe N 81 3 Meter 23.-

5 Jalous N 87 25.-

Spec. 28/9/06
fact

fr 218.-

1 Pack Kiste f. d. Instr. ...
Verp. f. Lathe & Jalous ... 80

23. VII.

18581 J. von Au Laufen

Zusatz

Kahllineal

Länge 102 cm. Brief. Verwickelt.

2 Knöpfe

Durchgehende Millimeterteilung.

Eben's

fr 60.-

Spec. 29/9/06
fact

24. VII.

18582 F. Büchi & Sohn Lausanne Bern 2. VIII
St. B. B.

Zusatz

1 Niv. Instr. N 122

Ausführung laut Kat 04
mit vorher angebrachten
Verbesserungen.Teilung $360^\circ / \frac{1}{3} \frac{19}{20} = 1'$

Teilerstatio

Kiste & übl. Zubehör

fr 390.-

10% Rab.

bis Ende Sept 06!

Spec. 27. X. 06.

27. VII.

18583 E. Heringer Zürich

25. VII.

(Seine Orden N 216.)

1 Pat. Libeller Gewich

Ausführung laut eingereichter

Skizze. Totallänge 145 cm.

f. Niv. Instr. fr. Construction

fr 20.-

sofort

31. VII.

18584 Edg. hydraul. Bureau Bern 28. VIII
06.

Zusatz

1 Präzisionsmire 3 Meter

Ausführung genau nach Zeichnung

vom VI. 1904. & Planpauschal

Maßstab 1:4, welche Original

hier sind seit der Bestellung Juli

1904. N 18133.

Auser den beiden Endpunkten

kein weiteres Best. liegt

Keine Transportkiste

fr 250.-

Lieferbar März 07.

Baden 30. VII
06.

18585 Stadtbauamt - Baden

1 Paar Meßstangen 5 Meter N 78

Metrisch bemalt. per Dezimeter
mit Nägel bezeichnet. Solide Arbeit.

p. Stück à 22.

Bis Ende Sept!

44.-

31. VII.

18586 H. Rothpletz Brugg
Forstverwalter.
2. Zeit Kasernen Bäre 29. VIII. 06.

Zusatz

1 Repetitions theodolite 9 cm.

fernrohr mit fest. Distzf. 1:100

Teilung 400°

Kiste & Teilerstatio

fr 600.-

per Ende Oktober

20. 21. 9. 06

18593.

Prof. Hambach.

pers. hier
29. 9. 06für das Technikum Winterthur
spezialfact.

1 Repetitions theodolith 15 fm. Mod 1906

Okul. Vergr. 28 fach.
Leinwand ohne
schlagbar, die
art konstruiert,
verwendet überflüssig wird.Horiz. Kreis 15 fm, 2 Nivellen mit
Lupen & Blendten. Vertikalkreis 13,5 fm
& Nivellen mit Lupen & Blendten. Horiz.
zontal & Vertikal luftverschutzt.Teilung $400^{\circ} 15' 39/40 = 50''$

Okulibille, Nivellierlibelle Tot. q. w. K.

2 Alidastabilisierender gewöhnl. Konstrukt.

Kollimationslibelle

Offene Balanceierung, Zentralkleinen
Centralangabe.Kiste mit Tornisterband; als
Zubehör 1 Finkel, 3 Fuchshäute, 3
Führungsbezüge, 2 Pinsel, 1 Oeff.
Tellerstativ

Katalogpreis frs 875.-

Zug für andere Objektive 10.-
Theod. Stativ 8.-
Lederhülle 50.-
Kiste 9.43.-
1 Zentralkleinen-Bauart
Lieferbar Ende Jan. 07.

22. 9. 06.

18594.

J. Praesco.

Bucarest.

pers. hier 21. 9. 06

Str. Esculap, 7.

1 Meßtischsatz N 32.

direktverlagbar!

Hensoldt optik, Vergr. 20 fach, Glasdistanz,
messer 1:100. Extra langer Lineal.Länge 84 fm, das Lineal ist ausge-
nommen. Teilung $360^{\circ} 12' 1/2''$ nur mit
Faden!

Kiste, besondere Form mit

Handgriff. Dunkel braun.

Zubehör frs 320.-

1 Boussole N 45 60.-

1 Handzirkel mit Gelenk, angf. 12.-

Bis Ende Februar 1907.

22. 9. 06.

18595/98

Berni-Alpen-Palm-G.

Sitz

in

Bern.

Obering. Zöllinger best. pers. 21. 9. 06.

4 Bauntheodolite N 42. Mod 1906.

(Text Copie aus Kat. Pfenniger Seite 22)

Teilung 400°

Kiste. Tellerstativ. äf 600 2400.-

18599/18602

18599 } 18. XII

18595 } 18. XII

18600 } 19. XII

18596 } 19. XII

18601/02 } 21. I

18597/98 } 07.

4 Nivellier-Instrumente N 32

(Text Copie aus Kat. Pfenniger Seite 19)

ohne Füllungsmaß.

äf 330.- 1320.-

Diverses:

6 Planimeter Anst. N 4 ä 60.- 360.-

4 Kugelkreuzscheiben N 8 ä 35.- 140.-

5 Reproduktionen - Zirkel N 72 in Stahl ä 34.90 174.50

gel. fact 30. X. 06.

frs. 4394.50

22. 9.

18603

Vladimir Lou. Ingr.

pers. hier

20. 9. 06

Volyne (Böhmen)

1 Repet. theodolith 15 fm Mod 1906
mit aufsetzbarer Boussole.fernrohr $30/150$ mm, Fein. Vergr. 28 fach.Teilung 360° Ablesung $20''$

5 Libellen. 2 Schutzdeckeln.

Kiste, Tellerstativ. frs 875.-

Zusatz für: Porzellan 35.-

Glasdistanzmesser 1:100 12.-

Boussole $360^{\circ} 12' 1/2''$ 50.-

Handzirkel. 20.-

Diverses: 1 Planimeter Grad. N 37 90.-

1 Punktierfeder N 60 in Stahl 20.-

1 Transportvergr. 25 fm Vollkreis
 $360^{\circ} 12' 1/2''$ mit Fein. Vergr. 28 fach. in Stahl 70.-

1 Rechenzirkel N 41 360 35.-

1 Halblincol, 1 Meter, Willmanns, Stahl 60.-

1 Stahlmaßband N 69 10 Meter, die 30 Meter
sollen ganz auf 5. B. and aufgetragen
sein, auf Stahl, 34.-

Verpackung 13.-

Gesamt frs 1314.-
= 1256.1 Mark

20 21.9.06
18593.



pers. hier
29.9.06

Interthurn
spezialfact
15 I 07

1 Repetitions theodolite 15% Mod 1906

fernrohr 30/250 mm, ortoscop. Okul. Vergr. 28 fach
sehr Distanzfaden 1:100. Fernrohr ohne
Blende beidseitig durchschlagbar, die
Objektivfassung ist derart konstruiert,
dass eine Schutzblende überführig wird.
Horiz. Kreis 15 cm, 2 Nivellier mit
Lupen & Blenden. Vertikalkreis 13,5 cm
& Nivellier mit Lupen & Blenden. Horiz.
zontal & Vertikal luftverschutzt.
Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Okulibille, Nivellierlibelle Tot. q. w. K.
2 Alidastulibellen gewöhnl. Konstrukt.
Kollimationslibelle

Offene Balanceierung, Zentralklemmen
Centralanhang.

Kiste mit Tornisterband, als
Zubehör 1 Finkel, 3 Fuchshäute, 3
Führungsbezüge, 2 Pinsel, 1 Oeff.
Tellerstativ

Katalogpreis frs 875.-

zug für anbr. Objektivspiegel 10.-
Theod. Stativ 8.-
Lederhocker 50.-
Kupf. 1706. verzeichnet Verp. frs 9.43.-
1 Zentralklemmen-Einrichtung
Lieferbar Ende Jan. 07.

22.9.06.

18594. J. Braesco. Bucarest.

pers. hier 21.9.06. Str. Esculap, 7.

1 Meßtischsatz N 32.

(direktverlagbar!)

Reinsolitoptik, Vergr. 20 fach, Glasdistanz-
messer 1:100. Extra langer Lineal.
Länge 84 cm, das Lineal ist ausge-
nommen. Teilung 360° 1/2° nur mit
Faden!

Kiste. besondere Form. mit
Handgriff. Dunkel braun.
Zubehör 1 Boussole N 45
1 Handzirkel mit Gelenk. angf.

frs 320.-
60.-
12.-

frs 392.-

Ende Februar 1907.

22.9.06.

18595/98 Berner Alpen-Polus-G. Bern.
Obering. Zölliger best. pers. 21.9.06.

4 Bauntheodolite N 42. Mod 1906.

(Text Copie aus Kat. Pfenniger Seite 22)
Teilung 400°

Kiste. Tellerstativ. äf 2400.-

18599/18602

4 Nivellier-Instrumente N 32

(Text Copie aus Kat. Pfenniger Seite 19)
ohne Nivellierungsgl.

äf 330.- 1320.-

Diverses:

6 Planimeter Anusler N 4 ä 60.- 360.-

4 Kupferbohrerscheiben N 8 ä 35.- 140.-

5 Reproduktions-Zirkel N 72 in Stahl ä 34.90 174.50

gel. fact 30.X.06.

frs 4394.50

22.9.

18603 Vladimir Lou. Ingr. pers. hier
Volyn (Böhmen) 20.9.06

1 Repet. theodolite 15% Mod 1906
mit aufsetzbarer Boussole.

fernrohr 30/250 mm, Fein. Vergr. 28 fach.
Teilung 360° Ablegung 20"

5 Libellen. 2 Schutzdecken.

Kiste, Tellerstativ. frs 875.-

Zusatz für: Porzellan 35.-

Glasdistanzmesser 1:100 12.-

Boussole 360° 1/2° 50.-

Handzirkel. 20.-

Kiste 992.-

Diverses: 1 Planimeter Grad. N 37 90.-

1 Punktierfeder N 60 in Stahl 20.-

1 Transporter 25 cm Vollkreis
360° 1/4° mit Hand. 2. Figur in Stahl 70.-

1 Rechenzirkel N 41 360 35.-

1 Halbkreis, 1 Meter, Willmann, Stahl 60.-

1 Stahlmaßband N 69 10 Meter, die 30 Meter
sollen ganz auf d. B. and aufgetragen
sein, auf Stahl.
10 Meter. Verpackung 13.-

Summe 1314.-
= 1256.10 Mark

22.9.06

18604 A.G. Motor. Baden.
für angewandte Elektrizität.

J. 111

Nivellier-Instr. N132

Ausführung laut Kat.

mit Dornstille. ^{Spec. 21/25}

Kiste, Tellerstativ

5% Rab. laut museum Schreiben vom 17. Nov 06.

Bei Barzahlung 2% Skonto

frs 330.-

16.50


frs 313.50

15.9.06.

18605/606 Tenthred. Therode Paris
21.9.06.

2 Schraubenmikroskoptheodolite 21^h

Ausführung genau nach 18520 ^{mit Ausnahme des Min. ablesens welche hier 5" sind}
welches Instr. direkt bestellt wurde von Mess. Leigneguen. Chef du Service géographique à Hanoi.



Horizontal
400^g / 10^g = 1000 " 10"
2 T = 10", die T in 100^g geteilt
gibt 1 P = 5"
Vertical 1/10.

Photographie des Instr. 18520, viele Seitenauszüge
frs 18520

8 Schraubenmikroskoptheodolite
am 11. Dez 1906 bei Hemmelt gekauft

20 10 90 80
10 0 90 80
lang

Einzige Abweichung: Instrumente
sind ausgerüstet mit Nivellierstille
mit Spiegel (Preisunterlag frs 50.-)

fact. 30/11/07

à frs 2250.- 4500.-

3% Rabatt

(Preis f. mus. i. geben mit 3% weil wir an Mess. Leigneguen
mit 2200.- bestellten für 18520 & der Preis
jetzt mehr zu hoch geworden.)


26.9.06.

18607/08 Muster-Typen.

2 Theodolite Sanguet.

genau nach eingesandtem Muster
von Carillon in Paris.


Oberbau erfährt eine kleine
Abänderung, das Balken-



stück soll nänd. auf den
Gassen des Apparates Vitoz-
Kern umgesetzt bezw. fest.
geschraubt werden können.

18608 spec. an Vitoz
fact. 30/4/07
30. April 1907.

18609/10 2 Meptische (Autorapporteur)
Vitoz-Kern. Muster-Instr.



besteht aus:

a) Support mit
Mikrometerarm,
Zapfenwerk mit
geteiltem Lineal

b) Aluminiumstahlplatte
abwinkbares Rollen-
bestände. 3. Stütze
Schrauben. Centralantrieb.

c) Stativ. Constr. wie bspw.,
das mit Vitoz, dient
für die Meptischeaufnahme
sowie zum Gebrauch des
Completen Sanguet als Theodolit.

26. Sept. 06.

18611/12. Muster-Instrument.

Saugnet.

2 Instr. genau angefertigt laut
Muster erhalten von
Cabanon, Paris am
24. Sept. 06.

1 Stück geht nach Paris


1 " bleibt uns als Muster.

dazu: 2 Stative, genau nach
Muster

1633 02-C-02

Handwritten notes:
Kern
Blatt 1 free

Kern
SWISS



Kern_Nummernbuch_Nr_32_S_124.jpg